

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GCDMX", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON LA ASISTENCIA DEL LICENCIADO EDUARDO E. CASTILLO ARROYO COMO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EL ING. JOSÉ MAURICIO PÉREZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL JORAB PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL C. ABELARDO MEDRANO MONTOYA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDÃO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL GCDMX", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

- I.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 16 FRACCIÓN XV, 18, 20 FRACCIÓN IX, Y 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 5°, FRACCIÓN IV Y ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, TIENE LAS DE ORGANIZAR, OPERAR Y SUPERVISAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUBRIDAD GENERAL.
- I.2.- SU REPRESENTANTE FUE DESIGNADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD, POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- I.3.- TIENE ATRIBUCIONES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL PUNTO PRIMERO DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN DICHA DEPENDENCIA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2006.
- I.4.- SU REPRESENTADO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO EL NÚMERO GDF971205-4NA.
- I.5.- EL DOMICILIO DE SU REPRESENTADO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE UBICA EN EL INMUEBLE MARCIADO CON EL NÚMERO 23 DE LA CALLE DE ALTADENA, NOVENO PISO, COLONIA NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03810, CIUDAD DE MÉXICO.
- I.6. ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADSCRIBEN A LA SECRETARÍA DE SALUD SE ENCUENTRA LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, LA CUAL A TRAVÉS DEL PERSONAL ASIGNADO SERÁ RESPONSABLE DE CONTROLAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE CONFORMIDAD A LAS ATRIBUCIONES DE CADA UNA DE ELLAS.
- 1.7. LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES REQUIERE PARA CUMPLIR DEBIDAMENTE CON SUS FINES Y OBJETIVOS, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A

EECAICSISTMASRIHCO

Página 1 de 20

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

INMUEBLES, MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CONFORME A LA REQUISICIÓN NÚMERO 029/2019.

1.8.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MISMO QUE AFECTA LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3511, "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES", DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO UDCPSO/027/2019, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1.9.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 INCISO C), 28, 52, 54 FRACCIÓN X Y 63 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y 30, FRACCIÓN VII DE SU REGLAMENTO; Y PREVIOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LOS PRECEPTOS INVOCADOS, SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME AL OFICIO DE ADJUDICACIÓN NÚMERO AD/DRMAS/SRM/JUDCCM/089/19 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2019, SIGNADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES.

POR LO QUE, EL H. SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRADO Y FUNCIONANDO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 20, 21 FRACCIÓN VI Y 21 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU **DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** CELEBRADA EL **28 DE DICIEMBRE DE 2018**, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27, INCISO C), 28, 52 Y 54 FRACCIÓN X Y 63 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y PREVIOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LOS PRECEPTOS INVOCADOS, SEGÚN EL CASO NÚMERO **011/2019**, DICTAMINÓ POR UNANIMIDAD LA CONTRATACIÓN DEL **SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES**, OBJETO DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE LICITAR PÚBLICAMENTE, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LOS PRECEPTOS INVOCADOS.

- 1.10.- EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISPONE QUE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS Y ENTIDADES EN NINGÚN CASO CONTRATARÁN OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, NI OTORGARÁN LAS FIGURAS A QUE SE REFIERE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE NO SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.
- I.11.- EN TODOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EN LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS, O EN LA DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES, ESTÁ PROHIBIDA CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN, SEA POR ACCIÓN U OMISIÓN, POR RAZONES DE ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, GÉNERO, EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICIÓN SOCIAL, CONDICIONES DE SALUD, RELIGIÓN, OPINIONES, PREFERENCIA O IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO, ESTADO CIVIL, APARIENCIA EXTERIOR O CUALQUIER OTRA ANÁLOGA.
- II.- DECLARA "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE REPRESENTANTE LEGAL QUE:
- II.1.- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, BAJO LA DENOMINACIÓN JORAB PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., COMO SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 23,657 DE

EECA/CSJS/MASR/HCOLE

Página 2 de 20



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2010, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO GUADALUPE GUERRERO GUERRERO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160, DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, CON EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 596811 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.

- II.2.- SU REPRESENTANTE LEGAL SE IDENTIFICA CON INE NÚMERO 3322046926120 EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DEL INSTRUMENTO NÚMERO 23,657 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2010, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO GUADALUPE GUERRERO GUERRERO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160, DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDÃO MANIFIESTA QUE SUS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA Y SURTEN PLENOS EFECTOS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
- II.3.- CONFORME A LA ESCRITURA PÚBLICA, CLÁUSULA ESTATUTARIA, DONDE RIGE SU ACTUACIÓN TIENE POR OBJETO: H) PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMO LO SON: UNO) SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DE TIPO INDUSTRIAL, COMERCIAL FINANCIERO, EDUCATIVO, HOSPITALARIO, TRANSPORTE, LABORATORIOS, RESIDENCIAL, CONJUNTOS HABITACIONALES, CASAS, EDIFICIOS, HOTELES, CLUBES DEPORTIVOS, CENTROS COMERCIALES, URBANIZACION Y DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTOS, INCLUYENDO LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN DE ALFONBRAS, MUEBLES, TAPETES DE TODO TIPO, MUEBLES DE PIEL Y VINILO, CORTINAS TEÑIDO DE ALFONBRAS, TELAS Y ROPA, VIDRIOS ALTOS, JARDINERIA, RETIRO DE BASURA; DOS) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYENDO: MANTENIMIENTO ELÉCTRONICO, DE PLOMERIA, MECÁNICO, DE PINTURA, REMODELACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, ASI COMO SERVICIO DE FUMIGACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN, ENTRE ÓTROS.
- II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL Y FISCAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN: FLORIPONDIO NUMERO 24, COLONIA EL PALMAR, C.P. 57310, CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, E INDICA EL INMUEBLE UBICADO EN: CALLE SILOS 133, COLONIA MINERVA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09810, EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RECIBIR Y ESCUCHAR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES.
- II.5.- ES UNA PERSONA MORAL QUE PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BAJO EL NÚMERO: JPI101015CSA.
- II.6.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ÉL, LOS SOCIOS DE SU REPRESENTADA; LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, SUS APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES Y EL PERSONAL QUE LABORA AL SERVICIO DE AQUELLA, ASÍ COMO LOS CÓNYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA DEPENDENCIA, Y ENTRE CUYAS FUNCIONES SE ENCUENTRA LA DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS SOCIOS, DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y DEMÁS PERSONAL DE SUS PROCESOS DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS O SIMILARES, NO TIENEN, NO VAN A TENER EN EL SIGUIENTE ÁÑO O HAN TENIDO EN EL ÚLTIMO AÑO, RELACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS CON SERVIDORES PÚBLICOS.

ASIMISMO DECLARA, QUE ÉL, LAS PERSONAS Y FUNCIONARIOS DE SU REPRESENTADA ANTES MENCIONADOS TAMPOCO TIENEN RELACIONES DE CARÁCTER COMERCIAL CON EL PERSONAL DE **"EL GCDMX**", ANTES SEÑALADO; NI SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 67 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA

EECA/CSJS/MASR/HOCE

Página 3 de 20



EECA/CSJS/MASR/HCCE



CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NI POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, PARA CELEBRAR O AUTORIZAR LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

0 .

POR LO TANTO, ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE QUE RESULTE FALSA LA MANIFESTACIÓN ANTES MENCIONADA, O QUE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE INCURRA EN TALES SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SERÁ NULO DE PLENO DERECHO, PREVIA DETERMINACIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA EN FUNCIONES JURISDICCIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA CITADA LEY.

- II.7.- CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA, EQUIPOS, CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA, PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOS RECURSOS ↑FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES, ASÍ COMO CON LA ORGANIZACIÓN PARA CELEBRARLO Y LOS PONE A DISPOSICIÓN DE "EL GCDMX" EN CUALQUIER MOMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS.
- II.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN:
 - A) LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; Y
 - B) EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS I (ANEXO TÉCNICO), II (DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS), III (ORDEN DE SERVICIO), IV (MINUTA DE TRABAJO), V (LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO) VI (REPORTE DE SERVICIO), VII (FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN) Y VIII (SERVICIOS Y COSTOS), ASÍ COMO TODOS LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA.
- II.9.- EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ES DEL 100% (CIEN POR CIENTO) NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON SU ESCRITO PRESENTANDO EN EL PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES, MISMO QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO COMO SI SE INSERTASE A LA LETRA Y EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO.
- 11.10.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU REPRESENTADA HA CUMPLIDO EN DEBIDA FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SU DECLARACIÓN DE SUS IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS REFERIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y QUE HA PRESENTADO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
- III.- DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS PARTES, A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGALES QUE:

Página 4 de 20



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

- III.1.- A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE HA TENIDO A LA VISTA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SEÑALA EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN.
- III.2.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN Y CON LA QUE ACUDEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTAN CON PLENA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA CONTRATAR.
- III.3.- EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, Y MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN ESTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, LESIÓN NI MALA FE, Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERDO A SU LIBRE VOLUNTAD.

LEÍDAS QUE FUERON LAS ANTERIORES DECLARACIONES POR LAS PARTES, LAS RATIFICAN, Y EXPRESAN SU CONSENTIMIENTO PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y EN LO NO PREVISTO SE ESTARÁN A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU REGLAMENTO, EN LA NORMATIVIDAD QUE PARA REGULAR ESTE TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO EN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACIÓN II.8 DE ESTE INSTRUMENTO.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS SIGUIENTES:

GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CLÁŮSULAS

PRIMERA. - OBJETO.

"EL GCDMX", ENCOMIENDA A "EL PROVEEDOR" Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZAR A FAVOR DE AQUEL, EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES, PARA TAL EFECTO EMPLEARÁ EL PERSONAL, EQUIPOS, MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS Y APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXOS I Y II, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOS CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA; EN CONTRAPRESTACIÓN "EL GCDMX" SE OBLIGA A PAGAR A "EL PROVEEDOR" EL MONTO TOTAL QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ÉSTE INSTRUMENTO, A CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN:

- A) LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; Y
- B) EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, ASÍ COMO EN TODOS LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA.

EECA/CSJS/MASR/HCGE

Calle Altadena 23 Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03810, Ciudad de México.

Página 5 de 20





SEGUNDA. - PRECIO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE CELEBRA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y QUE POR LO TANTO EL MONTO MÍNIMO A EJERCER SERÁ DE \$324,131.25 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 25/100 M.N.) MÁS EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$51,861.00 (CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD MÍNIMA JOTAL DE \$375,992.25 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.) Y HASTA UN IMPORTE MÁXIMO A EJERCER DE \$3,241,312.50 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARTENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.), MÁS EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$518,610.00 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD MÁXIMA TOTAL DE \$3,759,922.50 (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.) NUEVE MIL CINCUENTA Y INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO -MÁXIMO PACTADO, "EL PROVEEDOR" CONVIENE QUE ÚNICAMENTE SE LE PAGARÁN AQUELLOS SERVICIOS PRESTADOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL MONTO MÁXIMO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO TOTAL PACTADO, **"EL PROVEEDOR**" CONVIENE QUE ÚNICAMENTE SE LE PAGARÁN LOS SERVICIOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

EL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE ESTABLECE EN EL ANEXO VIII, EL CUAL ES NETO, MISMO QUE POR SU PROPIA NATURALEZA SE ENTENDERÁ FIJO Y POR LO TANTO NO PODRÁ SER AUMENTADO POR NINGÚN CONCEPTO DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO, ES DECIR, EN DICHO PRECIO QUEDAN INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS QUE **"EL PROVEEDOR"**, TUVIERA QUE EROGAR, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS DEMÁS QUE SE GENEREN; POR LO QUE, NO PODRÁ REPERCUTIRLOS A **"EL GCDMX"**, BAJO NINGÚN CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 56 DE SU REGLAMENTO.

"EL PROVEEDOR", SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE TODOS LOS IMPUESTOS DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN MEXICANA VIGENTE AL MOMENTO DE LA ENTREGA, ASÍ COMO DE LOS GASTOS DE TRASLADO DE LOS BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A "EL GCDMX", INCLUYENDO LOS SEGUROS CORRESPONDIENTES.

TERCERA. - PAGO.

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ LIQUIDADO A "EL PROVEEDOR", DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS PRESTADOS QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LOS **ANEXOS I Y VIII**, UNA VEZ ACEPTADA LA FACTURA SE EXPEDIRÁ EL CONTRA RECIBO CORRESPONDIENTE EN LA REFERIDA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE PARA SU PAGO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO Y A NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

EECAKSJS/MASR/HCOE

Página 6 de 20

Calle Altadena 23 Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03810, Ciudad de México.

0



MÉXICO/SECRETARÍA DE SALUD, R.F.C. GDF9712054NA, DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA 1, CÓDIGO POSTAL 06000.

"EL PROVEEDOR "DEBERÁ PRESENTAR PARA SU PAGO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU REGLAMENTO, LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES." EL PROVEEDOR" PARA EL INICIO DE TRÁMITE DE PAGO DEBERÁ ENTREGAR EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO UNA IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA A FAVOR DE "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL "EL PROVEEDOR" REQUISITARÁ EL FORMATO DE CAPTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE BENEFICIARIOS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, ESTABLECIÉNDOSE QUE EL PRECIO UNITARIO DE LOS SERVICIOS, SERÁ FIJO CONFORME A LA **CLÁUSULA SEGUNDA Y ANEXO VIII**, HASTA LA PRESTACIÓN TOTAL DE LOS MISMOS Y NO ESTARÁ SUJETO A ESCALACIÓN ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN Y SERVICIOS.

LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE **"EL GCDMX"**, SERÁ ÚNICAMENTE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS; POR LO QUE, EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** REBASE EL MONTO TOTAL PACTADO QUE SE PACTE EN EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y EXIME A **"EL GCDMX"** DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IMPORTE EXCEDIDO.

CUANDO EN LA FACTURA SE INDIQUE QUE ES EN SUSTITUCIÓN DE OTRO DOCUMENTO, DEBERÁ ANEXARSE COPIA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL SUSTITUIDO, DEBIDAMENTE CANCELADO.

CUARTA. - PAGOS EN EXCESO.

EN CASO DE EXISTIR PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE "**EL PROVEEDOR**", ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR INMEDIATAMENTE A "**EL GCDMX**" LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS SUS RESPECTIVOS INTERESES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 56 FRACCIÓN XV, DE SU REGLAMENTO.

QUINTA. - LUGAR Y FORMA DE ENTREGA.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE EN LOS INMUEBLES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, UNIDADES MÉDICAS O ADMINISTRATIVAS, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGÚN SEA EL CASO, DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO I.**

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE "EL GCDMX" PUEDE CAMBIAR EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, A OTROS DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIN CARGO ALGUNO PARA "EL GCDMX", PREVIA NOTIFICACIÓN QUE HAGA A "EL PROVEEDOR" LA



Página 7 de 20

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS QUE UTILICE **"EL PROVEEDOR**" PARA CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN ESTAR EN BUEN ESTADO Y SER SUFICIENTES AL 100%, SIN QUE DICHA CIRCUNSTANCIA FACULTE A **"EL PROVEEDOR**" PARA RECLAMAR UN PAGO ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO.

SEXTA. - REVISIÓN O SUPERVISIÓN.

LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONE **"EL PROVEEDOR"** SERÁN REVISADOS O SUPERVISADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO A **LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS** A TRAVÉS **DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA**, A TRAVÉS DEL PERSONAL DESIGNADO, QUIENES VERIFICARÁN EL CONTROL, CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS SERVICIOS NO SERÁN RECIBIDOS EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUS ANEXOS, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR "EL **PROVEEDOR**" POR EL INCUMPLIMIENTO.

SÉPTIMA. - RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

"EL PROVEEDOR" ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA EL CASO QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO EL PERSONAL A SU CARGO LLEGARE A INCURRIR EN RESPONSABILIDAD POR DOLO, ERROR, NEGLIGENCIA Y/O IMPERICIA, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ RESPONDER Y RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A **"EL GCDMX"** O A TERCEROS, Y EN ESTE ÚLTIMO CASO DEBIENDO EXIMIR A **"EL GCDMX"** DE CUALQUIER RE©LAMACIÓN POR TAL CONCEPTO.

OCTAVA. -

REQUERIMIENTOS Y OBLIGACIONES POR PARTE DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD EN LOS SERVICIOS, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DURANTE Y POSTERIORMENTE A LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO.

ASIMISMO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONFORME A LO SIGUIENTE:

- A) LOS MATERIALES, SOLUCIONES, EQUIPOS E INSUMOS QUE UTILICE "EL PROVEEDOR" PARA CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN SER NUEVOS Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, SIN QUE DICHA CIRCUNSTANCIA FACULTE A "EL PROVEEDOR" PARA RECLAMAR UN PAGO ADICIONAL POR ESE CONCEPTO, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL USO DE EQUIPOS ESPECIALES O POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN RAZÓN DE QUE SU PRECIO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA CANTIDAD QUE "EL GCDMX" SE OBLIGA A PAGAR COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.
- B) SI "EL GCDMX" LLEGARE A DETERMINAR ALGUNA IRREGULARIDAD POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" EN CUANTO A LA CALIDAD, AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO, DICHA IRREGULARIDAD SE LE NOTIFICARÁ POR ESCRITO A FIN DE QUE PROCEDA A REPARARLAS Y/O CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EECA/CSJS/MASR/HOCE

Página 8 de 20





EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO DE "EL GCDMX", NO LIBERA A "EL PROVEEDOR" DE LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR ÉL MISMO LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, EN CONSECUENCIA, LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS O EL EMPLEO DE PRODUCTOS DE MALA CALIDAD O INADECUADOS, SUBSISTE EN TODO MOMENTO PARA "EL PROVEEDOR"

NOVENA. - MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE SEGURIDAD GENERALES.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A GARANTIZAR QUE EL PERSONAL EMPLEADO PARA REALIZAR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUENTE CON EL EQUIPO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE VIGENTES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y CUMPLIR CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS **ANEXOS I Y VIII**, POR LO QUE EN CASO DE ALGÚN EVENTO FORTUITO O ACCIDENTE, QUEDARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "**EL PROVEEDOR**", EL CUAL TENDRÁ QUE RESARCIR LOS DAÑOS OCASIONADOS DE ÍNDOLE PERSONAL Y/O A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A "**EL GCDMX**".

DÉCIMA. - VIGENCIA

GARANTÍAS.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERÁ:

EL 22 AL 31 DE MARZO DE 2019 O HASTA AGOTAR EL MONTO MAXIMO A EJERCER.

DÉCIMA PRIMERA.-

EECA/CSJS/MASR/HCCE

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 73, 75 Y 75 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMENTO DE TODAS Y CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE INSTRUMENTO, MISMAS QUE SE CONSIDERAN INDIVISIBLES, ASÍ COMO A RESPONDER POR DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS MEDIOS SIGUIENTES, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA "SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO" POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUALQUIER OTRA CONTRIBUCIÓN); Y DEBERÁ ENTREGAR ESTÁ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LA CUAL PERMANECERÁ VIGENTE HASTA 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE "EL GCDMX", Y HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MISMA QUE SE HARÁ EFECTIVA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 360 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 73, 75 Y 75 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA "EL PROVEEDOR" PODRÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON:

A) FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

- B) MEDIANTE DEPÓSITO DE DINERO
- C) CHEQUE DE CAJA

Página 9 de 20



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

- D) CHEQUE CERTIFICADO.
- BILLETE DE DEPÓSITO.
- F) CARTA DE CRÉDITO; Y/O
- G) CUALQUIER OTRA FORMA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE SE UTILICEN COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERÁ A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA **"SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**".

EN CASO DE OPTAR POR LA FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PRESENTANDO ADEMÁS ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LA MISMA CON SELLO ORIGINAL DE PAGADO O SELLO DE CAJA DE LA AFIANZADORA, ANTE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ASIMISMO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A QUE EN LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, CONSIGNE QUE ÉSTA SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y QUE ACEPTARÁ LAS PRÓRROGAS O ESPERAS QUE POR ESCRITO SEAN CONCEDIDAS POR "EL GCDMX" A "EL PROVEEDOR" Y RENUNCIA AL DERECHO QUE OTORGA EL ARTÍCULO 179 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

EN CASO DE OPTAR POR CARTA DE CRÉDITO, ÉSTA DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS COMO MÍNIMO: DATOS DE "EL PROVEEDOR", DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE SEA EXPEDIDA ANTE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA POR LAS LEYES MEXICANAS, EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD; DOMÉSTICA, IRREVOCABLE; A LA VISTA CONTRA LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA O CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES SOBRE LA MATERIA; VINCULANTE SEÑALANDO EL NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INDEPENDIENTE; POR EL 15% DEL PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN MONEDA NACIONAL, (SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUALQUIER OTRA CONTRIBUCIÓN); DOCUMENTARLA CON LA VIGENCIA ESTIPULADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INDIVISIBLE, Y UN PLAZO POSTERIOR QUE DETERMINARÁ "EL GCDMX", DICHAS CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEBERÁN ESTAR ESTABLECIDAS EN FORMA EXPRESA EN EL CUERPO DE LA CARTA DE CRÉDITO.

EN CASO DE OPTAR POR CHEQUE, SERÁ NO NEGOCIABLE.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ÚNICAMENTE PODRÁ SER CANCELADA HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUS MODIFICACIONES, PREVIA AUTORIZACIÓN QUE POR ESCRITO OTORGUE "EL GCDMX" Y DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DESDE SU EXPEDICIÓN HASTA 12 (DOCE) MESES



Página 10 de 20



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

DESPUÉS DE LA PRESTACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESENTE INSTRUMENTO, "EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR ENDOSO O DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRE LA ACTUALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS MEDIOS QUE HAYA UTILIZADO COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES INHERENTES EN LA MATERIA Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL GCDMX", MISMA QUE DEBERÁ PRESENTAR EN EL MOMENTO EN QUE SUSCRIBA EL CONVENIO MODIFICATORIO, DE TAL MANERA QUE LA MISMA CONTINÚE GARANTIZANDO PLENAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

ESTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO TAMBIÉN PROCEDERÁ CONTRA CUALQUIER DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL **PROVEEDOR**", Y PERMANECERÁ VIGENTE **HASTA 12 (DOCE) MESES** POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE "EL GCDMX", Y HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS CASOS SIGUIENTES, LOS CUALES SE MENCIONAN DE FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA:

- A) "EL PROVEEDOR", NO CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
- B) DESPUÉS DE AGOTADO EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR PEÑAS CONVENCIONALES PACTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- C) CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS POR "EL PROVEEDOR" NO CORRESPONDAN A LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

DÉCIMA SEGUNDA. -

A. - DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DEFICIENCIA EN LA CALIDAD

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE LOS SERVICIOS, REFACCIONES Y MATERIALES ESTARÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS O DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MISMOS, QUE IMPIDAN SU USO Y/O REALIZACIÓN, ASÍ COMO AL TÉRMINO LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN FORMAL O EN SU CASO REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, SOLICITADO CON ANTICIPACIÓN, ASÍ COMO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LO APLICABLE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO. FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

EN EL CASO DE PRESENTARSE EN EL PERIODO DE GARANTÍA DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A REPONERLOS SIN CARGO Y RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL GCDMX"**.

EECAC SJSMASR/HC

Página 11 de 20





SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

CUANDO EXISTA UN DEFECTO O DEFICIENCIA DE CALIDAD, LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEBERÁ NOTIFICAR MEDIANTE OFICIO A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES, CON COPIA A LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, UNA VEZ VERIFICADO EL REPORTE, LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS MISMA QUE NOTIFICARÁ A "EL PROVEEDOR" PARA REALIZAR EL SERVICIO CONFORME A LOS ANEXOS I Y VII, EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE Y/O LO QUE PROCEDA CONFORME A LAS DISPOSICIONES SANITARIAS APLICABLES.

DECIMA TERCERA. -

PROCEDIMIENTO Y CÁLCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES

EL ÁREA TÉCNICA DE **"EL GCDMX**" ENVIARÁ DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL TÉRMINO DE CADA MES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, LOS INFORMES CORRESPONDIENTES QUE SERVIRÁN DE BASE PARA DETERMINAR LAS **CAUSAS O MOTIVOS** EN QUE **"EL PROVEEDOR"** INCUMPLIÓ CON EL SERVÍCIO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO, HACIÉNDOSE ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES, CUYO IMPORTE SE DEDUCIRÁ DE LOS PAGOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", SE HARÁ ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL CALCULADA SOBRE EL IMPORTE QUE CORRESPONDA SIN INCLUIR IMPUESTOS, POR DEFICIENCIA O MALA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y POR ATRASO EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO POR CADA UNO DE <u>LOS INCUMPLIMIENTOS</u> <u>SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES ESTABLECIDO</u> MÁS ADELANTE EN ESTA MISMA CLÁUSULA.

LAS PENAS CONVENCIONALES NO EXCEDERÁN DEL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUALQUIER OTRA CONTRIBUCIÓN; AGOTADO EL PLAZO DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, "EL GCDMX" PODRÁ LLEVAR A CABO LA RESCISIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN CELEBRADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 57 DE SU REGLAMENTO.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, **"EL GCDMX"** NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL QUE CORRESPONDA, Y ÉSTE A SU VEZ LA PAGARÁ A **"EL GCDMX"** A TRAVÉS DE UN CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA, O EN SU CASO, LA ENTREGA DE NOTA DE CRÉDITO MISMA QUE SE APLICARÁ A LA PRESENTACIÓN DE SUS FACTURAS Y SE DEDUCIRÁ DEL PAGO QUE CORRESPONDA.

EL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL DEBERÁ REALIZARSE POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" EN UN TÉRMINO QUE NO EXCEDERÁ DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA; SI AGOTADO EL PLAZO OTORGADO A "EL PROVEEDOR", ÉSTE NO CUMPLE CON EL SUPUESTO ANTERIOR, EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL SE DESCONTARA A "EL PROVEEDOR" DEL IMPORTE FACTURADO A TRAVÉS DE UNA NOTA DE CRÉDITO Y SE LIQUIDARÁ SOLO LA DIFERÊNCIA QUE RESULTE.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENALIZACIÓN ANTES MENCIONADA, EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DA LUGAR A QUE "EL GCDMX" DEMANDE LAS SANCIONES DEL ORDEN PENAL, ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO A QUE HAYA LUGAR.

EECAVCSJS/MASR/HCOE

Página 12 de 20





SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA IMPUTABLE A "**EL PROVEEDOR**", **"EL GCDMX**" TUVIESE LA NECESIDAD DE RECURRIR A TERCERAS PERSONAS PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL COSTO DE ÉSTE SERÁ CON CARGO DIRECTO A LA FACTURACIÓN DE **"EL** PROVEEDOR".

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.

EL ÁREA SOLICITANTE TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y EN CASO DE PRESENTARSE INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR",** SE HARÁN EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES A CARGO DEL MISMO, EN EL IMPORTE FACTURADO QUE CORRESPONDA Y EN SU CASO, SE EXIGIRÁ LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE HAYAN SIDO PACTADAS, Y SE PROCEDERÁ CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 42 Y 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 57 Y 58 DE SU REGLAMENTO Y LO DISPUESTO EN EL PUNTO 4.13 DE LA CIRCULAR UNO 2015.

CON, FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE INSTRUMENTO, POR DEFICIENCIA O MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y POR ATRASO EN LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO PACTADO, ES DECIR, SI **"EL PROVEEDOR"** NO CONCLUYE LOS SERVICIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACEPTA QUE **"EL GCDMX"** LE APLIQUE COMO PENA CONVENCIONAL EL 1% **(UNO POR CIENTO)** POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO SOBRE EL SERVICIO DEJADO DE PRESTAR, DE TAL MANERA QUE EL MONTO TOTAL DE LA PENA SERÁ AQUEL QUE IGUALE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA SEGUNDA SIN CONSIDERAR EL I.V.A.

LOS SERVICIOS NO ACEPTADOS SE CONSIDERARÁN COMO FALTANTES DE ORIGEN Y "EL GCDMX" APLICARA LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR DE ESTA CLÁUSULA. EN ESTE CASO, "EL GCDMX" NOTIFICARÁ A "EL PROVEEDOR" PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE "NO ACEPTACIÓN", REPARE, SUSTITUYA O REALICE LOS SERVICIOS NO ACEPTADOS, DEBIENDO PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO, CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR ESTE RETRASO, SI "EL PROVEEDOR" HICIERE CASO OMISO, SE PODRÁ TURNAR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE "EL GCDMX" PARA EL TRÁMITE LEGAL CORRESPONDIENTE.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ REBASAR EL IMPORTE DEL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ANTES DE I.V.A. DEL CONTRATO; UNA VEZ REBASADO DICHO IMPORTE SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL".

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARÁ DEL IMPORTE FACTURADO QUE CORRESPONDA A LA OPERACIÓN ESPECÍFICA DE QUE SE TRATE Y ÚNICAMENTE SE LIQUIDARÁ A **"EL PROVEEDOR"** LA DIFERENCIA QUE RESULTE.

EN NINGÚN CASO EL PAGO DE LAS PENAS CONVENÇIONALES SE ACEPTARÁ EN ESPECIE.

EECA/CSJS/MASR/HCCE

Página 13 de 20





SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS MENCIONADAS, EL INCUMPLIMIENTO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DE ORDEN CIVIL, ECONÓMICO, PENAL Y ADMINISTRATIVO, QUE PROCEDAN.

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DONDE SE PRESTÓ EL SERVICIO, SERÁ LA RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO QUE REALICEN LAS UNIDADES MÉDICAS, HOSPITALARIAS O ADMINISTRATIVAS, ASIMISMO, PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" LA APLICACIÓN DE LA PENA O LAS PENAS CONVENCIONALES, EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁN REBASAR EL IMPORTE DEL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ANTES DE I.V.A. DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTÀCIÓN DE SERVICIOS: UNA VEZ REBASADO DICHO IMPORTE SE PROCEDERÁ A LA RECISIÓN DEL CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE LE PAGARÁ "EL GCDMX" A TRAVÉS DE UN CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O NOTA DE CRÉDITO, LA CUAL SE APLICARÁ A LA PRESENTACIÓN DE SUS FACTURAS Y SE DEDUCIRÁ DEL PAGO QUE CORRESPONDA A "EL PROVEEDOR".

CUARTA.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON COBERTURA AMPLIA, PARA GARANTIZAR LA ÉFICIENCIA Y FUNCIONALIDAD DE LOS SERVICIOS, Y DEBERÁ TENER ESTRICTO CUIDADO DE NO DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MOBILIARIO, INSTALACIONES, PACIENTES O PERSONAL DE "EL GCDMX", LOS ACCIDENTES PROVOCADOS A LAS INSTALACIONES REFERIDAS POR INCONSISTENCIAS EN LAS ACCIONES DE LOS SERVICIOS, SERÁN RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR", DE CAUSAR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA, PACIENTES O PERSONAL SE PRECEDERÁ DE ACUERDO AL CÓDIGO PENAL Y SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

DÉCIMA QUINTA. -

DECIMA

- CESIÓN DE DERECHOS

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL POR **"EL PROVEEDOR"** A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, POR NINGÚN MOTIVO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE **"EL GCDMX"**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DÉCIMA SEXTA. -

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCIÓN Y TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR SU USO A "EL GCDMX".

EECAICSJSIMASRIHCEE

Página 14 de 20





DÉCIMA SEPTIMA. -

NATURALEZA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGULADO POR UNA LEY ADMINISTRATIVA QUE APLICAN AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTE INSTRUMENTO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, Y EN CONSECUENCIA NO EXISTE NINGUNA RELACIÓN LABORAL ENTRE TRABAJADORES, EMPLEADOS, FUNCIONARIOS O EJECUTIVOS DE "EL PROVEEDOR" CON "EL GCDMX", POR LO QUE, SI PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO "EL PROVEEDOR" CONTRATA PERSONAL A SU SERVICIO, MANIFIESTA A "EL GCDMX" QUE DICHO PERSONAL NO TENDRÁ CON ÉSTE NINGUNA RELACIÓN LABORAL NI DE OTRA NATURALEZA JURÍDICA, Y EN CONSECUENCIA "EL PROVEEDOR" ESTÁ OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LA RELACIÓN LABORAL CON SU PERSONAL.

POR LO TANTO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA EXPRESAMENTE A ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER JUICIO QUE SUS TRABAJADORES, EMPLEADOS, FUNCIONARIOS O EJECUTIVOS, LLEGAREN A INTENTAR EN CONTRA DE "EL GCDMX", Y A RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES QUE PUDIERA HABER CONTRAÍDO ANTE TERCEROS, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" DEBERÁ RESARCIR A "EL GCDMX" DE TODO DAÑO Y PERJUICIO QUE ÉSTE PUDIERA SUFRIR POR LAS RELACIONES ANTES DESCRITAS, EXIMIÉNDOLO DE TODO ELLO.

ASIMISMO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A CONTRATAR POR SU EXCLUSIVA CUENTA, SIEMPRE CUIDANDO DE NO INCURRIR EN LOS SUPUESTOS CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA CUMPLIR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE CON EL OBJETO PACTADO EN ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

"EL PROVEEDOR" LIBERA A "EL GCDMX" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE OCUPE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN Y CONSECUENTEMENTE RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE RESPONDERÁ A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL GCDMX", RECONOCIENDO EXPRESAMENTE Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE NO EXISTE SUSTITUCIÓN PATRONAL POR PARTE DE "EL GCDMX".

EN EL SUPUESTO DE QUE NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL GCDMX" SE VEA OBLIGADO A CUBRIR -ALGUNA CANTIDAD CON MOTIVO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE PUDIERA TENER EN SU CONTRA A CAUSA DE ALGUNA DECISIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESTITUIR DE INMEDIATO À "EL GCDMX" LA CANTIDAD EROGADA, O BIEN LO AUTORIZA DESDE ESTE MOMENTO A DESCONTAR EL MONTO DE LA MISMA DEL PAGO DE LA CANTIDAD QUE EN CONCEPTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE OBLIGA CUBRIR EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA OCTAVA. -

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, "EL GCDMX" PODRÁ DECRETAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SIN AGOTAR

EECACSJS/MARR/HCGE

Página 15 de 20



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

EL PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA "GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y QUE DE NO "PROCEDERSE A LA TERMINACIÓN DEL MISMO SE PUDIERA ALTERAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS O EL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O SE AFECTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SIN NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EN LOS CASOS EN QUE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE CAUSEN AFECTACIONES A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y/O SECRETARÍA DE SALUD.

ASIMISMO, LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN QUE **"EL GCDMX**" DARÁ POR SUSPENDIDO O TERMINADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE, CUANDO LAS AUTORIDADES FISCALES DETECTEN INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE **"EL PROVEEDOR"** PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EN CASO QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DETECTE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PODRÁ INSTRUIR A **"EL GCDMX"** QUE PROCEDA A DECLARAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, YA SEA POR MUTUO CONSENTIMIENTO, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA **"EL GCDMX"**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN XIV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DÉCIMA NOVENA. -

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA VIGENCIA SEÑALADA EN LA **CLÁUSULA DÉCIMA** DEL PRESENTE INSTRUMENTO, **"EL GCDMX"** PODRÁ A SU ELECCIÓN, DEMANDAR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O BIEN RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN RESPONSABILIDÃO PARA **"EL GCDMX"**, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL PROVEEDOR"**, MISMA QUE SERÁ NOTIFICADA EN FORMA PERSONAL A ÉSTE, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES SOBRE LA MATERIA.

TAMBIÉN **"EL GCDMX"** PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, MISMAS QUE SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA:

- SI "EL PROVEEDOR" NO CUMPLE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS;
- 2.- SI EL SERVICIO REALIZADO POR "EL PROVEEDOR", NO CUMPLE CON LA CANTIDAD, CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUS ANEXOS;

EECA/CSJS/MASTHCOE

Página 16 de 20



- 3.- ISI "EL PROVEEDOR" NO HICIERA EFECTIVAS LAS GARANTÍAS DE CALIDAD A QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;
- 4.- SI "EL PROVEEDOR" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL;
- 5.- EN SU CASO, SI "EL PROVEEDOR" SUBCONTRATA, CEDE O TRASPASA EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;
- 6.- SI "EL PROVEEDOR", INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CARTA COMPROMISO DE INTEGRIDAD, PRESENTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE LICITAR PÚBLICAMENTE, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EN LA QUE SE COMPROMETE A NO INCURRIR EN PRÁCTICAS NO ÉTICAS O ILEGALES DURANTE EL CITADO PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EN SU CASO LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN INCLUYENDO LOS ACTOS QUE DE ÉSTOS DERIVEN.
- 7.- EN CUALQUIER MOMENTO MIENTRAS SE ENCUENTRE PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, AUN CONCLUIDA LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO.
- 8.- EN GENERAL, EN CASO DE DETECTARSE IRREGULARIDADES POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A **"EL PROVEEDOR"** QUE LESIONE LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER RESCINDIDO.

POR LO ANTES SEÑALADO, "EL PROVEEDOR" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE "EL GCDMX" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR UNILATERAL Y ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABSTENDRÁ DE PAGAR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AÚN NO LIQUIDADOS HÂSTA QUE SE HAGA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES SOBRE LA MATERIA.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEBERÁ INICIARSE DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, A AQUEL' EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL PLAZO PARA HACER EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES, SALVO QUE EXISTAN CAUSAS SUFICIENTES Y JUSTIFICADAS, QUE PUDIERAN ALTERAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, O PELIGRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO O SE AFECTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN SIN AGOTAR EL PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NO SE CONSIDERARÁ INCUMPLIMIENTO LOS CASOS EN QUE POR CAUSAS JUSTIFICADAS Y EXCEPCIONALES Y SIN QUE EL RETRASO SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR"**, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE OTORGUE POR ESCRITO, PREVIO A SU VENCIMIENTO Y A SOLICITUD EXPRESA DE **"EL PROVEEDOR"**, UN PLAZO MAYOR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL CUAL EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN PODRÁ INICIARSE EN CUALQUIER MOMENTO, MIENTRAS SE ENCUENTRE PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE

EECA/CSJS/MASR/HCCE

Página 17 de 20





CUALQUIERA DE LAS PARTES, ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AÚN CONCLUIDA LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL MISMO.

SI PREVIAMENTE A LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, "EL **PROVEEDOR**", REALIZARA LOS SERVICIOS: "EL GCDMX", DEJARÁ SIN EFECTOS EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN INICIADO.

"EL GCDMX", PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE SU RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS, EN ESTE SUPUESTO, DEBERÁ ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓNICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

AL NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, **"EL GCDMX"**, ESTABLECERÁ CON **"EL PROVEEDOR"**, OTRO PLAZO QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SERÁ IMPRORROGABLE, Y DE NO CUMPLIR **"EL PROVEEDOR"**, EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SE INICIARÁ NUEVAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SIN QUE PUEDA PACTARSE UN NUEVO PLAZO.

EN TODOS LOS CASOS "EL GCDMX" DEBERÁ FUNDAR Y MOTIVAR LA TOMA DE DECISIÓN.

EN CASO DE QUE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DETECTE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PODRÁ INSTRUIR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, A **"EL GCDMX**" QUE PROCEDA A DECLARAR LA RESCISIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VIGÉSIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

NINGUNA DE **"LAS PARTES**" SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE RESULTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIENDO INFORMAR A LA PARTE AFECTADA DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES AL CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR RESPECTIVO.

VIGÉSIMA PRIMERA. -

- NULIDAD DEL CONTRATO.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE QUE RESULTEN FALSAS LAS DECLARACIONES DE "EL PROVEEDOR", O QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE INCURRA EN LAS HIPÓTESIS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 67 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIÚDAD DE MÉXICO Y 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ÉSTE SERÁ NULO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 2,225 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCIÓN QUE CORRESPONDA EJERCITAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL DELITO DE FALSEDAD PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A "EL GCDMX".



Página 18 de 20





VIGÉSIMA SEGUNDA. -

- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE "LAS PARTES" EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA SIN EFECTOS CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE ÉSTAS, YA SEA ORAL O ESCRITA, CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRMA EL MISMO.

VIGÉSIMA TERCERA. -

CERA. - DE LA CONFIDENCIALIDAD.

AMBAS PARTES SE OBLIGAN A MANTENER CON CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL TODA LA INFORMACIÓN QUE EN FORMA VERBAL, ESCRITA O POR CUALQUIER OTRO MEDIO RECIBAN UNA DE LA OTRA CON MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO; TODA LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN, CONTINUARÁ SIENDO PROPIEDAD DE LA PARTE QUE LA APORTE; POR LO QUE, NO PODRÁN OTORGAR A TERCEROS, DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN ALGUNA DE LA QUE PUDIERAN LLEGAR A TENER ACCESO, DURANTE O CON POSTERIORIDAD AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ÉSTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

ASIMISMO, "EL PROVEEDOR" DEBERÁ GUARDAR LA DEBIDA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE OBRE EN SU PODER, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO PODRÁ PROPORCIONARLA A NINGÚN TERCERO; POR LO QUE, EN CASO CONTRARIO SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DE SU INCUMPLIMIENTO.

VIGÉSIMA CUARTA. -

- TRANSPARENCIA.

TODA LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS QUE PROPORCIONEN "EL GCDMX" Y "EL PROVEEDOR" PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE REGIRÁN CONFORME A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD' DE MÉXICO, ASÍ COMO LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIGÉSIMA

QUINTA. - MODIFICACIONES.

CUALQUIER MODIFICACIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DEBERÁN ESTIPULARSE POR ESCRITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 65, 67 Y 68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. LOS INSTRUMENTOS LEGALES EN DONDE CONSTEN DICHAS MODIFICACIONES SERÁN SUSCRITOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FORMALIZADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O POR QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES.

VIGÉSIMA SEXTA. -

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

EN CASO DE POSIBLES CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO⁹ FEDERAL, DE SU REGLAMENTO; O BIEN, POR EL

EECAC SJS/MASR/HCGE

Página 19 de 20



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO No. SSCDMX-DGA-015-A-2019.

INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O POR LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LEYES A LOS ASPECTOS NO EXPRESAMENTE ESTIPULADOS EN EL TEXTO DE LAS MISMAS, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RAZÓN POR LA CUAL "EL PROVEEDOR" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O POR EL QUE EN LO FUTURO PUDIERA ADQUIRIR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA LEGAL.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ENTERADAS DEL CONTENIDO, EFECTOS Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN CINCO TANTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS **VEINTIÚN DÍAS DE MARZO DE 2019**, ANTE LA ASISTENCIA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE HOJA, PARA EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN PLENA Y DE CONSTANCIA DE HECHOS.

LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD.

POR "EL GCDMX"

POR "EL PROVEEDOR"

EL C. ABELARDO MEDRANO MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL JORAB PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

ASISTE POR PARTE DE LA SECR	ETARIA DE SALUD DE LA CDMX
LIC. EDUARDO E. CASTILLO ARROYO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,	EL ING. JOSÉ MAURICIO PÉREZ PÉREZ SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS EN LA	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO AL RUBRO CITADO, PARA LA PRESTACIÓN DELSERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL "JORAB PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V."

ULTIMA VERSIÓN

Página 20 de 20

ANEXO I (ANEXO TÉCNICO)



ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO

AREA REQUIRENTE: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCIÓN COM	PLETA DE LOS BIENES O DEL SERVICIO A CONTRATAR		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
3511-0001 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES		1	SERVICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

LA SECRETARIA DE SALUD REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A 56 INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEGURO POPULAR Y RECURSO FISCAL)ASIGNADOS O BAJO SU RESPONSABILIDAD PARA GARANTIZAR CONSERVACIÓN Y FUNCIONALIDAD. LOS EDIFICIOS ACONDICIONADOS COMO UNIDADES HOSPITALARIAS, MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS ES INDISPENSABLE QUE CUENTEN CON ESTE SERVICIO QUE LES PERMITA OPERAR DE MANERA ADECUADA CADA UNA DE SUS INSTALACIONES Y BRINDAR A LOS USUARIOS DE LOS MISMOS LAS CONDICIONES MINIMIMAS DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS ACTIVDADES QUE COMPRENDEN EL SERVICIO SOLICITADO ESTAN ENCAMINDAS A BRINDAR UNA ATENCIÓN INMEDIATA A SERVICIOS COTIDIANOS DE MANTENIMIENTO QUE SE PRESENTAN EN CADA UNO DE ESTOS ESPACIOS COMO SUELEN SER FUGAS DE AGUA, CORTOS CIRCUITOS, DAÑOS EN LAS INSTALACIONES O TABLEROS ELECTRICOS, ENTRE OTROS; ASÍ COMO ACTIVIDADES MENORES ENCAMINADAS A PROPORCIONAR UN MEJOR ASPECTO O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR SOLICITADOS RESULTA INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA; YA QUE SU CONTRATACIÓN REPRESENTA LA ATENCIÓN INMEDIATA Y OPORTUNA DE REPORTES DE SERVICIO ENCAMINDOS A LA REPARACIÓN O MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES. POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN ESTA SECRETARIA NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO CON PERFIL TÉCNICO EN DIVERSAS ESPECIALIDADES DE MANTENIMIENTO PARA OTORGAR O PRESTAR ESTE SERVICIO, ADEMÁS DE QUE NO SE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES.

LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR PERMITEN GARANTIZAR UNA ADECUADA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN LOS INMUEBLES Y POR ENDE ESTO PERMITE QUE LA OPERACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CLINICAS Y HOSPITALARIAS OPEREN SIN NINGUN CONTRATIEMPO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL. POR LO ANTERIOR, LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR SON REQUERIDOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

VIGENCIA DE LOS SERVICIOS

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE SALUD ES REQUERIDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019, O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO.

INMUEBLES EN LOS QUE SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR POR PARTIDA Y TIPO DE RECURSO (FISCAL Y POPULAR)

ZONA 1

SEGURO POPULAR	
UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
G. DR. RUBEN LEÑERO	PLAN DE SAN LUIS Y SALVADOR DIAZ MIRON, COL. SANTO TOMAS, ALCALQIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11340
G. ENRIQUE CABRERA	PROL. 5 DE MAYO Nº3170, COL. EXHACIENDA DE TARANGO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01640
P. AZCAPOTZALCO	AV. AZCAPOTZALCO NO. 731, COLONIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02000, ALCALDIA AZCAPOTZALCO
P.PERALVILLO	TOLNAHUAC Nº 14, COL. SAN SIMON, ALCALDIA CUAUHTEMOC, OP. 06920 SECRETARIA DE GALVO

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales

AltadenaN° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1350



P. LEGARIA	CALZ. LEGARÍA Nº 371, COL. MEXICO NUEVO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11260
P. TACUBAYA	CARLOS LAZO NO. 25, COLOINIA TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11870
MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC	AV. EMILIANO ZAPATA Nº 17, COL. CUAUTEPEC BARRIO BAJO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07210
MATERNO INFANTIL NICOLAS M. CEDILLO	GUSTAVO J. S/N ESQ. VICTOR HERNANDEZ COVARRUBIAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02400

FISCAL

UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE	CALLE REFORMA ORIENTE NO. 100, COLONIA SAN LORENZO, , ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09900
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	AQUILES SERDAN ESQ. LAGO GASCASÓNICA S/N, COLONIA HUICHAPAN TACUBA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO
COMUNIDAD ESPECIALIZADA DR. QUIROZ CUARON	
ESCUELA DE ENFERMERIA	CALZADA MEXIÇO TACUBA 595, COLONIA POPOTLA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410
CENDI RUBEN LEÑERO	CALLE COLEGIO SALESIANO NO. 28, COLONIA ANAHUÁC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320
ALMACEN CENTRAL	AV. JARDIN NO. 356, COLONIA DEL GAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02950
COMUNIDAD DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES "CDIA"	CALLE PETEN S/N ESQ. OBRERO MUNDIAL, COLONIA NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ

0

ZONA 2

SEGURO POPULAR

UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
G. LA VILLA	AV. SAN JUAN DE ARAGON N°285, COL. GRANJAS MODERNAS, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07460
G. DR. GREGORIO SALAS	CALLE DEL CARMEN NO. 42 COLONIA CENTRO, C.P. 06020, ALCALDIA CUAUHTEMOC
G. BALBUENA	CECILIO ROBELO Y SUR 103, COL. AERONAUTICA MILITAR, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15970
P.IZTAPALAPA	CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Nº 780, COL. GRANJAS SAN ANTONIO, ALCALDIAIZTAPALAPA, C.P. 09070
P. VILLA	AV. CANTERA ESQ. HIDALGO S/N, COL. ESTANZUELA, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07050
P. SAN JUAN DEARAGON	AV. 506 S/N (ENTRE CALLE 517 Y 521) 1ª SECC. UNIDAD SAN JUAN DE ARAGON, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 06979
P. IZTACALCO	AV. COYUYA Y TERRAPLEN DE RIO FRIO S/N, COL. IZTACALCO, ALCALDIA IZTACALCO, C.P. 08310
P. MOCTEZUMA	AV. ORIENTE 158 N° 189, COL. MOCTEZUMA 2ª SECC ALCALDIA. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 11500
M.I.INGUARAN	ESTAÑO Nº 307, COL. FELIPE ANGELES, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 05310
CLINICA DE ESPECIALIDADES TOXICOLOGICAS "VENUSTIANO CARRANZA"	ERNESTO P. URUCHURTU ESQ. PROLONGACIÓN RÍO CHURUBUSCO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15790

LINIDAD LICODITAL ADIA	
UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
CENTRO VARONIL DE SEGURIDA	
PENTENCIARIA'CEVASEP I"	GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07207
	D CALLE ESTADO DE MÉXICO S/N, COLONIA ZONA ESCOLAR,
PENTENCIARIA"CEVASEP II"	ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07210
CENTRO REGULADOR DE URGENCI	S STAND DE TIRO Y SUR 103, COLONIA AERONAUTICA MILITAR
MEDICAS "CRUM"	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900

Ô

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales

AltadenaN* 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldia, Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1350



ZONA 3

SEGURO POPULAR

UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
G. AJUSCO MEDIO	ENCINOS NO. 41 ENTRE PIÑA NONA, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4ª. SECCIÓN, ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14250
M.I. TOPILEJO	SANTA CRUZ Nº 1, COL. SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14500
M. I. MAGDALENA CONTRERAS	AV. LUIS CABRERA NO. 619, COLONIA SAN JERÓNIMO LIDICE, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10200
G, XOCO I.	AV. MÉXICO COYOACAN, S/N Y BRUNO TRAVEN, COL. GENERAL ANAYA, ALCALDIA, BENITO JUAREZ, C.P. 03340.
P. COYOACAN	MOCTEZUMA Nº18, COL. DEL CARMEN, ALCALDIA COYOACAN, C.P. 040000

FISCAL

HOORE	
UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
TORRE MEDICA TEPEPAN	CALLE DE LA JOYA S/N, COLONIA DEL VALLE ESCONDIDO, ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P. 16020
COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES "CTEA"	ALCALDIA TLALPAN
COMUNIDAD PARA MUJERES "CM"	PERIFÉRICO SUR NO. 4866, COLONIA GUADALUPITA, ALCALDIA TLALPAN
COMUNIDAD DE DESARROLLO PARA ADOLESCENTES "CDA"	TLALPAN
EDIFICIO SEDE "ALTADENA"	ALTADENA NO. 23, COLONIA NAPOLES, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, C.P. 03810

ZONA 4

SEGURO POPULAR

DOMICILIO
AV. ERMITA IZTAPALAPA NO. 3018, COLONIA CITLALI, ALC ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09660
AV. TLAHUAC N° 4866, ESQ. ZACATLAN, COL. SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09790
AV. GABRELA MISTRAL Y LA TURBA NO. 655, COLONIA VILLA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE, ALCALDIA TLAHUAC, C.P 13278
BLVRD. NUEVO LEON Nº 318, COL. VILLA MILPA ALTA, ALCALDIA MILPA ALTA, C.P. 12000
CALZ. NATIVITAS Y PROL. 16 DE SEPTIEMBRE S/N, BARRIO XALTOCAN, ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P. 16090
AV. TLAHUAC-CHALCO, 231, COLONIA LA HABANA, ALCALDIA TLAHUAC, C.P. 13050

FISCAL

FISCAL	
UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
C. H. EMILIANO ZAPATA	CUCO SÁNCHEZ MZ. 143 LOTE 1, COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09638
HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDIA
PENITENCIARIA	CALZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA
RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR	CIRCUITO JAVIER PIÑA Y PALACIOS, COLONIA SAN MATEO XALPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P. 16800
RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE	CALLE REFORMA ORIENTE NO. 100, COLONIA SAN LORENZO,

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales

AltadenaN° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1350



	ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09900
CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN	CIRUCUITO JAVIER PIÑA Y PALACIOS, COLONIA SAN MATEO
PSICOSOCIAL "CEVEREPSI"	XALPA ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P 16800
CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL	CALLE MORELOS S/N, COLONIA PARAJE ZACATEPEC, ALCALDIA
SANTA MARTHA "CEVARESO"	IZTAPALAPA, C.P. 09560
CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SANTA	CALZADA ERMITA IZTAPALAPA NO. 4037, COLONIA SANTA
MARTHA "CFRSSMA"	MARTHA ACATITLA, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09560
TOXICOLOGICO XOCHIMILCO	PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE ESQ. AVENIDA MÉXICO
	S/N, COLONIA HUICHAPAN, ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P. 16030

REQUERIMIENTOS GENERALES

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ PREVIO AVISO Y AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE CADA INMUEBLE.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ CONTAR CON UNA LINEA TELEFÓNICA FIJA O MOVIL PARA LA RECEPCIÓN DE LOS REPORTES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR LAS 24 HORAS DEL DÍA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ CONTAR CON UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE COVERTURA AMPLIA PARA CUBRIR LOS POSIBLES DAÑOS QUE POR UNA INCORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ACCIDENTALMENTE PUDIERAN ORIGINAR A LOS BIENES O INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

EL PERSONAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS QUE REALICE LOS TRABAJOS EN LOS INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEBERÁ ESTAR ASEGURADO ANTE EL IMSS Y TENDRÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS QUE ACREDITARLO CUANDO LE SEA SOLICITADO, EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SECRETARÍA EN CASO DE SUFRIR CUALQUIER ACCIDENTE DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ESTANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA MISMA.

EL PERSONAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ PRESENTAR Y PORTAR GAFETE DE IDENTIFICACIÓN PARA ACREDITARSE COMO TRABAJADOR DE LA EMPRESA Y SUJETARSE A LOS MECANISMOS DE CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO-MENOR

LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR QUE SE REQUIEREN PARA CADA UNO DE LOS INMUEBLES DE LAS PARTIDAS 1 A LA 5 (SEGURO POPULAR Y FISCAL) SE ENCUENTRAN RELACIONADOS Y DESCRITOS DE MANERA MAS DETALLADA EN EL ANEXO 2

a

EL CATÁLOGO POR PARTIDA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR ES REFERENCIAL Y EN CASO DE QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN SERVICIO EXTRAORDINARIO QUE NO SE ENCUENTRE CONTEMPLADO NI COTIZADO EN ESTE CATALOGO, ESTE DEBERÁ DE SER AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, PREVIO ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO. EN CASO DE QUE SE REALICEN SERVICIOS SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTOS SERÁN SIN COSTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD.

LOS SERVICIOS A CONTRATAR SERAN SUPERVISADOS Y POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CADA \ INMUEBLEY/O EN SU CASO POR EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS ADJUDICADO DEBERÁ DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y FACILIDADES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE REALICE LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES A PETICIÓN EXPRESA DEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL INMUEBLE PODRÁ APOYAR CON PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES EN LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA VERIFIQUEN LOS SERVICIOS.

SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales

AltadenaN° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1350



PARA EL RUBRO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REFERENTES A PLOMERÍA EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ CONTAR CON CARTA COMPROMISO O CARTA DE COLABORACIÓN DE UNA UNIDAD VERIFICADORA (PRESENTAR NUMERO DE UNIDAD VERIFICADORA Y REGISTRO) EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS LP QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LAS REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GAS LP Y SUS ACCESORIOS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEDG-2004 Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, EN CASO DE NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA MISMA.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA CARTA COMPROMISO DEL INGENIERO O ARQUITECTO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR INSCRITO EN EL IMSS ACREDITANDOLO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO DEL ALTA ANTE EL IMSS Y CÉDULA PROFESIONAL.

CON OBJETO DE GARANTIZAR QUE DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SALUD NO SE VEAN AFECTADOS O MODIFICADOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SERÁ NECESARIO QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS INTEGRE EN SU PROPUESTA TÉCNICA UNA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL ACREDITADO EN LA MATERIA DONDE SE COMPROMETE A DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS Y COLABORE EN LA DEFINICIÓN DE TRABAJOS QUE GARANTICE LA CONFIABLIDAD DE LOS MISMOS Y ASÍ MINIMIZAR RIESGOS OPERATIVOS, JUNTO CON LA CARTA DEBERÁ INCLUIRSE ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO DE SUS ACREDITACIONES.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS PARTICIPANTE DEBERÁ CONTAR CON UN INVENTARIO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO INHERENTES A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR DESCRITOS EN EL CATALOGO DE SERVICIOS (ANEXO 2) EL CUAL SERÁ VERIFICADO POR MEDIO DE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA FACTURAS A SU NOMBRE QUE AVALEN LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ANTE LA EMA PARA EL CASO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, DE POR LO MENOS LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

0

ROMPEDORA DE CONCRETO

- PLANTA DE EMERGENCIA (5000 WATTS O MAYOR CAPACIDAD)
- TROMPO DE DESAZOLVE
- PLANTA DE SOLDADURA (ARCO ELECTRICO)
- ESCALERA DE TIJERA
- MULTIAMPERÍMETRO DE GANCHO
- MANOMETRO PATRON
- TERMOMETRO DE RADIACIÓN

PARA EL CASO DE LOS MATERIALES EL PRESTADOR DE SERVICIOS INTEGRARÁ EN SU PROPUESTA TÉCNICA FACTURAS A NOMBRE DEL PARTICIPANTE QUE AVALEN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES REALIZADAS DURANTE LOS DOS MESES PREVIOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR, LAS CUALES DEBERÁN SER DE INSUMOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS A CONTRATAR.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ CONTAR CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO A LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO; POR LO QUE DEBERÁ DE INCLUIR EN SU PROPUESTA LA RELACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR CON EL QUE CUENTA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EL CUAL DEBE DE SER ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR (PICKUP, REDILAS O VAM) ACREDITANDO LA PROPIEDAD MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS A NOMBRE DEL PARTICIPANTE, EN CASO DE NO PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE SU PROPUESTA.

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ EN DIAS Y HORARIOS QUE DETERMINE EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO GENERALES, A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES.

SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales

AltadenaN° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldia. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1350 PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS INDICADOS EN LA "ORDEN DE SERVICIO" (ANEXO 3) EL PERSONAL DESIGNADO PARA SU SUPERVISIÓN ELABORARÁ SOLO EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO EL FORMATO "MINUTA DE TRABAJO" (ANEXO 4) DONDE SE INDIQUEN LAS OBSERVACIONES DETECTADAS. DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SI ES EL CASO LA MODIFICACIÓN DE LOS ALCANCES DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO LA REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN CUANDO LOS MOTIVOS SEAN DEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ DE ELABORAR INVARIABLEMENTE EL FORMATO "LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO" (ANEXO 5) PARA REFERENCIAR LOS SITIOS DENTRO DEL INNMUEBLE EN LOS QUE SE REALIZARON LOS SERVICIOS EL CUAL DEBERÁ DE ESTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL MISMO; ASÍ COMO LA RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN CASO DE NO ENTREGAR ESTE FORMATO A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES NO SERÁN VALIDADOS LOS MISMOS.

SI EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DETECTA AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS INDISPENSABLES PARA LA REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN LA RELACIÓN DE SERVICIOS POR UNIDAD HOSPITALARIA (ANEXO 2), LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES PUEDE SOLICITARLOS AL PRESTADOR DE SERVICIOS PREVIA COTIZACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER AUTORIZADA PARA SU EJECUCIÓN; SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXCEDA EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO.

PARA EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR EL PRESTADOR DE SERVICIOS QUE REALICE SERVICIOS SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SERÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERA DE CONTAR CON UNA CUADRILLA PERMANENTE DE POR LO MENOS 6 TECNICOS PARA MANTENIMIENTO (1 ALBAÑIL, 1 TABLAROQUERO, 1 ELECTRICISTA, 1 CARPINTERO, 1 ALUMINIERO Y 1 HERRERO); ADEMÁS DEL INEGENIERO O ARQUITECTO RESPONSABLE DE SU COORDINACIÓN E INTEGRARÁ EN SU PROPUESTA EL CURRICULUM DE CADA UNO DONDE ACREDITE SU ESPECIALIDAD Y POR LO MENOS UNA EXPERIENCIA DE 5 AÑOS, ACREDITANDOLOS COMO TRABAJADORES DE LA MISMA MEDIANTE SU INCRIPCIÓN AL IMSS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERA CONTAR CON UN TECNICO EN IMPERMEABILIZACIÓN E INTEGRAR A SU PROPUESTA LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE, INCLUYENDO SU CURRICULUM, DEBERÁ SER TRABAJADOR DE LA MISMA DEMOSTRANDOLO MEDIANTE SU INCRIPCIÓN AL IMSS. EL NO PRESENTAR CUALQUIERA DE ESTA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERA CONTAR CON UN TECNICO EN GASES MEDICINALES E INTEGRAR A SU PROPUESTA LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE INCLUYENDO SU CURRICULUM, DEBERÁ SER TRABAJADOR DE LA MISMA DEMOSTRANDOLO MEDIANTE SU INCRIPCIÓN AL IMSS. EL NO PRESENTAR CUALQUIERA DE ESTA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

EN EL RUBRO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REFERENTES A PLOMERÍA EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ TENER DENTRO DE SU PERSONAL DEMOSTRANDOLO MEDIANTE SU INCRIPCIÓN AL IMSS, POR LO MENOS DOS PLOMEROS CERTIFICADOS Y/O CAPACITADOS ANTE LAS INSTANCIAS PRIVADAS, EDUCATIVAS O GUBERNAMENTALES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y DEBERÁ ACREDITARLO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE ASÍ LO DEMUESTREN DENTRO DE SU PROPUESTA, EN CASO DE NO PRESENTARLAS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

PARA EL RUBRO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REFERENTES A ELECTRICIDAD EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ CONTAR CON CARTA COMPROMISO O CARTA DE COLABORACIÓN DE UNA UNIDAD VERIFICADORA (PRESENTAR NUMERO DE UNIDAD VERIFICADORA Y REGISTRO) EN INSTALACIONES FIECTRICAS QUE DARÁ SEGUI MIENTO A LAS REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA NOM.-001-SEDE-2012 Y LA®CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, EN CASO DE NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LA MISMA.

SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales:

AltadenaN° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1350



EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ LIMPIAR LA ZONA DE TRABAJO Y RETIRAR TODOS LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

EN CASO DE QUE LOS DESECHOS NO SEAN RETIRADOS DEL INMUEBLE DONDE SE RELIZARON LOS SERVICIOS EN UN TERMINO DE SIETE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, EL PRESTADOR ADJUDICADO SERÁ SANCIONADO POR CADA DÍA NATURAL POSTERIOR A ESTE LÍMITE, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 1% DEL TOTAL DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN ESA UNIDAD HOSPITALARIA.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES UN "REPORTE DE SERVICIO" (ANEXO 6) DEL INMUEBLE EN EL QUE SE REALIZARON LOS SERVICIOS, EL CUAL DEBERÀ CONTENER LA DESCRIPCIÓN DE CADA SERVICIO REALIZADO, DE ACUERDO A LA "ORDEN DE SERVICIO" (ANEXO 3) Y EN SU CASO "MINUTA DE TRABAJO" (ANEXO 4) ACORDES AL ANEXO 2, CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA Y ESTE DEBE SER VALIDADO DE CONFORMIDAD, MEDIANTE LA FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL QUE SE RELACIONA EN EL FORMATO.

LO ANTERIOR, PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE REPORTE O PRESENTARLO SIN LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE, LA SECRETARIA DE SALUD NO ACEPTARÁ SU EJECUCIÓN Y SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.

PARA EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR EL PRESTADOR DE SERVICIOS PUEDE ENTREGAR REPORTES DE SERVICIO (ANEXO 6) PARCIALES DE ÁREAS CONCLUIDAS CON EL FIN DE TRAMITAR FACTURAS ANEXANDO A LA MISMA, ADEMÁS DEL REPORTE DE SERVICIO, EL FORMATO DE "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN" DE LOS SERVICIOS (ANEXO 7).

PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO MENOR EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS Y ÁUN CUANDO SE PRESENTAN 5 PARTIDAS A ADJUDICAR LA SECRETARÍA PODRÁ REASIGNAR LAS UNIDADES MÉDICAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, SIN QUE ESTO MODIFIQUE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS OFERTADAS.

LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA:

LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN EN LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LAS PARTIDAS 1 A LA 5 (RECURSO FISCAL Y POPULAR) PRESENTE ANEXO.

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019, O HASTA AGOTAR EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO

LA ENTREGA SERÁ MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE "REPORTE DE SERVICIO" (ANEXO 6)

PARA EFECTOS DE COBRO DEBERÁ DE REQUISITARSE ADEMÁS DEL FORMATO ANTERIOR EL "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN" (ANEXO 7) DEBIDAMENTE VALIDADA POR EL RESPONSABLE Y ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE MEDIANTE LA FIRMA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Y LA J.U.D. DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES VERIFICARAN QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA PAGO SEA LA SOLICITADA DE ACUERDO AL CONTRATO Y VALIDARAN LA FACTURA MEDIANTE SU FIRMA; SIN EMBARGO, SERA RESPONSABILIDAD DE LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS ASI COMO DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS LA VALIDACIÓN DE LOS VOLUMENES Y COMPROBACIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR.

SEDERA

SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales

AltadenaN° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1350

0



VISITAS:

NO APLICA.

PERÍODO DE GARANTÍA

LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SERÁ DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SEPRETARÍA DE SALUD.

ELABORÓ VO. BO. C. TERESA PADELLO TORRES J. U. D. DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES ING. JOSE MAURICIO PEREZ PEREZ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ß

n



SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales

AltadenaN° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1350

ANEXO II (DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)

INMUEBLES EN LOS QUE SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR POR PARTIDA.Y TIPO DE RECURSO (FISCAL Y POPULAR)

ZONA 1

UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
G. DR. RUBEN LEŇERO	PLAN DE SAN LUIS Y SALVADOR DIAZ MIRON, COL. SANTO TOMAS, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11340
G. ENRIQUE CABRERA	PROL. 5 DE MAYO Nº3170, COL. EXHACIENDA DE TARANGO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01640
P. AZCAPOTZALCO	AV. AZCAPOTZALCO NO. 731, COLONIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02000, ALCALDIA AZCAPOTZALCO
P.PERALVILLO	TOLNAHUAC Nº 14, COL. SAN SIMON, ALCALDIA CUAUHTEMOC, OP. 06920

P. LEGARIA	CALZ. LEGARÍA Nº 371, COL. MEXICO NUEVO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11260
P. TACUBAYA	CARLOS LAZO NO. 25, COLOINIA TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11870
MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC	AV. EMILIANO ZAPATA Nº 17, COL. CUAUTEPEC BARRIO BAJO, DELEG. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07210
MATERNO INFANTIL NICOLAS M. CEDILLO	GUSTAVO J. S/N ESQ. VICTOR HERNANDEZ COVARRUBIAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02400

FISCAL	And the second		
UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO		
RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE	CALLE REFORMA ORIENTE NO. 100, COLONIA SAN LORENZO, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09900		
SANCIONES ADMINISTRATIVAS "TORITO"	AQUILES SERDAN ESQ: LAGO GASCASÓNICA S/N, COLONIA HUICHAPAN TACUBA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO		
COMUNIDAD ESPECIALIZADA DR. QUIROZ CUARON			
ESCUELA DE ENFERMERIA	CALZADA MEXICO TACUBA 595, COLONIA POPOTLA, ALCALD MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410		
CENDI RUBEN LEÑERO	CALLE COLEGIO SALESIANO NO. 28, COLONIA ANAHUÁC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320		
ALMACEN CENTRAL	AV. JARDIN NO. 356, COLONIA DEL GAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02950		
COMUNIDAD DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES "CDIA"	CALLE PETEN S/N ESQ. OBRERO MUNDIAL, COLONIA NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ		

ZONA 2

SEGURO POPULAR	
UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
G. LA VILLA	AV. SAN JUAN DE ARAGON N°285, COL. GRANJAS MODERNAS, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07460
G. DR. GREGORIO SALAS	CALLE DEL CARMEN NO. 42 COLONIA CENTRO,C.P. 06020, ALCALDIA CUAUHTEMOC
G. BALBUENA	CECILIO ROBELO Y SUR 103, COL. AERONAUTICA MILITAR, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15970
P.IZTAPALAPA	CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Nº 780, COL. GRANJAS SAN ANTONIO, ALCALDIAIZTAPALAPA, C.P. 09070
P. VILLA	AV, CANTERA ESQ. HIDALGO S/N, COL. ESTANZUELA, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07050
P. SAN JUAN DE ARAGON	AV. 506 S/N (ENTRE CALLE 517 Y 521) 1* SECC. UNIDAD SAN JUAN DE ARAGON, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 06979
P. IZTACALCO	AV. COYUYA Y TERRAPLEN DE RIO FRIO S/N, COL. IZTACALCO, ALCALDIA IZTACALCO, C.P. 08310
P. MOCTEZUMA	AV. ORIENTE 158 Nº 189, COL. MOCTEZUMA 2ª SECC ALCALDIA. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 11500
M.I. INGUARAN	ESTAÑO Nº 307, COL. FELIPE ANGELES, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 05310
CLINICA DE ESPECIALIDADES TOXICOLOGICAS "VENUSTIANO CARRANZA"	ERNESTO P. URUCHURTU ESQ. PROLONGACIÓN RÍO CHURUBUSCO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15790

FISCAL

UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD	AV. TECNOLÓGICO S/N, COLONIA DEL BOSQUE ALCALDIA
PENITENCIARIA "CEVASEP I"	GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07207
CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD	CALLE ESTADO DE MÉXICO S/N, COLONIA ZONA ESCOLAR,
PENITENCIARIA "CEVASEP II"	ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07210
CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS	STAND DE TIRO Y SUR 103, COLONIA AERONAUTICA MILITAR
MEDICAS "CRUM"	ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900

ZONA 3

SEGURO POPULAR	
UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
G. AJUSCO MEDIO	ENCINOS NO. 41 ENTRE PIÑA NONA, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4ª. SECCIÓN, ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14250
M.I. TOPILEJO	SANTA CRUZ Nº 1, COL. SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDIA STALPAN, C.P. 14500
M. I. MAGDALENA CONTRERAS	AV. LUIS CABRERA NO. 619, COLONIA SAN JERÓNIMO LIDICE, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10200
G. XOCÓ	AV. MÉXICO COYOACAN, S/N Y BRUNO TRAVEN, COL. GENERAL ANAYA, ALCALDIA, BENITO JUAREZ, C.P. 03340.
P. COYOACAN	MOCTEZUMA Nº18, COL. DEL CARMEN, ALCALDIA COYOACAN, C.P. 040000

FISCAL	
UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
TORRE MEDICA TEPEPAN	CALLE DE LA JOYA S/N, COLONIA DEL VALLE ESCONDIDO, ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P. 16020
COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES "CTEA"	AV. SAN FERNANDO NO. 1, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA TLALPAN
COMUNIDAD PARA MUJERES "CM"	PERIFÉRICO SUR NO. 4866, COLONIA GUADALUPITA, ALCALDIA TLALPAN
COMUNIDAD DE DESARROLLO PARA ADOLESCENTES "CDA"	PERIFÉRICO SUR NO. 4866, COLONIA GUADALUPITA, ALCALDIA TLALPAN
EDIFICIO SEDE "ALTADENA"	ALTADENA NO. 23, COLONIA NAPOLES, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, C.P. 03810

ZONA 4

SEGURO POPULAR UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO		
G. IZTAPALAPA	AV. ERMITA IZTAPALAPA NO. 3018, COLONIA CITLALI, ALC ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09660		
ESPECIALIDADES BELISARIO DOMINGUEZ	AV. TLAHUAC Nº 4866, ESQ. ZACATLAN, COL. SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09790		
G. TLAHUAC	AV. GABRELA MISTRAL Y LA TURBA NO. 655, COLONIA VILLA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE, ALCALDIA TLAHUAC, C.P 13278		
G. MILPA ALTA	BLVRD, NUEVO LEON Nº 318, COL. VILLA MILPA ALTA, ALCALDIA MILPA ALTA, C.P. 12000		
M.P. XOCHIMILCO	CALZ. NATIVITAS Y PROL. 16 DE SEPTIEMBRE S/N, BARRIC XALTOCAN, ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P. 16090		
MATERNO INFANTIL TLAHUAC	. AV. TLAHUAC-CHALCO, 231, COLONIA LA HABANA, ALCALDIA TLAHUAC, C.P. 13050		

UNIDAD HOSPITALARIA	DOMICILIO
C. H. EMILIANO ZAPATA	CUCO SÁNCHEZ MZ. 143 LOTE 1, COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09638
HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	CARLOS L. GRACIDAS S/N CASI ESQ. EJE 6 SUR LUIS MENDEZ. COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDIA JZTAPALAPA, C.P. 09290
PENITENCIARIA	CALZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N COLONIA SANTA_MARTHA ACATITLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA
RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR	CIRCUITO JAVIER PIÑA Y PALACIOS, COLONIA SAN MARCO XALPA, ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P. 16800
RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE	CALLE REFORMA ORIENTE NO. 100, COLONIA SAN LORENZO,

	ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09900
CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN	CIRUCUITO JAVIER PIÑA Y PALACIOS, COLONIA SAN MATEO
PSICOSOCIAL "CEVEREPSI"	XALPA ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P 16800
CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL	CALLE MORELOS S/N, COLONIA PARAJE ZACATEPEC, ALCALDIA
SANTA MARTHA "CEVARESO"	IZTAPALAPA, C.P. 09560
CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SANTA MARTHA "CFRSSMA"	CALZADA ERMITA IZTAPALAPA NO. 4037, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09560
TOXICOLOGICO XOCHIMILCO	PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE ESQ. AVENIDA MÉXICO S/N, COLONIA HUICHAPAN, ALCALDIA XOCHIMILCO, C.P. 16030

ANEXO III (ORDEN DE SERVICIO)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

SECRETARIA DE SALUD DE LACIUDAD DE MÉXICO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Subdirección de Mantenimiento y Servicios

SEDES

ANEXO 3

ORDEN DE SERVICIO

INMUEB	BLE						
PRESTA	DOR DE SERVI	CIO			L		
NUMER	O DE ORDEN						
	FECHA DE I			CHA DE TERI		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DE	¥.
N°	DESCR	IPCIÓN DEL SE	ERVICO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		A			÷		
	(a)						
	1		•				
			· · ·		16		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
						and the first of the	
· · ·					11	1.0	
					6.4		
	(*)				1 K H	14.17 N. 11.4	
				-			
					a start and a second	4	
						6 K	
						1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
		1.			-	A States	
						OUDTOTAL	
*					2	SUBTOTAL	
			1 C C		1. 1. 1.	I.V.A.	ž. 19

VERIFICA PRECIO	ACEPTA DE CONFORMIDAD	VALIDA SERVICIOS A REALIZAR
		and the second
and the second		
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA
	PRESTADOR DE SERVICIO	PERSONAL DE LA S.M.S

NOTA: EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS NO SE CONCLUYAN EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS SERÁ SANCIONADO POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 3% DEL TOTAL DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS NO EJECUTADOS DESCRITOS EN ESTE FORMATO POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO

Altadena Nº 23, 6º Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía, Benito Juárez, Tel. 51321200

ANEXO IV (MINUTA DE TRABAJO)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

SECRETARIA DE SALUD DE LACIUDAD DE MÉXICO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Subdirección de Mantenimiento v Servicios

' ANEXO 4

MINUTA DE TRABAJO

INMUEBL	.E				L		Ē.
PRESTAL	OOR DE SERVIO	010					
ÁREA							
NUMERO	DE ORDEN DE	SERVICIO					
	FECHA DE IN	ICIO		FECHA DE TE	RMINO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DE	
ANTEOF	DENTES					V	

Motivo de la reunión

N°	ASUNTO			ACUERDO		1	1	
						- 6a		
		1.1	1.0	1		1.7 2000		
- i.j					1	8 1 I I I	2	÷
			. 0			- Aller and a second		
			· °				0	
P.		<i>b</i>				i i i a		
				1.00			00.2	
i.								3
	+			-				÷
		1				+ f		
OBSE	RVACIONES			6		1. J	0	
			9			- A		
1.1.1			•					
1						三章 心子	8	

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

	Ŀ	
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO
- 1. I.	- <u>19</u>	
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

BEDES

ANEXO V (LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

SECRETARIA DE SALUD DE LACIUDAD DE MEXICO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Subdirección de Mantenimiento v Servicios

ANEXO 5

LOCALIZACIONDEL SERVICIO

REST	PRESTADOR DE SERVICIO					
IBICAC	UBICACIÓN DEL AREA DONDE SE			·		
REALIZ	REALIZO EL SERVICIO					
NUMER	NUMERO DE ORDEN SE SERVICIO					
			FECHA DE TERMINO	ONIV	HOJA	
VIU		DIA	MES	AÑO	DE	
N°N	SCRIPC	VICO	LOCALIZACION	TIPO DE SERVICIO A REALIZAR	MATERIAL REQUERIDO	TIEMPO PARA EL SERVICIO
					4	
				ĸ		
	6				3	
		2	8			

	ŕ
SUPERVISION DEL SERVICIO	NOMBRE, CARGO Y FIRMA (PERSONAL DE LA D.M.S.G.)
PRESTADOR DE SERVICIOS	NOMBRE, CARGO Y FIRMA (PERSONAL DEL PRESTADOR DE SERVICIO)
BSERVACIONES	

NOTA: LA VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES SERÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE LAS VALIDA MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE FORMATO

Altadena N° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía, Benito Juárez, Tel. 51321200

	GOBIERNO	CIUDAD DE	CIUDAD INNOVADORA Y	
0	2	0	3	0
0	0 5		-	

MÉXICO DE DERECHOS DE LA

SECRETARIA DE SALUD DE LACIUDAD DE MÉXICO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Subdirección de Mantenimiento v Servicios

ANEXO 5

	LOCALIZACION	LOCALIZACION DEL SERVICIO		
INMUEBLE			21. 27 M	
PRESTADOR DE SERVICIO				-
UBICACIÓN DEL AREA DONDE SE REALIZO EL SERVICIO		1 1 19		3
NUMERO DE ORDEN SE SERVICIO	7			
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RMINO	HOJA	
DIA MES AÑO	DIA MES	ANO	DE	
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		RESEÑA FOTOGRÁFICA	2	
		2) (7)		
14	2	•		
•		с.	• .	
Q			3	
1		3 1		
OBSERVACIONES	PRESTADOR DE SERVICIOS	RVICIOS	SUPERVISION DEL SERVICIO	L
	NOMBRE, CARGO Y FIRMA	FIRMA ESTADOR DE	NOMBRE, CARGO Y FIRMA (PERSONAL DE LA D.M.S.G.)	
	SERVICIO)			

NOTA: LA VERIFICACIÓN DE LOS CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS SERÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE LAS VALIDA MEDIANTE SU FIRMA EN EL PRESENTE FORMATO.

Altadena N° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía, Benito Juárez, Tel. 51321200

ANEXO VI (REPORTE DE SERVICIO)

SECRETARIA DE SALUD DE LACIUDAD DE MEXICO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios

Subdirección de Mantenimiento v Servicios

ANEXO 6

CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS GOBIERNO DE LA

REPORTE DE SERVICIO

INMUEBLE	SLE	•	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8					
PREST/	PRESTADOR DE SERVICIO	/ICIO			4				
NUMER	'NUMERO DE ORDEN SE SERVICIO	SE SERVICIO		•			3		
			FECHA DF	DE TERMINO		HOJA			
LECUA		AÃO	DIA	MES	ANO	DE			
PISO	MES	UBICACIÓN	÷.,	DESCRI	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	UNIDAD CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		3		20					
									2
	•								
									,
		1							
-								SUBTOTAL	
0					°°			LV.A.	
3							a Al	TOTAL	

DE LA	FIRMA
VO. BO. JEFE DE SERVICIOS DE LA D.M.S.G.	NOMBRE, CARGO Y
SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PR PARTE DE LA D.M.S.G. (VERIFICA Y VALIDA CANTIDADES)	IOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA
ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD (VERIFICA Y VALIDA CANTIDADES)	NOMBRE, CARGO Y FIRMA
PRESTADOR DE SERVICIO (VERIFICA Y VALIDA CANTIDADES)	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Nota: la verificación de la ejecución y volúmenes serán bajo la responsabilidad del personal del proveedor del área Administrativa y de mantenimiento de la unidad hospitalaria; así como de la supervisión del servicio que validan mediante su firma en el presente formato:

Altadena N° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810 Alcaldía, Benito Juárez, Tel. 51321200

ANEXO VII (FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN)

SECRETARIA DE SALUD DE LACIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios

Subdirección de Mantenimiento y Servicios

ANEXO 7

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DORA Y DE DERECHOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ENDO LAS HO IE ALOJA A LA UNIDAD SALUD DE LA CIUDAD	HOSPITALARI	IA	- 1		DE LA SECRETAR
FINAL DE LA PRESI RVICIOS:	ENTE, CON OF	JETO DE LLEVA	AR A CABO I	LA RECEPCION DE	LOS SIGUIENT
	· · · ·			and Mark and	
			6		14
			<i>U</i> .	1	1
				and the second second	2
	1				4 +
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
SERVACIONES	2				1. A 1
					2
and the second					
		FACTURA No		IMPORTE \$	
CONTRATO No:		FACTURA No FECH		IMPORTE <u>\$</u>	
CONTRATO No: FECHA DE INICIO SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	FACTURA № FECH CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	IMPORTE <u>\$</u> ACION QUE INTERVINIEROI	N EN EL ACTO.
CONTRATO No: FECHA DE INICIO SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	FACTURA No FECH CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	IMPORTE <u>\$</u> ACION QUE INTERVINIEROI	N EN EL ACTO.
CONTRATO No: FECHA DE INICIO SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	FACTURA No FECH CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	IMPORTE <u>\$</u> ACION QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT RESPONSABLE DEL INM	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT RESPONSABLE DEL INM	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT RESPONSABLE DEL INM	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT RESPONSABLE DEL INM	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT RESPONSABLE DEL INM	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT RESPONSABLE DEL INM	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
SE CIERRA LA PRESENT RESPONSABLE DEL INM	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	
CONTRATO No: FECHA DE INICIO SE CIERRA LA PRESENT RESPONSABLE DEL INM 4	E FIRMANDO DE	CONFORMIDAD L	AS PERSONAS	QUE INTERVINIEROI	

ANEXO VIII (SERVICIOS Y COSTOS)



CIUDAD DE MEXICO A 11 DE MARZO DE 2019

RFC: JPI101015CSA

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

AT'N: MTRA, MARÍA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA

RESPONDIENDO A LA SOLICITUD DEL OFICIO: SRM/JUDCCM/0629/029/19

SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA EL PERIODO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019- DE ACUERDO AL ANEXO 1 CON CARGO AL SEGURO POPULAR.

ANEXO 1

Р	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	3511-001	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES. (SEGURO POPULAR)	SERVICIO	1 *

ATENTAMENTE ABELARDO MEDRANO MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL



CIUDAD DE MEXICO A 11 DE MARZO DE 2019

COTIZACIÓN # 0846

RFC: JP1101015CSA

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

0 IEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

ATN: MTRA, MARÍA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA

RESPONDIENDO A LA SOLICITUD DEL OFICIO: SRM/JUDCCM/0629/029/19

SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR À INMUEBLES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE L SECRETARIA DE SALLID PARA EL PERIODO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019. DE ACUERDO AL ANEXO 1 CON CARGO AL SEGURO POPULAR.

o

.

.

P	CLAVESAICA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	N/A	ZONA 1: G DE RUBEN LEÑERO, G. ENRIQUE CABRERA, P. AZCAPOTZALCO, MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC, MATERNO INFANTIL NICOLAS M. CEDILLO.	SERVICIO	I	SIN MARCA	NO COTIZO	NO COTIZO
	, i está	ZONA 2: G. VILLA, G. DR GREGORIO SALAS, G. BALBUENA, P. VILLA, P. SAN					
2	N/A	IUAN DE ARÁGON, P. IZTACALCO, P. MOCTEZUMA, MATERNO INFANTIL INGUARAN, CLINICA DE ESPECIALIDADES TOXICOLOGICAS "VENUSTIANO CARRANZA"	SERVICIO	I	SIN MARCA	NO CÓTIZO	NO ĈOTIZO
3	3511-0001	ZONA 3: G. AJUSCO MEDIO, MATERNO INEANTIL TOPILEIO, MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS, P. COYOACAN, G. XOCO.	SERVICIC	1	SIN MARCĂ.	\$3,001,042.02	\$3,001,042.0
	4. N/A.	ZONA 4: G. IZTAPALAPA, ESPECIALIDADES BELISARIO DOMINGUEZ, G. TLAHUAC, G. MILPA ALTA, M.P. XOCHIMILCO, P. IZTAPALAPA, MATERNO INFANTIL TLAHUAC.	ŞERVICI	5	SIN MARCA	NO COTIZO	NO COTIZA

FLORIPONDIO # 24, COL. EL PALMAR NEZAHUALCOYOTL, EDO, DE MEX 57-35-884-65 = (04455)55-18-12-01-49 dil: Abelaico.mm@hotmail.com C LE

PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE



	SUBTQTAL: IVA TOTAL	\$ 3,001,042.02 \$ 480,166.72 \$ 3,481,208.74
198 A 11 A 13		
	· ····································	

/IGENCIA DE LA COTIZACION; Al 31/12/2019 UGAR DE ENTREGA: DONDE LA SS DE LA CIUDAD DE MEXICO LO INDIQUE	4	
TIEMPO DE ENTREGA: EL QUE INDIQUE LA SECRETARIA CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS	÷.,	1.0
RERIODO DE GARANTÍA: 90 DIAS ; PORCENTAJE DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL: 100%.		
PAIS DE PROCEDENCIA DE LOS BIENES O SERVICIO: MEXICO		amar ii X
EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS HABILES POSTERIORES A L FACTURA	A PRESENTACION	4.DE/198

El que suscribe Abelardo Medrano Montoya representante legal de Jorab Proyectos Industriales, s.a. de c.v. manifiesto bajo protesta de decir verdad que, la presente cotización se encuentra vinculada con todos los requerimientos y características del anexo técnico y sus alcances de la presente invitación, así como en caso de ser adjudicado podté cumplir con la totalidad de lo solicitado cualitativa y cuantitativamente.

El que suscribe Abelardo Medrano Montoya representante legal de Jorab Proyectos Industriales, s.a. de c.v. manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento que establece el artículo 39 de la "Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal", así como tampoco en lo contemplado en los artículos 49, 59 y 67 de la "Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México". Asimismo, no se encuentra; en los supuestos de impedimento legales, inhabilitada o sancionada por la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administratión Pública Federal, ni por las autoridades competentes de los Gobiernos de las Entidades Federativas o Municipios".

ATENTAMENTE

ABELARDO MEDRANO MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL















Schindler

Ciudad de México a 19 de marzo de 2019

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

> AT'N: MTRA, MARÍA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES PRESENTE

El què suscribe, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa "Jorab Proyectos Industriales, s.a. de c.v.", Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad que no se encuentran en los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Contraloría General de la Ciudad de México por la secretaria de la Función Pública de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios. Asimismo para prevenir y evitar la configuración de conflicto de intereses igualmente los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y el personal de ventas, comercialización, relaciones públicas, no tienen y no han tenido en el último año relación personal, profesional, laboral, familiar y de negocios con los servidores públicos. Dra, Olivia López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaria de Salud de la Ciudad de México; Lic. Eduardo Enrique Castillo Arroyo, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios; el Lic, Alberto San Juan Solares, Subdirector de Recursos Materiales y la Mtra. Maria del Pilar Romero Chabola, Jefa de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales.

Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el lineamiento Décimo Tercero párrafo II inciso b, de los lineamientos para la prestación de declaración de intereses y manifestación de no conflicto de intereses a cargo de las personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México y homólogos que se señalan en el lineamiento, emitido por la Contraloría General de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

Representante legal Abelardo Medrano Montoya

1.5 5 84 55 - 42 11 23

COL. EL PALMAR | EDO. DE MEX - 42-11-23-42 S INDUSTRI.

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS (SEGURO POPULAR)

and the second			Sector Sector Sector	and the second second second
		and and and and a second s		
DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS DE FOFO. A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE CORTES CON SOPLETE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES À CUALQUIER NIVEL. HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TODO LO NEGESARIO PARASU GORRECTA EJECUCION.				
DE 2" HASTA 8"	ML	1.00	\$	113.27
DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE COBRE Y FIERRO GAUVANIZADO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CORTES CON SOPLETE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Q LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OERA, HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
DE 1/2" HASTA 6"	ML	1.00	\$	66.85
DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE PVC A CUALQUIER NIVEL INCLUYE! CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO TRABAJO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO, FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1		
DE 1/2" HASTA 6"	ML.	1.00	\$	56.79
MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MOVIMIENTO Y RETIRO DE MOBILARIO AL L'UGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION O PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PEGAMENTO BASE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO, FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL	M2	1.00	\$	69.7
BARRO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MOVIMIENTO Y RETIRO DE MOBILARIO AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION:O PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREO HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DE MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA	E 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1.00	9	115.
	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS DE Forb. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CORTES CON SOPLETE, ACARREOS INDIQUE LA SUPERVISION O LA LINIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE BERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJIO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION. DE 21 HASTA 8" DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE COBRE Y FIERO GALVANIZADO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CORTES CON SOPLETE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 12" HASTA 6" DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCITO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 12" HASTA 6" DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS:EN GENERAL DE PVC A CUALQUIER NIVEL INCLUYE! CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DE LAREA, ADAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 12" HASTA 6" DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DEL PISO DE LOSETA MUNILCA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MOVIMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 12" HASTA 6" DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DEL PISO DE LOSETA MINILCA POR MATENIMIENTO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, MADAMIO	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS DE Forto A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE-CORTES CON SOPLETE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES & CUALQUIER NIVEL, HASTA DONDE NIDIQUE LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMENTA, PROTECCION DEL AREA, LUMPEZA DIARIA DEL, AREA DE SERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA, DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, MIDAMIOS Y TODO LO NECESSARIO PARASU CORRECTA ELECUCION. DE 2' HASTA 8' ML DEEMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EM GENERAL DE COBRE Y FIERRO GALVANIZADO A CUALQUIER NIVEL INICLUYE CORTES CON SOPLETE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION O. LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LUMPEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL INADAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA ELECUCION. DE 12' HASTA 8' DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE PVC A CUALQUIER NIVEL INCLUYE CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VENTICALOR AREA, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE PVC A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VENTICALOR AREA LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE PVC A CUALQUIER NIVEL, INCLUYEL CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VENTICALIDES A CUALQUIER NIVEL HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION. DE 12' HASTA 6' ML DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INDERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE PVC A CUALQUIER NIVEL, INCLUYEL MORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VENTICALES A CUALQUIER NIVEL HARADO TABAJO, FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ANDANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION. DE 12' HASTA 6' ML DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PISO DE LOSETA VINILICA POR MATENIMIENTO, LIMPEZA DIARRA DEL AREA DE SERVICIO, PERAMINO AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD PORTALARIA MANO DE OBRA HERAMIEN	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS DE ESFA & CUADUER NIVEL, INCLUYE CORTES CON SOPLETE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES & CUALQUER NIVEL, HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION O LA LINIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPEZA DIANA DEL AREA, DE SERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y IRETIRO DEL MATERIAL ANNO DE OBRA MILAMIOS Y TODO LO NECESSARIO PARASU CORRECTA ELEQUCION. DE Z HASTA & MLL 1.00 DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE CODRE Y FIERRO GALVANIZADO A CUALQUER NIVEL INCLUYE: CORTES CON SOPLETE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUER NIVEL HASTA DIONE INDICUE LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLEA TICO LIBRE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 10210474125 Y CURLOUER NIVEL ANTA DONDE INDICUE LA ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 10210474125 Y VERTICALES A CUALQUER NIVEL INCLUYE: DORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUER NIVEL INCLUYE: DATERAL DAREA DE SERVICIO DE L TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUELLE A SUPERVISION O LA UNDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, DE SERVICIO Y DEL INMUELLE A SUPERVISION O LA UNDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, DE SERVICIO Y DEL INMUELLE A SUPERVISION O LA UNDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, REGORDO POR LA SUPERVISION O DE MATERIAL PROUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUELLE A TIRO LIBRE, ANDALANIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 12 MASTA 6° MIL 1.00 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE HISÒ DE LOSETT	DESIMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS DE ESP. 6. CULCIOUER NIVEL INCLUYE CORTES CON SOCIETE, ACARREOS HORZONTALES Y VERTICALES A CULCICUER NIVEL HASTA DONDE MORZONTALES Y VERTICALES A CULCICUER NIVEL HASTA DONDE BERNICIO, ECOUPO, ACARREOS Y RETINO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE MIDAMIOS Y TODO LO NEDESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION. DE Z'HASTA 8" ML 1.09 \$ DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE COBRE Y FIERRO GALIVANIZADO A CULAIQUER NIVEL INCLUYE CORTES CON SOPLETE, ACARREOS PROTOTO DEL MERAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPEZA DIARIA DEL AREA DE GENERAL DE COBRE Y FIERRO GALIVANIZADO A CULAIQUER NIVEL INCLUYE CORTES CON SOPLETE, ACARREOS PROTOTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE ANDAMIOS Y TODO LO NEDESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION. ML 1.09 \$ DESMANTELAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPEZA DIARIA DEL AREA DE GENERAL DE COBRE Y FIERRO GALIVANIZADO A CULAIQUER NIVEL NUCLUYE CORTES CON SOPLETE, ACARREOS PROTECTARIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCIÓN. DE 127 HASTA B" DE SUMMITELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE PVO A CULAIQUER NIVEL INCLUYE! DORTES, ACARREOS DE SUMITELAMIENTO DE TUBERIAS, LINEAS MUERTAS U OBSOLETAS EN GENERAL DE PVO A CULAIQUER NIVEL INCLUYE! DORTES, ACARREOS ML 1.00 \$ DESSERVICIO TRABAJO, EQUIPO, ACARREOS Y RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA, LIMPEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO TRABAJO, EQUIPO, ACARREOS Y RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA, LIMPEZA DIARIA DE AREA DE SERVICION Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA A SUBERVISION O LA SUDERVISION O LA SUDERVISION O LA SUDERVISION A LA SUDERVISION O LA SUDERVISION A LA SUDERVISION O LA SUDERVISIO

S	and a second state of the				
6 EST. HOS PRC INMI EJE	WANTELAMIENTO DE MURO DIVISORIO DE TABLA ROCA O DUROCK A CARAS, INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO; RREOS HORIZONTALES Y MERTICALES À CUALQUIER NIVEL, OSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD PITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL DUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL UEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CUCION.	• 1912	1,00	\$	118.32
7 EST HO INN	SMANTELAMIENTO DE MURO DIVISORIO DE TABLA ROCA O DUROCKA a CARA, INCLUYE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, ARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, COSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN TACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD SPITALARIA, MANO, DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL- ODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL AUEBLE ATIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EGUCION.	M2.	<u>j1)00</u>	\$	96,43
Q PC LA EC B B H M S S S S S	SMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MAMPARAS DIVISORIAS DE HERRERIA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO ACABADO IRCELAINAZADO POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN PARA DEPENDENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DEL ÁREA, DUIPO, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, SGANES, DETALLES DE PINTURA, MANO DE OBRA, ACARREOS ORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, TRASLADO DE ATERIALES DE DESHECHO A ESTACIÓN DE TIRO INDICADO POR LA UPERVISIÓN O. LA UNIDAD HOSPITALARIA, FUERA DEL ÁREA, DE ERVICIO, Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.00	\$	132.34
ور محمد المحمد 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	ESMANTELAMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO EN MUROS POR IEDOS MANUALES, INCLUYE: MOVIMIENTO Y RETIRO DE MOBILARIO AL UGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION O PERSONAL DE ANTENIMIENTO, PROTECCION DEL AREA LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER INVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTAGION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAL HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEI INMUEBLE A, TIRO LIBRE Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTI	· M2	1.00	ŝ	105.92 .
	DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIOJAVABO O INODORO. INCLUY MOMIMIENTO Y RETIRO DE MOBILARIO AL LUGAR ASIGNADO POR L SUPERVISION O PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PROTECCION DEL ARE UMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREOS HORIZONTALES VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL D DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO, INDICADO POR L SUPERVISION. O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE ORR HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FÚEF DEL AREA DE, SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TOD LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,00	\$	' 1277,57
n)	PICADO Y RESANE DE PLAFON DE CONCRETO, POR MEDIO DE PASTA I CEMENTO ARENA. CERNIDA EN PROPORCION 1:4 Y ADECON, PAJ RECIBIR PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO FLASH COAT EN ZOI DE COCINA Y BAÑO VESTIDOR, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, RETIRO DE PINTURA SUELTA, RESANES, MATERIALI MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AR DE TRABAJO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUI INVEL, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA CU SERVICIO A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SÚ CORREC EJECUCION.	RA NA IS: EA IS: IA IA IA IA	1.00	\$	251,58
12	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO F MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MOVIMIENTO Y RETIRO DE MOBILARIO LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION O PERSONAL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECO DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQI NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNI HOSPITALARIA, MANO DE DERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERÁ DEL AREA DE SERVICO DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION.	DE DIER DEN M2 DEN M2 DEL DEL	1.00	\$	149.7

ô

				5 A
13 E	ESMANTELAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO SIMPLE POR MERIOS ANUALES. INCLUYE: MOVIMIENTO Y BETIRO DE MOBILARIO AL LUGAR SIGNADO POR LA SUPERVISION O PERSONAL DE MANTENIMIENTO. MPIEZA DIARIA, DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCIÓN DEL ANEA, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, NCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN STACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD IOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$ 195.45
14	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MOVIMIENTO Y RETIRO DE MOBILARIO AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION O PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA JNIDAD HOSPITALARIA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL JIMIUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,00 L	\$ 103,53
	DESMANTELAMIENTO DE PISO DE CONCRETO ARMADO A MANO O POR MEDIOS MECANICOS, DE 8:00 A 15:00 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREO, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2:	1.00	\$ 175.76
16	DESMANTELAMIENTO DE PRETIL DE ALTURA VARIAĜLE DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: UMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A. CUALQUIER INIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2,	1,00,	\$ 517,17
17	DESMANTELAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER ESPESOR EN AREAS INDICADAS POR LA SUPERVISION POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO. PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACIÓN DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUENO DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO. LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M21	3.660	\$ 206:29
18	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE A MANO. INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL. ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEDELE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00	\$ 986.3
.19	DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: LIMPIEZA DUARIA DEL AREA DE SERVICIO. PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O L/ UNIDAD HOSPITALABIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DE AREA DE SERVICIO Y DEL IMMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	L 1.00 ¹	\$ 1,138.8

	20 D	ESMANTELAMIENTO DE APLANADO DE MORTERO DE 1.5 A 2.5 CM, DE SPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA E SERVICIO; PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y ERTICALES A. CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE IESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA JUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA LERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO JECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	•.M2	t:00	Ş	68.57
	21	DESMONTAJE DE PUERTASI DE TAMBOR DE VARIASI MEDIDAS, SIN RECUPERACION PARA LA SECRETARIA, INCLUYE ; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PROTECCION DEL AREA, IMPIEZA DIARIA, DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREO HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL Y HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.00	\$	508.99
	22	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERIA, MIXTA, DE ALUMINIO CON CRISTAL Y/O PANELART, SIN RECUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCION DEL AREA ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL A CUAL QUIER NIVEL, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO ASIGNADO POR EL AREA HOSPITALARIA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.60	\$	298.32
7	23	RANURADO DE MURO O PISO PARA EL ALOJAMIENTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA O SANITARIA CON UN ANCHO DE 5 - 10 CMS, INCLUYE RESANE DEL MISMO Y ACABADO FINAL, SIMILAR AL EXISTENTE POR MEDIO DE MORTERO DE CEMENTO ARENA 15, ACABADO FINAL MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DEL ÁREA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIÓS FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,00	\$	112.46
	24	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 5:00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOPORTERIA, ACARREOS DE MATERIAL AL LUGAR INDICADO, POR LA UNIDAD, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCION DEL AREA, ACARREO Y REURO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCION.	ML	1.00	s	101.15
$\left \right\rangle$	25	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANCELARÍA DE HERRERÍA Y CRISTAL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESMONTAJE DE POSTES, ACARREOS DE SOBRANTES Y DESPERDICIOS À ESTÀCION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIÓ Y DEL INMUEBLE: A TIRO LIBRE, DETALLES DE ACABADO FINAL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DELAREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCION.	·M2	1.00	\$	157.07
	26	DESMONTAJE Y RETIRO DE HERRERIA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESMONTAJE DE POSTES, ACARREOS DE SOBRANTES Y DESPERDICIOS A ESTACIÓN DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN O TA UNIDAD HOSPITALARIA RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA.DI SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA.DI TRIBAJO, DETALLE DE ACABADO FINAL PROTECCIÓN DEL AREA.Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCIÓN.	Mž	1,00	\$	174,62
V	2	DEMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINICIDE 2º A3 INCLUYE: DESMANTELAR CANCEL SIN RECUPERACIÓN, ELMENTOS D FUICIÓN, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENT A ESTACIÓN DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN O LA UNIDA HIGPITALARIA.RESANE EN AREA DAÑADA POR EL DESMANTELAMIENT ACABADO FINAL SIMILAR A LA EXISTENTE, PROTECCIÓN DEL AREA, MAN DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	D M2	1.00	\$	128:43
		DESIMONTAJE DE FALSO PLAFON DE METAL DESPLEGADOJINCLUY MOVIMIENTO Y RETIRO DE MOBILARIO AL LUGAR ASIGNADO POR SPERVISION O PERSONAL DEL HOSPITAL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREAJ SRVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES YR TICALES A, CUALDUER, NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DISHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR SPERMISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBI HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUE DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE À TIRO LIBRE Y TODO INC. ESARIO PARA, SU CORRECTA EJECUCION.	DE M2 ZA, RA	7.0) S	85.4

1.

29 RI 10	JMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DE MADERA DE PINO DE TRIPLAY O HOJAS DE TABLAROCA. INCLUYE BARROTE DE 5" X 2" PARA FIJACIÓN EL MISMO, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA, CORTES, ESANADO, SELLADO CON CINTA ADHESIVA, HERRAMIENTA, ACARREÓS ERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO D NECESARIO PARA SU CORRECTA E JECUCIÓN, CUALQUIER NIVEL O LTURA.	M2'	1.00	\$ 330.5	6
30 H 파	ESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA DE 2.00M A 4.00M INCLUYE: ESMONTAJE DE POSTES, LINEA DE PUAS Y/O CONCERTINA, ACARREO ORIZONITAL Y VERTICAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL SERVICIO A IRO LIBRE FUERA DEL AREA DE SERVICIO; MANO DE OBRA, IERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMOS LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO IECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	L '1.00	\$ 1397	r4
31	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS OBSOLETA O EN MAL ESTADO, NCLUYE: RETIRO DE ACCESORIOS Y DESCONEXION, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER INDELACARREO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION O PERSONAL DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, MATERIALES, MISCELANEOS, ANDAMIOS, ESCALERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA.	1:00	\$ 118.	14
1000	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, DESMONTAJE DE INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS Y DE SOPORTERÍA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DEL MATERIAL DESMANTELADO FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			
a.	DE 13 A 24 INTERRUPTORES	PZA	1.00	A Company of the second s	58
b	DE 25 A 42 INTERRUPTORES	PZA	1.00	\$ 1,150	5,85
33	DESMONTAJE DE LUMINARIA DE EMPOTRAR O SOBREPONER SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: DESMONTAJE DE GABINETE BALASTRO Y TUBOS, DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, CANCELACIÓN DE SA JDAS ELÉCTRICAS, DESMONTAJE DE SOPORTERIA, ACÁRREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	31.00 ⁶	\$ 16	1,00
34	DESMONTAJE DE LUMINARIAS TIPO SPOT, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE : DESMONTAJE, DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, CANCELACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS, DESMONTAJE DE SOPORTERÍA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAL HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA,	1.00	5 1	\$8,66
35	DESMONTAJE DE REFLECTOR INSTALADO EN AZOTEA O FACHADA, SI RECUPERACIÓN.INCLUYE: DESMONTAJE DE GABINETE Y DE BALASTROS DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, CANCELACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICAS, DESMONTAJE DE SOPORTERÍA, ACARREOS VERTICALES, HÓRIZONTALES, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DEL MATERIA DESMONTADO FUERA. DE LAS INSTALACIONES DE LA, UNIDA HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	S Y PZA	l. 1.00 L	ş ı	84.3
36	RETIRO DE PELÍCULA ESMERILADA, CUADRADA, RAYADA O CUALQUIE FIGURA, INASTILLABLE O DEFLECTASOL, EN MAL ESTADO. INCLUY MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIO ESCALERA A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERU DE DESPERDICIO FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. Y TODO I NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	E: S, Y M2:	1.00	\$	172.9
37	DESPALME, DE TERRENO EN UNA CAPA DE 20 CM, INCLUYE RETIRO I MALEZA, ACOPIO PARA SU RETIRO FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALAR MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIZZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN LOSTRABAJOS.	IA. SY M2	1.99	\$	114.

38	MOVIMIENTOS NECESARIOS DE MOBILIARIO DE DURANTE LOS TRABAJÓS DE MANTENIMIENTO, TALES COMO: ESCRITORIOS, LIBREROS, MESAS ARCHIVEROS, SILLAS, SILLONES DE ESPERA, CAMAS, LAVACOMODOS, CON RECUPERACION À UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 100 M, DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN. EL PRECIÓ INCLUYE, MOVIMIENTO DE SITIO ORIGINAL, NUEVAMENTE INSTALACIÓN EN SITIÓ FINAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS, TORNILLERIA PARA ARMADO (SI LO REQUIERE), ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA Y TODO LO NECESARIO.PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JORNAL	1.00	\$	4,586.35
39	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CORTINERO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO HASTA, UNA ALTURA DE 3 MTS; SIN RECUPERACIÓN PARA LA DEPENDENCIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD, PROTECCIÓN DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZÓNA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	390.88
:40)	DESMANTELAMIENTO DE BARRAS DE APOYG IPARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL PRECIO INCLUYE RETIRO DE TORNILLERIA ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD Y FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$	280.31
41	DEMOLICIÓN DE MORTERO PARA NIVELACIÓN DE PISO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUYE: CORTE CON PULIDORA Y DISCO DE DIAMANTE EN TODO EL PERIMETRO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALIARIA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PASA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2:	1.00	\$	202.16
42	DESMANTELAMIENTO DE FLUXÓMETRO DE PEDAL, MANIJA O SENSOR SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESCONEXCION, COLOCACION DE TAPON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	976	1.00	s	357.04
43	DESMANTELAMIENTO DE APARTARAYO, INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA Y CONEXIONES, ACARRES DEL, MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD, ANDAMIOS, MANU DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO L NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00	\$	4,315.5
1.1.5-1.7	ar a france and search a comparing of a state of a state of the state of the state of the state of the state of	and the second		\$	19,903.1

RETIRO DE IMPERMEBILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE HASTA LLEGARAL ENTORTADO O LOSA DE CONCRETO, PRETILES, CHAFLANES, JUNTAS SOPORTES DE TUBERIA, PERIMETRO DE BAP, BASES DE TINACOS, BASE DE EQUIPOS DIVERSOS ENTRE OTROS, NO MOVER ANCLAJES O SOPORTES DE DUCTERIAS O TUBERIAS; EN CASO DE NECESIDAD DE HACERLO, VOLVER A FIJARLAS O EN SU CASO REUBICARLAS; SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO DE ABARCAR PÁSOS APARENTEMENTE OCULTOS EN TRABES O CÚALQUIER OTROE LEMENTO ESTRUCTURAL A TRAVES DE CANALES, TRINCHERAS O DUCTOS SUPERRICIE DEBERA QUEDAR LIBRE DE POLVO, INCLUYE: MATERIAL AFLOJE, CON CALOR DE SOPLETE DE GÁS Y MATERIA, HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIOS SEGUN LA CUADRILLA ESPECIALIZADA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS INMEDIATOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO, MANIOBRAS DE DESCENSO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPRENDIMIENTO, ACARREO AL AREA DE ACOPIO Y CARGA A CAMION DE 8 MS. PARA RETIRO FUERA DEL AREA DE SERVICIÓ AL TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y LIMPIEZA DE LA ZONA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

80.47

			L		
(SCPRCEPAERCONFERENCE)	UMINISTRO Y COLOCACION EN AZOTEA DE IMPERMEA ISTEMA PREFABRICADO) A BASE DE PRIMÁRIO EC ALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION DE REFABRICADO CON POLIESTER DE 180 GR/M2), EN AZOTEAS, A ESINAS ADHESIVAS SENSIBLES AL CALOR SOBRE UNA BARRE UARZO DE 4.5 MM. CON POLIMEROS TIPO SBS O APP PLUS, TI N LA PARTE INFERIOR CON UNA PELICULA ANTIADHEF OLIETILENO Y TERMINADO EN LA CARA SUPERIOR CON. PARENTE GRANULAR COLOR ROJO, CON GRAVILLA, INDICA MPLEARSE EN CLIMA TEMPLADO A CALIDO (CERTIFICA RODUCTO COMO "RETARDANTE AL FUEGO UL" CLASE. "A"), RIETAS EN EL ENTORTADO O LOSA CON ESTABILIZADOR DE SELLANDO, LA SUPERFICIE SECA, LIMPIA, LIBRE DE POLVO Y ARTICULAS SUELTÁS, INCLUYE: PREPARACION DE LA S REMOVIENDO FALSAS ADHERENCIAS DE IMPERMENT INTERIORES: DEJANDO LA SUPERFICIE SECA, LIBRE DE POLVO REBAJANDO PROTUBERANCIAS Y RELLENANDO OUEDADES, SIETAS DE TAL FORMA QUE SE NIVELE Y GARANTICE LA AR DEL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, CORTES, DESPERDICIOS, T DE 10 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL Y 15 GM. MN TRANSVERSAL A SU COLOCACION, GAS BUTANO SUFICIE GARANTIZAR LA SUJON DEL MATERIAL REQUERIDA PARASU APLICACION, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y ACA MATERIAL DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABASIO A T EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE S RACIATZAR LA SUJON DEL MATERIAL REQUERIDA PARASU ANTERIAL DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO A T EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE S SERVICIO EN CADRILLA ESPECIALIZADA, MANO DE OBRA ESP Y LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO, ACARRE DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y SOBRANTES FUERA DE LA SERVICIO EN CAMION DE, 6 M3. TRO LIBRE O ADTORIZAD	CLOGICO. E MÁNITO A BASE DE ERA SILICE ERA SILICE ERMINADO RENTE DE ACABADO ACO PARA ADO ESTE , RESANAR E VOLUMEN A GRASA O SUPERFICIE BILIZANTES O, GRASAS OHERENCIA TRASLAPES V SENTIDO OHERENCIA TRASLAPES V SENTIDO SUPERFICIA ITRASLAPES V SENTIDO SUPERFICIA ITRASLAPES V SENTIDO SUPERFICIA ITRASLAPES V SENTIDO DITE PARA CORRICTA IRRECS DE IDRO LIBRE: SEGURIDAD VECIALIZADA EOS, CARGA A ZONA DEL	1,00	518:43	
46	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE IMPERIMEABILIZANTE PRE EXISTENTE, CON IMPERMEABILIZANTE TIPO ELASTÓMERIC SINTETICO ILIQUIDO DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROC SINTETICO ILIQUIDO DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RETIRAR EL MATERI TERMOFUSION DE TODOS LOS TRASLAPES TANTO LONG COMO TRANSVERSALES, SELLADO COMO REFUERZO EN TR A. P., TUBERIAS, MONTICUEOS, ETC. CON CEMENTO PLASTI RENDIMIENTO DE 0.25 LTS/M2, SE TENDRA ESPECIAL C ABARCAR PASOS APARENTEMENTE OCULTOS EN TRABE O OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL A TRAVES DE CANALES, TR DUCTOS FORJADOS COMO PARTE DE LA AZOTEA DE LA EL APLICACION EN TODA LA SUPERFICIE DE UN PRIMARIO ACRII RENDIMIENTO DE 0.25 LTS/M2, NO MOVER ANCLAJES O SC DUCTERIAS O TUBERIAS: TRINCHERAS O DUCTOS FORJA PARTE DE LA AZOTEA O DE LA ESTRUCTURA. APLICACION T BASE CON UN RENDIMIENTO DE 15 LTS/M2, EN CASO DE NE HACERLO, VOLVER A FIJARLAS O EN SU CASO REUBICARLA SOBRE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN CASO DE NE HACERLO, VOLVER A FIJARLAS O EN SU CASO REUBICARLA SOBRE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN CASO DE ESTOS SE TENDRAN QUE REPARAR POR ESTA SUPUESTA N TENDRA ESPECIAL, CUIDADO DE LA BARCAR PASOS APAL OCULTOS. EN TRABE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO E ATRAVES DE CANALES, TRINCHERAS O DUCTOS FORJ. PARTE DE LA AZOTEA O DE LA ESTRUCTURA, APLICACION D ESTOS SE TENDRAN QUE REPARAR POR ESTA SUPUESTA N TENDRA ESPECIAL, CUIDADO DE LA BARCAR PASOS APAL OCULTOS. EN TRABE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO E ATRAVES DE CANALES, TRINCHERAS O DUCTOS FORJ. PARTEDE LA AZOTEA O DE LA ESTRUCTURA, APLICACION D E IMPERMEABILIZANTE TIPO ELASTOMERICO COMO AN SISTEMA CON UN RENDIMIENTO DE 15LTS/M2; INCLUYE; AC MATERIAL DENTRO Y FUERA. DE LA ZONA DEI EQUIPO; HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEG CADA CUADRILLA ESPECIALIZADA, MANO DE OBRA ESPI LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO, ACARREOS MATERIAL, DE LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO, ACARREOS MATERIAL, DE DESPERDICIO Y SOBRANTES FUERA DE LA SERVICIO EN CAMION DE 5 M3. A, TIRO UBRE O AUTORIZ AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	O DE HULE CEDIMIENTO: IAL SUELTO; SITUDINALES IASLAPES, B. ICO CON UN CUIDADO DE O CUALQUIER STRUCTURA. LICO CON UN DOPORTES DE IADOS COMO DE UNA CAPA ECESIDAD DE AS; NO PISAR RENTEMENTE STRUCTURA. LADOS COMO DE 20A CAPA CABADO DEL ZARREOS DEL L SERVICIO. UIRIDAD PARA ECIALIZADA Y , CARGA DEL LA ZONA DEL ADO POR LAS	1.00	286.1	
47	RENIVELACION DE SUPERFICIE PARA CORREGIR PENDIENTI MINIMO FLACIA LAS BAJADAS PLUVIALES CON ENTORTADO LIGERO A BASE DE CEMENTO CAL Y GRANZON DE TEZONTI EN PROPORCION 1115, CON 3.5 DE CMS. DE ESPESOR PR ESPESOR: PROMEDIO MINIMO, INCLUYE: ELABORACION D CUALQUIER NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, FAI MORTERO, NIVELADO, MAESTREADO, PICADO DE LA SUPE DE OBRA, ACARREO DE DESPERDICIO DENTRO Y FU INSTALACIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DE MORTERO LE O TEPOJAL; IOMEDIO, Y 1.5 E MATERIAL A BRICACION DE ERFICIE, MANO UERA DE LAS	2 TJ	208.	r
				5 1,093,	19

R	INSTALACIÓN HURO-SANITARIA EPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN RED DE ALIMENTACIÓN HIDRAULICA		and the second	and the television of the	
48 C	CULTA DE LAVABO, TARJA, W.G. REGADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ERRAMIENTA, EQUIPO, RANURADO EN PISO O MURO, SOLDADURA, AMBIO DE COPLE, NIPLE, TUERCA Y TEE, LIMPIEZA DEL AREA DE ERVICIO, RESANADO EN MURO O PISO, COLOCACION DEL ACABADO IMILAR AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SECUCIÓN.	PZA	1.00 \$		379.43
49	REPARACION DE FLUXOMETRO PARA W.C. MEDIANTE GAMBIO DE KIT DE IMPAQUES, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE PARA CAMBIO DE MPAQUES, REINSTALACION, CINTA DE TEFLON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, EQUIFO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00 \$		474.18
1	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE MECANISMO DE BOTON-RODILLA PARA LAVADO DE CIRUJANOS, INCLUYE: CORTE Y ADAPTACIÓN PARA NUEVO MECANISMO, FUACION, TORNILLERIA, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL LAVADO DE CIRUJANO, DESMONTAJE DEL MECANISMO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE BOTON Y VALVULA SELENOIDE, COLOCACIÓN Y SELLADO DE CESPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA CON CINTÀ DE TEFLÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, A SUALQUIER NIVEL Y ALTURA LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ6	1.00	\$ 3	889.22
61	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN EL MECANISMO DE BOTON-RODILLA PARA LAVADO DE CIRUJANOS, INCLUYE: CORTE Y ADAPTACIÓN PARA NUEVO MECANISMO, FIJACIÓN, TORNILLERIA, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL LAVADO DE CIRUJANO, DESMONTAJE DEL MECANISMO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE RODILLA MARCA TYTS. INDUSTRIAL, COLOCACIÓN DE CUELLO PARA MEZCLADORA DE RODILLA MCA TYS. INDUSTRIAL, COLOCACIÓN DE NIFLE GALVANIZADO 12", CUERDA COFRIDA, MANGUERA COFLEX, COLOCACIÓN DE EXTENCIÓN PARA FREGADERO DE 20 CM, COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR DE 12" CON BARRIL, COLOCACIÓN DE SOPORTE UNIVERSAL, COLOCACIÓN Y SELLADO BE CESPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA CON CINTA DE TEFLON, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA LIMPIEZA DEL AREN DE SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZĂ	1.00	\$	13,553.06
52	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE ESPERA PARA TUBÉRIA. DE AGUA, CONEXIONES SOLDABLES Y BRIDADAS, RETIRO DE EXISTENTE. INCLUYE! RETIRO DE EXISTENTE, INSTALACIÓN DEL NUEVA VALVULA. CINTA DE TEFLON, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
ä	DE//2"	PZA	1:00	\$	2,124.60
b	DE3/4"	PZA	1,00	\$	2,398.1
G	DE:	PZA	1.00	\$	2,510.1
. id	DE11/2	PZA	1.00	\$	3,073.7
0	DE2	PZA	1,00	\$	3,924.3
f	DE3"	PZA.	1.00	\$	4,523.7
9	DE4	PZA	1.00	\$	5,193.3
5:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 13 MM. INCLUYE: MODIFICACIÓN DE TUBERIA. MATERIALES, MANOMETROS, CONECTORES DE COBRE DE 13 MM. COPLES, CONECTORES, TEE, PASTA SOLDADURA, PINTURA EN TUBERIA SOPORTERIA PARA TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	<u>,</u> 1.00	\$	4,565.
. (6	REPARACIÓN DE MEGANISMO DE TARJA PARA LAVADO DE CIRUJANOS CONSTA DE DESMONTAJE DEL MISMO, INCLUYE: CONEXIONES, KIT DE MEGANISMO INTERNO DE BOTON-RODILLA, GAMBIO DE LLAVE ANGULAR CESPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA SELLADO, CINTA DE TEFLÓN CAMBIO DE KIT DE MANERALES EN LLAVE MEZCLADORA CUELLO DI GANSO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAJ EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LI NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	ŝ	6,704
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA TIPO HELVEX MODEL SIMILAR AL AC-110 (REGADERA ANTIRROBO) INCLUYE: RETRO DE L EXISTENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBR HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, ACARREOS HORIZONTALES VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, COLOCACIÓN, FUNCIÓN, LIMPIEZ HASTA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUEF DEL SERVICIO A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC EJECUCIÓN.	A A Y ZA PZA	1:00.	\$	3,463

ð

			٠.		e e sign
56 N	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA TIPO HELVEX MODELO IMILAR H-200, INCLUYE DESMONTAJE DE LA ANTERIOR, BRAZO, HAPETON, MANERALES, SELLADO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, IATERIAL DE FUACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA JECUCION.	PZA	1,00	\$	2,882.20
57 L	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA IGUAL O SMILAR LA EXISTENTE. EN AREA DE BAÑOS DE TRABAJADORES, CONSIDERAR, DESMONTAJE. DE LA EXISTENTE, INSTALACION, CONEXION, SELLADO, MATERIAL DE FINACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PÁRA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZĄ	1.00	\$	3,706.51
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANERALES TIPO HELVEX SIMILARES AL EXISTENTE PARA REGADERAS O LAVABOS, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA INTERIOR, SELLADO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA, CHAPETON, LLAVE, DEMOLICION, REPARACION DE ÁCABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZĄ	1.00	\$	1,407.24
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO TIPO PARA CEMENTAR INCLUYE: CORTE, ACOPLAMIENTO, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIAL DE FLOACIÓN HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			2 s	
(11)	DE 1 1/2"	ML	L 1.00	\$	268.16
b	DE 2"	ML	1.00	\$	295.91
·C	DE:3" 4	ML	1:00	\$	450.08
,d,	DE 4"	ML	1.00	\$	471.08
Ø	DE:6"	ML	1.00	\$	538.72
60	SUMINISTRO, INSTALACION, Y PRUEBAS DE PIEZAS ESPECIALES, DE PVC SANITARIO TIPO PARA CEMENTAR, INCLUYE: LAS PIEZAS ESPECIALES, LIMPIADOR, PEGAMENTO DE CONTACTO, AGUA PARA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.				
ja	COPLESY CODO DE 90° Y 45° DE 1'1/2"	PZA	1.00	\$	94.17
b	COPLESY CODO DE 90° Y 45° DE 2"	PZA	1,00	\$	103.67
C	COPLESY CODO DE 90° Y 45° DE 3"	PZA	1.00	S	164.76
ď	COPLESY CODO DE 90° Y 45° DE 4°	PZA.	L 1:00	s	187.96
0	COPLESY CODO DE 90"Y 45" DE 6"	PZA	1.00	\$	275.18
¥	YEE YTEE DE 1 1/2"	PZA	1.00	Ś	141.9
g	YEE YTEE DE 2"	PZA	1.00	\$	177.9
h	YEEYTEE DE 3"	PZA	1.00	S	210.4
t	YEEYTEE DE 4"	PZA	1.00	\$	347.3
Ť	YEE'Y TEE DE 6%	PZA	1,00	Ś	422.8
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION "Y" DE PVC DE 4" A 2" DE 0 DE ACOPLAMIENTO E INGERGION DE TUBERIA DE PVC A PVC. CONSIDERAR, MATERIAL, LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,00	s	387.7
-62,	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° PVC SALIDA LATERAL REDUCCIÓN DE 4° A 2° DE 2º CONSIDERAR, MATERIAL, LIMPIADOR, PECAMENTO PARA PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	426.6
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESPIGA DE PVC SALIDA DE 2 DE Ø CONSIDERAR, MATERIAL, LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA PVC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	432.5
64	SUMINSTRO Y COLOCACION DE CONECTOR REDUCCION DE PVC A FOEC DE 4º A 2º DE Ø DE ACOPLAMIENTO E INCERCION DE TUBERIA DE PVC A TUBERIA DE ALBANAL Y FOFO, CONSIDERAR, MATERIAL, LIMPIADOR PEGAMENTO PARA PVC, PASTA SELLO SILER, INCLUYE: MANÓ DE OBRA HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	L 1.00	\$	406.:

65 SHS ∧	ANCELACION DE SALIDA HIDRO-SANITARIA, INCLUYE: MATERIALES, ANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTE, TAPON Y RESANADO ANDO ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, ACARREOS HORIZONTALES Y ERTICALES A. CUALQUIER NIVEL HASTA DONDE INDIQUE LA UPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, ERRAMIENTA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE ERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL REA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ANDAMIOS, ESCALERA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	1,099.54
66 F	UMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA PUSH TIPO IELVEX MODELO SIMILAR AL TV-120 CROMADA PARA LAVABO, INCLUYES IETRO, DE EXISTENTE, CINTA DE TEFLON, MANO DE OBRA IERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	° PZA	1.00	S.	3,622.61
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ACABADO EN SROMO PARA LAVABO, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CINTA DE TEFLON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, JMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZĂ	¥:00-	\$	4,513.28
68	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR.DE 1/2 " DIAMETRO INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CINTA DE TEFLON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pzą -	41.00	\$	147.22
2 . 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE DIFERENTES DIAMETROS INCLUYE: FIJACIÓN, GORTES, COPLES, CODOS, 'TEES', Y DESPERDICIÓS, 'SOLDADURA, MATERIALES CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL SERVICIO, MANO DE OBRA, UMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			-	
	TUBO DE 13MM	ML	1.00	\$	207.22
Ъ	TUBO DE 19MM	ML	1.00	\$	248.19
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TUBO DE 25MM	ML	1.00	\$	300.11
d	TUBO/DE32MM	ML	1.00	\$	365,69
	TUBO DE 38MM	ML I	1.00	\$	501.41
ť	TUBO DE 50 MM	ML	1.00	Ś	839.75
70	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIOS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	4			
	DE 1/2	PZA	1.00	\$	272.03
;þ	DE3/4*	PZA	1.00	\$	357.05
C.	DE1*	PZA	1.00	\$	427.68
d	DE1 1/2" ·	PZA.	1,00	\$	595.83
e	DE1 1/4	PZA	1.00	\$	734.80
. 1	DEZ	PZA	1.00	\$	963.90
.71	FABRICACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE TABIQUE ROJO RECOCID INCLUYE: EXCAVACIÓN, APLANADO FINO, MEDIA CAÑA, RELLENO, TAR CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA D SERVICIO, ACARREO HORIZONTAL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL D DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR I SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBR HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUEI DEL AREA, DE SERVICIO Y DEL IMMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y TOU LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION.	A DE A A. 3A			
	DE 607.40 X 1.20	PZA	1.00	\$	2,402.2
b	DE 60 X 40 X 1.20 DE 60 X 60 X 1.20 (ELECTRICO CON FONDO DE GRAVA)	PZA	1.00	\$	2,537.
· · · · · ·	DE80X80X1.20 1	PZA	1,00	\$	2,802.
4	DE-60X120X120	PZA	1.00	\$	3,118.
a ise	DE 120X 120X 120 (ELECTRICO CON FONDO DE GRAVA)	PZA	1.00	Ś.	3,524.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁSTAGO TIPO HELVEX SIMILAR EXISTENTE EN REGADERAS, LAVABOS Y TARJAS, INCLUYE RETRO I	AL DE PZA	1.00		932.

1."

Ø

RE	EPARACIÓN DE FUGAS EN REGADERAS, LAVABOS Y MINGITORIOS		1	<u>i iliyiyoori</u> time	
3 FU DE	CLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, SELLADO DE FUGAS, SUSTITUCIÓN E' PIEZAS EN MAL ESTADO, MATERIALES, ACABADO SIMILAR AL KISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, IEQUIPO, PRUEBA DE UNCIONAMIENTO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO UERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE LIMPIEZA EL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU ORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA .	1.00	\$	410.75
74 A	EPARACIÓN DE FUGA EN TARJA Y/O VERTEDERO INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACIÓN DE EMPAQUE DESMONTAJE Y MONTAJE, SELLADO DE UGAS, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS EN MAL ESTADO, MATERIAJES, CABADO SIMILAR AL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, QUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBA DE UNCIONAMIENTO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO UNCIONAMIENTO.	RZA.	i ^{1.00}	\$	762.56
75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL DE BOTE CON COLADERA METALICA CROMADA DE 3 - 4 PULGADAS, PARÁ REGADERAS, INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE, SELLADO DE FUGAS, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS EN MAL ESTADO, AL RAS DE ACABADO FINAL, MATERIALES, AGABADO SIMILAR AL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	5	874,05
	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA PARA INODORO DE P.V.C. SANITARIO REFORZADO DE 4". INCLUYE: DEMOLICION, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, ACABADO, SIMILAR AL EXISTENTE, SELLADO, RESANES EN PISO, MATERIALES, DESPERDICIO, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00 L	ş	1,825.71
77	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA PARA LAVABO DE P.V.C. SNITARIO REFORZADO DE 2". INCLUYE: DEMOLICION, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, ACABADO, SIMILAR AL EXISTENTE, SELLADO, RESANES EN PISO, MATERIALES, DESPERDICIÓ, CONEXIÓNES NECESARIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, RETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIÓ Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SÚ CORRECTA EJECUCIÓN.	sal.	1.00	3	1,842.17
78	MONTAIE DE LAVABO, MINGITORIO, TARJA, Y/O VERTEDERO INCLUYE, LLAVE ANGULAR COFLEX, TUBERIA, SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LEQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, CORTES, LIMPIEZA DEL AREA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	1,213.6 4
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIFERENTES DIAMETROS. INCLUYE: RANURADO, RANURA EN PISO Y/O MURO, RELLENO DE MATERIAL, SANO, RESANES EN PISO Y/O MURO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIO, PEGAMENTO, CONEXIONES, ACARREO HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DE V. UNIDAD HOSPITALARIA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
a	DE'1 12" DE DIAMETRO	ML	1.00	\$	217.9
b	DE:2" DE DIAMETRO	MĹ	1.00	\$	245.0
c	DE 2 12" DE DIAMETRO . 0	MĽ	1.00	\$	304.8
d	DE S'DE DIAMETRO	MĹ	1.00	\$	363.6
	DE 4"DE DIAMETRO	ML	1.00	\$	480.8
80	SUMINS TRO E INSTALACIÓN DE REGADERA MANUAL DE TELEFONO TIPO HELVEX MODELO SIMILAR AL EXISTENTE O APROBADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA ANTERIOR, MANERALES, SELLÃO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
a,	REGADERA MANUAL DE TELEFONO TIPO HELVEX MODELO OASIS PARA REGADERA	PZA	1.00	\$	4,770.0
Б	REGATERA MANUAL DE TELEFONO TIPO HELVEX MODELO DASIS PARA TARJÃO BAÑO DE ARTESA	PZA	1.00	\$	5,098.
81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA LINEAS DE INSTALACIONES EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS, INCLUYE, RETIRO DE LA EXISTENTE, DESMONTAJE MONTAJE, SELLADO DE FUGAS, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS EN MAI ESTAIO, MATERIALES, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASÍ COMO TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		L		
a	DE 1/	PZA.	1.00	\$	514.
b	DESW	PZA.	1,00	\$.	748.

°6

DE DE	S1 ⁴⁹	PZA.	1.00	\$	962.67
	51 1/2*	PZA.	1.00	\$	1,375.61
Case of the Party of the	2"	PZA.	1.00	\$:	1,739.75
2011-01-01-0202	234 1	PZA.	1.00	\$	2,316.05
	E 4"	PZA	1.00	S	2,682.21
E XOAY 199	UMINISTRO Y COLOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DE TAPA DE REGISTRO EN XITERIORES INCLUYE: ARMADO CON VARILLA DE 3/8" AMBOS SENTIDOS, IARCO, CONTRAMARCO, COLADO DE LA MISMA, SELLADO, MANO DE BRA, PRESENTACION DE TAPA EN REGISTRO, LIMPIEZA DIARIA DEL REA DE SERVICIO, PROTECCIÓN DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACIÓN DE TIRO INDICADO POR LA UPERTVISIÓN O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, JERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FÚERA JEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO	•		3	
e	RECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1		1	
(a: 1	DE 60.X 40	PZA	9.00	\$	872.99
.b	DE 60,X:60	PZA	1.00	\$	985,45
÷Ë	DE 80 X 80	PZĄ	1,00	\$	1,149.39
Million and a	and the second sec	. PZA	1.00	\$	1,319.04
the state of the local division of the local	DE 120 X/120	PZA	1.00	\$	1,557.51
85	SUMINISTRO, Y FABRICACIÓN TAPA DE REGISTRO EN INTERIÓRES, CÓN ACABADO SIMICAR AL EXISTENTE (PISO DE AZULEJO, CERMICO, VINÍLIGO) INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, FIJADO CON CONCRETO FC #200 KG/CM2, Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8, CEMENTO ARENA 1/5 PARA EMBOQUILLADO DE LAMISMA, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, LIMPIEZA, DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, FROTECCION DEL AREA ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES À CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE: TIRO, INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO. DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARIA SU CORRECTA EJECUCION.				
A .	DE 80 X 40 .	PZA.	1.00	\$	1,190.99
Ð	DE-60X 60	PZA	1.00	\$	2,174.58
¢	DE 80 X 80	PZA	1.00	\$	2,286.36
ď	DE-60 X 120	PZA	1.00	\$	2,468.87
b .	DE 120 X 120	PZA	1,00	\$	2,669.67
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA REJILLA DE ACERCI INOXIDABLE CUADRADA CON CAMPANA Y SELLO HIDRAULICO TIPO HELVEX MODELO SIMILAR AL 2564, INCLUYE: DESIMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCION.	PZA	100	\$	3,194,80
85	REPARACIÓN DE REGISTROS DE 60X40CMS, CONSTA DE RETIRO DI MUROS DANADOS HASTA TRES HILADAS, APLANADO DE CARA INTERNA CERRAMIENTO VARILLAS DE 3/8" CON CONORETO FC-250KG/CM2" COLOCADO DE CONTRAMARCO, INCLUYE, ACARREOS Y RETIRO D MATERIAL, FUERA DEL AREA DE SERVICIO A TIRO LIBRE, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO L NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	x .\$	1,822,6
86	SUMINISTRO, COLOCACIÓN O SUSTITUCIÓN DE COLADERA CROMAD METALICA REDONDA PARA CESPOL DE BOTE (PARA REGADERA) DE 37 4" DE DIAMETRO EN REGISTRO, O SALIDA SANITARIA INCLUYE FUADO TAPA DE REGISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, LIMPIEZA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	A PZĂ	1.0	xo \$	410.6
87	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA PROEL DE WC, INCLUYE, RETIR DE MUEBLE, DESCONEXION Y RECONEXION DEL MISMO, TORNILLER SELADO, CÓN ACRILASTIK, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AR DE SERVICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIP LUMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC EJECUCIÓN.	EA PZA	L . 13	00	\$ 471:
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA CON CUPULA PARA AZOT CON CANASTILLA DE SEDIMENTOS EN UNA SOLA PIEZA REMOVIBLE, C ANLLO ESPECIAL PARA LA COLOCACION DEL IMPERMEABILIZANTE, T HELVEX MODELO SIMILAR AL 444X, INCLUYE, FJACIÓN, SELLA ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, ELEVACION, LIMPIEZA DEL AREA SERVICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ON IPO DO; PZ	A. 1	.00	\$ 2,034

89 F	UMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA, TPO HELVEX MÓDELO SIMILAR AL 4964 CON REJILLA REMOVIBLE Y ADTAMENTO ESPECIAL PARA LA COLOCACION DEL IMPERMEABILIZANTE VARA IBAJADA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: FIJACION, SELLADO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E JECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,712.81
90	SUMINISTRO DE KIT DE HERRAJES PARA TANQUE DE DESCARGA DE W.C. NCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE Y COLOCACION DEL NUEVO KIT; MECANISMO, SAPO, PALANCA, EMBOLO TORNILLERIA/FIJADO Y SELLADO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PRUEBA: DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MISCELANEOS, CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIQUARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	'1.0D.	\$ 868,70
.91	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL DE PLOMO. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00 L	\$ 499.14
92	SUMINISTRO, Y COLOCACIÓN DE CESPOL CROMADO TIPO HELVEX, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 805.03
93	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTAS. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 950.10
94	SUMINISTRO E ISTALACION DE CONTRACANASTA PARA FREGADERO O TARJA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1:00	\$ 484.92
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 4º DE DIAMETRO PARA CANCELAR COLADERA Y/O REGISTRO, INCLUYE: FIJACIÓN, SELLADO CON ACRILASTIK, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,00	\$ 402.98
96	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CUBRETALADROS CROMADO, TIRO HELVEX MODELO SH383 4° DE DIAMETRO PARA CANCELAR COLADERA Y/O REGISTRO, INCLUYE: FUACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SELLADO CON ACRILASTIK, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JGO.	1,00	\$ 407.77
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA LAVABO, FREGADERO O RETRETE, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 190.09
98	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCEPTOR PARA GRASA TIPO HEIVEX MODELO SIMILAR AL 16-10, DE 18 KGDE GRASA Y UN CAUDAL DE FLUID DE AGUA DE 45175. POR MINUTO O SIMILAR, INCLUYE: DESINSTALACION DE LA EXISTENTE, DEMONTAJE, EXCAVACION, FUADO CON CONCRETO FC =200 KG/GM2, Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8, CEMENTO ARENA 1:5 PARA EMBOQUILLADO DE LA MISMA, SELLADO PERMETRAL CON SILICON, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, LIMPIEZA ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ICQUIPO, LIMPEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	\$ 18,904.38
99	MANTENIMIENTO Y PULIDO A TARJA LAVAMANOS DE CIRUJANO MEDIDAS 1.5M LARGO, 0.60M DE ANCHO Y 0.90M DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA L'IMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LI CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1,00	S 3,266.1
100	OBRA, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS Y LA HERRAMIENTA NECESARI PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	e PZA	L 1.00	\$ 5,506.3
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE LLAVE DE NARIZ, LOS TRABAJO INCLUYEN: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALE MISCELANEOS, CINTA TEFLON, LIMPIEZA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTI HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCIÓN	S. PZA	1.00	\$ 388.

102 F	UMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DOBLE MEDIDAS 1.5M LARGO. JOM DEANCHO Y 0.90M DEALTURA, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO JOXIDABLE PULIDO CALIBRE 18.11FO 304, CON DOS TINASIDE 50 CM. DE RENTE X 50 CM. DE ANCHO. X 35 CM. DE PROFUNDIDAD Y AREAS DE POYO A LOS COSTADOS, CUBIERTA CON BORDE PERIMETRAL TIPO TARRINO PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS; CON LAMBRIN DE 10 CM. DE VERALTE Y MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO NOXIDABLE PULIDO CALIBRE 18 DE 1 ½, REGATONES NIVELADORES DE LUMINIO AL PISO Y CONTRACANASTA, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA; EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL SERVICIO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION Y COLOCACIÓN.	PZA	1.00 ¢	t 22,742.74
	MANTENIMIENTO, Y PULIDO DE TARJA EXISTENTE DE 40X40, LOS TRABAJOS INCLUYEN, FABRICACION DE BASE DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE PULIDO DE 1 14" DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	ipza,	¥ 5.00 .	\$ 4,495.40
104.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO MEDIDAS 1.5M LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 0.90M DE ALTURA, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 18 TIPO 304, MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 18 DE 1 4%. LLEVA REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO AL PISO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA:	1.00	\$ 11,498.83
105	TAPONAMIENTO DE INSTALACION HIDROSANITARIA DE LAVABO, W.C. TARJA, VERTEDERO Y REGADERA, INCLUYE: DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA RESANES, ACARECO LIBRE, CORTES, CANCELACION Y SELLADO DE SALIDAS, LIMPIEZA DEL AREA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU-CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	AL.00	\$ 419.09
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ELIMINADORA DE AIRE, TIPO SPIRAX, SARCO, INCLUYE: NIPLE GALVANIZADO DE 15 CMS, VALVULA TIPO COMPUERTA ROSCABLE, REDUCCION CAMPANA, TUERCA UNION GALVANIZADA, COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, PRESENTACION, NIVELACION, ALINEACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
1 38	DE-13 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$ 1,702.83
6	DE 19 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$ 2,987.28
107	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADAS DE 8', INCLUYE: CAMBIO DE BRIDAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, COPLES, APLICACIÓN DE FORMULA 2000, APLICACIÓN DE PRIMER Y ADESHIVO, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO-LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,	PZA	1200	\$ 55,075,9
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET FLANGE PARA.WC, TIPO TYLER DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIEI NIVEL YTODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
ia.	DE 100 MM, DE DIAMETRO.	PZA	1.00	\$ 569.
io	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA CROMADA, MARCA O TIP VALEZZI, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLET AL SERVICIO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR D	EEE XXXX		
1	DE-51 MM, DE DIAMETRO.	PZA	1.00	\$ 403
1	DE 101 MM. DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$ 579
1	DE 152 MM. DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$ 851
· . •1	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIONES DE CESPOL CROMAL PARA MUEBLE SANITARIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIO INSTALACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO D EXISTENTE, ACARREOS VERTICALES Y, HORIZONTALÉS, LIMPIEZA D AREAY, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE L TRABAJOS 	PZA FZA	1,00	\$ 562

11	LINEACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍA CON DIFERENTES DIÁMETROS, A ASE DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA VIO UÑA INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ML.	1.00 L	\$	237.00
un filmen i	INSTALACIONES ESPECIALES	1	and an and a set of the set of th	- 	
august.		Line and the second	and stabilities in the state of the	(in the in the second second	and the state of the design of the state of
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L", PARA GAS TIPO NACOBRE O SIMILAR INCLUXE: CORTES, DESPEROICOS, SOLDADURA, MATERIALES CONSUMIBLES, CONEXIONES, PINTURA DE ACUERDO A CODIGO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE PRESION, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL SEVICIO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
a	DE 13 MM	ML.	1.00	S	232.73
b	DE 19 MM	ML.	1.00	\$	304.35
C	DE 25 MM	ML	1.00	5	369.87
113	CAMBIO DE VALVULA: PARA GAS, DE ALTA IPRESION EN ESTUFA INDUSTRIAL INSTALADA EN FLAUTA DE DISTRIBUCION, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA .	1.90	\$	1,812.29
1.14	CAMBIO DE REGULADOR DE GAS LP PARA BAJA PRESION, INCLUYE; CORTES, SOLDADURAS Y/O ROSCADOS EN TUBERIAS SEGUN EL CASO; MATERIAL, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$	908.78
115	CAMBIO DE QUEMADOR DOBLE ALIMENTACION PARA ESTUFON, INDUSTRIAL ALIMENTADOR POR TUBO GALVANIZADO DE 3/4 Y CODO ADAPTADOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$	1,970.80
1.16	CAMBIO DE FLAUTA DE DISTRIBUCIÓN Y ADAPTACION DE MACHUELOS PARA ASENTAR VALVULAS DE FLUJO, RANURADO DE MOCHETAS PARA EXTRAER FLAUTAS DAÑADA. Y REPARACION DE LA MISMA, PARA INSTALACION DE FLAUTA NUEVA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA · · ·	1:00	ş	2,166.6
1,17	INSTALACION DE BLOCK PILOTO Y HABILITACION DE MACHUELO EN FLAUTA PARA LOS MISMOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES; MISCELANEOS; LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1,00	ş	2,422.6
71-18	MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTUFONES, INCLUYE: CAMBIO DE: VALVULAS PARA GAS DE ALTA PRESION, CAMBOO DE FLAUTA DE DISTRIBUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE MACHUELOS PARA ASENTAR VALVULAS DEFLUJO, DESMANTELAMIENTO Y DESCONEXIÓN DE FLAUTAS DAÑADAS, INSTALACIÓN DE BLOCK PILOTO, PERILLAS INDUSTRIALES ACOPRDE: AL MODELO EXISTENTE DEL QUEMADOR INDUSTRIAL Y ESRTUFA: EN VASTAGO DE ALIMENTACIÓN , FUASIÓN, TORNILLERIA, SELLADO, RANURAS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	P44	1.00	ş	33,975.1
430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 10". INCLUYE CORTE, RESANES Y ACABADOS SIMILARES AL EXISTENTE, ANDAMIOS HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1:00	\$	7,228.
1,20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 12°, INCLUYE CORTE, RESANES Y ACABADOS SIMILARES AL EXISTENTE: ANDAMIOS HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER INIVEL, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	10,278
7121	SUMMISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTORES INDUSTRIAL 8PG. 28M USO INTERIOR. FLUJO DE AIRE; 520M/HR (306 CFM). TEMPERATURA D OPERACIÓN MÁX. 45°C. CABLE Y CLAVIJA. REJILLA TRASERA. DIÁMETR DÚCTO: 2032MM. INCLUYE: COLOCACION, ACARREOS Y TODO L NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	E PZA	1.00	\$	14,936

9

2 INS HE	MINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERÓ AL CARBON CEDULA40 LDABLE, EN CUALQUIER ZONA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE IRA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACIÓN, STALACIÓN, SOLDADO, PRUEBAS DE PRESION; ANDAMIOS; IRRAMIENTA, EQUIFO, LIMPIEZA Y TODO LO. NECESARIO PARA LA DRRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.			к т.у.	
1.27	IMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 101 MM E DIAMETRO	ML.	1.00	\$	1,158.29
SU	DIMINISTRO E INSTALACION DE JUBO DE ACERO SOLDABLE DE 152 MM E DIAMETRO	ML.	1.00	\$	1,851,11
SI	DIMNISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 203 MM	ML.	£:00	\$	2,613.78
4 S	UMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 254 MM	ML	1.00	\$	4,055.59
	E DIAMETRO UMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 305 MM	ME.	1.00	\$	5,518.64
. S	E DIAMETRO UMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 355 MM	ML.	1.00	\$	7,165.13
S	E DIAMETRO JUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 406 MM	ML.	1,00	Ś	9,489.87
	DE DIAMETRO SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 457 MM	ML.	• 1.00	\$	11,972.32
1 5	E DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 508 MM	ML	1.00	\$	14,843.91
123	DEDIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBON SOLDABLEL EN CUALQUIER ZONA, INCLUYE: ANDAMIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL PRESENTACION, INSTALACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIÓ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA, EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		•		,
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON SOLDABLE CEDULA 40, DE 101 MM DE DIAMETRO	PZA	1,60	\$	755,67
b. 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON ISOLDABLE CEDULA 40, DE 152 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00i	\$	1,122.32
ċ.	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON SOLDABLE CEDULA 40 DE 203 MM DE DIAMETRO	PZA	1,00	\$ -	1,653.36
d ·	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON SOLDARIE CEDULA 40, DE 254 MM DE DIAMETRÓ	PZA	1.00	\$	2,096.67
·e:	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON	PZA	1.00	\$	2,433.54
Ť	SOLDABLE CEDULA 40, DE 305 MM DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON	PZA	1.00	\$	2,983.24
. 19	SOLDABLE CEDULA 40, DE 355 MM DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON	PZA	1.00	\$.	3,177.2
ĥ	SOLDABLE CEDULA 40, DE 406 MM.DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON	PZA,	1:00	\$	3,220.0
1 1	SOLDABLE CEDULA 40, DE 457 MM DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON	PZA	1,00	\$	3,599.3
. 124	SOLDABLE CEDULA 40, DE 508 MM DE DIAMETRO SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE BRIDAS DE ALTA PRESION 160 LIBRAS/PULG, 2, INCLUYE:LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACION, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA. LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
	BRIDA DE 25 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG, 2	PZA	1.00	\$	861.
þ	BRIDA DE 32 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG, 2	PZA	1.00	\$	1,215.
d	BRIDA DE 51 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG, 2 BRIDA DE 54 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG, 2	PZA	1.00	\$	1,270.
0	BRIDA DE 76 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG, 2	PZA	1.00	\$	1,396.
1 1	BRIDA DE 102 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG, 2	PZA	1.00	\$	1,648.
125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERILLA INDUSTRIAL ACORDE A MODEL EXISTENTE DE QUEMADOR, INDUSTRIAL Y ESTUFA EN VASTAGO D	A PZA	1500	\$	344
12	REUBICACIÓN DE HIDRANTE A 10 MIS DE DISTANCIA DE DIFERENTE DIAMETROS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIP HERRAMIENTA, DESMONTAJE Y MONTAJE, TUBERIA, RANURADO PAR	0. 3A 2A			and the second

b 6	PULGADAS	PZA	1.00	\$	50,277.16
127 E	UMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DEL GABINETE CONTRA ICENDIO INCLUYE; MANO DE OBRA Y MATERIÁLES REQUERIDOS, FLETE L SERVICIO, ACARREO, TRÁZO, FLIACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DE IQUIPO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL SERVICIO, EQUIPO DE LEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		L.		
a \	/ÁLVULA ANGULAR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CONEXIÓN HEMBRA.	PZA	1.00	\$	1,137.89
b]]	NIPLE ADAPTADOR DE 1 1/2" DE DIAMETRO CUERDA MACHO	PZA	1.00	\$	334,47
c	RACK DE DESPLIEGUE RAPIDO PARÀ MANGUERA DE 1 1/2" DE DIAMTERO	PZA	1:00	\$	854.58
d	MANGUERA, DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE	PZA	.17.00	\$	6,936.08
	BOQUILLA AJUSTABLE DE TRES POSICIONES DE 1 1/2" DE DIAMETRO DE BRONCE PULIDO	PZA	- 1.00	\$	8,018.73
128	SOPORTE HECHO EN EL SERVICIO A BASE DE ESPARRAGO ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS CON ROLDANAS Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/16" DE DIAMETRO POR HASTA 120 CM. DE LONGITUD, 1 PERNO ROWBOLT DE 5/16" SIN TORNILLO, UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA, ESMALTE TIPO COMEX 100, COLOR NEGRO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES AL SERVICIO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, DIMENSIONADO, CORTES, REBABEOS, BARRENOS, AVELLANADO EN GASO NECESARIO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL SERVICIÓ, INSTALACIÓNES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
ja.	PARA TUBO DE 13 MM, DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 65.	PZA	1.00	\$	114.25
þ	PARA TUBO DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO IGRINNEL FIG. 65.	PZA	1.00	\$	133.16
ĉ	PARA TUBO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 654	PZA	1.00	\$	155,61
à	PARA TUBO DE 32 MM, DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 85.	PZA	1.00	\$	176.46
0	PARA TUBO DE 38 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 65.	PZA	1,00	\$	198.76
π	PARA TUBO DE 51 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL FIG, 65.	PZA	1.00	\$	354.04
9.	PARA TUBO DE 64 MM, DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL FIG. 269.	PZA	1.00	\$	425,18
'n,	PARA TUBO DE 76 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 269.	PZĂ	1,00	\$	558.48
Ţ.	PARA TUBO DE 100 MM. DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 269.	PZA	1.00	\$	719.68
129	ABRAZADERA OMEGĂ FORJADA, A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE .1"X 1/8", UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE TIPO COMEX 100, COLOR NEGRO, PARA TUBO, COLOCACION DE AISLANTE PARA EVITAR EL CONTACTO CON LA TUBERIA (PVC, NEUPRENO, ETC.) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO COLOCACIÓN, FUACIÓN, TÁQUETES DE EXPANSIÓN Y TORNILLO DE 3/8" DE 0X 1" DE LONGITUD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
a.	PARA TUBO DE 13 MM. DE DIÀMETRO	PZA	1.00	\$	30.7
b	PARA TUBO DE 19 MM. DE DIÂMETRO	PZA	1.00	\$	37.5
C,	PARA TUBO, DE 25 MM. DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$	44.0
d	and a second	PZA	1.00	\$	49.8
. 0	PARA TUBO DE 32 MM, DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$	55.7
1	PARA TUBO DE 51 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1.00	the second s	90.0
g	PARA TUBO DE 64 MM. DE DIÁMETRO	PZA	1,00		. 111.
h		PZA	1.00		• 138.
15		PZA	1.00		the second s

AL BANIL ERIA

30 A F S	DECUACION :PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO Y ATURADO ZONAS A, B, C, CLASES I, II, III POR MEDIOS MANUALES ICLUYE: MANO DE OBRA COLOCACION DE OBRA FALSA, TARIMAS, Y DEMES, EXTRACCION MEDIANTE, TRASPALEOS PRODUCTO DE LA DECUACIONI A NIVEL DE TERRENO NATURAL, AFINE DE TALUDES. ONDO DE ZANJA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREOS Y ETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE ERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, Y HERRAMIENTA, Y TODO IECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			4	
a 0	00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	MS	1:00	\$	563,30
131	PLANTILLA DE CONCRETO, HIDRAULICO HECHO A MANO, RESISTENCIA NORMAL FC=100 KG/CM2, DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACION DEL FONDO DE LA CEPA, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL SERVICIO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3:00	\$	246,80
132	RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PARA ALCANZAR NIVELES, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 90 % DE SU P.V.S. MAXIMO; INCLUYE : NIVELACION, CORTE Y/O RELLENO, CARGA Y DESCARGA, DESPERDICIOS, TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACION, MAQUINARIA, HERRAMENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL SERVICIO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	мз	1.00	\$	799.25
133	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO INCLUYE: EL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, SILLETAS, SEPARADORES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL O VERTICAL, TRAZO, ENDEREZADO, HABILITADO, CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, COLOCACION, AMARRES, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				
	DE 3/4**	KG	1.00	\$	44.25
Ь	DE 3/8"	KG	1.00	\$	49.05
· a	DE 1/2*	KG	1,00	\$	50.10
154	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCIADO RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: ARENA, GRAVA DE 19 MM. MAXIMO, ÁGUA MATERIALES PUESTO EN EL SERVICIO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA, EQUIPO, RERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DEL SERVICIO, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.				•
8	F*C/DE:200 KG/CM2	M3	1.00	\$	3,121.70
b	F*C:DE:250 KG/CM2	MS	1.00	\$	3,241.61
135	PREPARACIÓN Y RENIVELACION DE PISO DE CONCRETO POBRE DE FC- 150, KG/CM2 HASTA 1º DE RENIVELACION Y APLICACIÓN DE AUTONIVELANTE DE PISO, INCLUYE: MATERIALES MISCELANEOS MANO DE OBRA, RESANADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y	M2:	1.00	s	302,15
136	FABRICACION DE CASTILLO DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL EC. 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM. (3/87) Y ESTRIBO DE 6.38 MM (1/47) DE DIAMETRO © 20CM, ACABADO COMUN DOS CARAS INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACION, VIBRADO CURADO HASTA 4.00 M DE ALTURA, SECCION DE 15X.20 CM, ACARREOS LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJO FUERA DEL AREA Y RETIRO DEL IMATERIAL PRODUCTO DE TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL IMMUEBLE A TIRO LIBRI PROTECCION DEL AREA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LI NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	a Y NL L	1.00	s	525.9
13	FABRICACION DE DALA DE DESPLANTE, INTERMEDIA Y CERRAMIENTO, D CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL EC. = 200 KG/CM REFORZADO GON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/87) Y ESTRIBOS DE 6.35 M (1/M] DE, DIAMETRO @ 200M, ACABADO CONUN DOS CARAS, INCLUY CIMERA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACION, VIBRADO Y CURAL SECCION DE 20X20 CM., CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBF HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA REIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA SERVICIO Y DEL INMUEBLE ATIRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA Y TOT LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUGION.	A2 IM Et XA, ML XA, DE	1,00	\$	475. I

138	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'G= 150 KGICM2, DE 10CM, DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66/10-10, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y USO DE VOLTEADOR, PARA BAQUETAS Y ANDADORES INCLUYE, MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DIARIA, DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$ 430,90
139	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCIADO, F.C.= 250 KG/GMZ, DE 10 CM., DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 4-4/10-10, ACABADO SEGÚN SE REQUIERA PARA ESTACIONAMIENTO, ANDADORES DE SERVICIO Y GUARNICIONES. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMRIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y TODO LO NECESÁRIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2.	3,00	\$ 664.75
140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN PATIOS Y JARNINES, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACIÓN, DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FÚERA DEL AREA DE SERVIGIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE. PROTECCION DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00 L	\$ 691,84
141	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.20 X 1.00 M., SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200KG/CM2 HECHO EN OBRA, TERMINADO IGUAL, AL EXISTENTE, INCLUYE, MATERIALES,, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y, RETIRO DEL, MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA, SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,00,	\$ 3,759.25
142	REPARACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN ACCESO PARA PACIENTES A BASE DE DEMOLICIÓN DE PARTE DAÑADA, PICADO SUMINISTRO Y VACADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C-200KG/CM2 HECHO'EN OBRA, TERNINADO IGUAL AL EXISTENTE, INCLUYE; MATERIALES HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00 L	\$ 3,128.95
143	REPARACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL SUELTO O MAL COLOCADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, SIMIAR AL ACABADO DEL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y COLO DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE LIMPIEZA, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2'	1000	\$.321.51
144	REPARACIÓN DE EMBOQUILLADO À BASE DE MORTERO, YESÓ O PASTA SEGÚN EL CASO EN MARCOS DE PUERTAS VENTANAS Y ESQUINA DE MUROS, ACABADO EN PINITURA IGUAL AL EXISTENTE, INCLUYE: AVITVO PARA FLJACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA, Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA, DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, PROTECCION DEL, AREA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$ 183,74
145	REPARACIÓN DE MUROS A BASE DE YESO O CEMENTO-ARENA, Ó PASTA SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE; RETRO DE MATERIAL SUELTO O MAL APUCADO; LIMPIEZA DEL ÁREA, MATERIAL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE LIMPIEZA Y TODO LO NECESÁRIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2,	1.00	\$ 207.4
146	RANURA DE PISO CON EQUIPO DE CORTE DE SECCION VARIABLE, MINIMO DE 5CMS DE ANCHO. INCLUYE: RESANES SIMILARES AL EXISTENTE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARU DELAREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ACARREOS DENTRO FUERA DEL SERVICIO, PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	L ML	1.00	\$ 86:2

147 F	ABRICACIÓN DE IPASO EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE UALQUIER ESPESOR PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES CON DIAMETRO DE 37, 4" Y6", INCLUYE: APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNION DE CONCRETO NUEVO Y VIEJO, COLOCACIÓN DE DIFERENTES TUBERIAS TIJADO.Y SELLADO, REPARACIÓN DE IMPERMEMBILIZANTE EXISTENTE EN AMBOSI ESTREMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO UJERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	s.	995,80
Clair B. Onco	FABRICACION DE GARGOLA PARA DESALOJO DE AGUA EN AZOTEÁ CON TIRO CANALIZADO A JARDÍN, COLADERA O REGISTRO POR TUBO DE PAC DE 3" HASTA 4 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, CODOS, COPLES DE PAC, UNIONES A BASE DE CEMENTANTE PARA FAC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIALES, ACARREO LIBRE Y PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1100	Ş	709.12
149	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLANADO DE MEZCLA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO FESTERGROUT A BASE DE NORTERO CEM-CAL-ARENA PROPORCION 1-1-3, INCLUYE: REPÉLADO DE 2 A 30M, CON REGLA Y ACABADO FINO Ó INUSTICO CON ILLANA MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, AGUA, BOTEO, MANO DE OBRA LIMPIEZA DIÁRIA. DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y TODO LO INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.09	\$	331.03
,150	FABRICACION DE MURO DE BLOCK LIGERO MEDIDAS 12X20X40, ACABADO APARENTE DOS CARAS, AREAS PLANAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRÀ ACARREO LIBRE, ELEVACION, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE À TIRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA DA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	, M2.	1:00	\$	370.37
151	FABRICACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 MTS ACABADO COMUN AREAS PLANAS INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, LOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL MORTERO, CEMENTO-ARENA 1.5, LA MANO DE OBRA RARA EL ACARREO LUBRE ELEVACIÓN, FABRICACIÓN DEL MORTERO, TRAZO, COLOCACIÓN DEL ELEMENTO, JUNITEO, ENRASES, CORTES, PLOMEO, PERFILADO, ACABADO, ANDAMIOS, UMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SENICIÓN Y DELINMUEBLE A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE DOS TRABAJOS.	M2.	1.00	ŝ	436.51 I
152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAFLAN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 A 4° DE 19x10'CM ACABADO PULIDO UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO FESTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.EQUIPO, LIMPIEZA DIARA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA VESTIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DELINMUEBLE A TIRO LIBRE, ACARREOS DE MATERIALES, HORIZONTAL Y VERTICAL, Y PARA ENTREGA DE OBRA, PROTECCION DE MUROS Y PISOS CON HULE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA À TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	WE.	1.00	Ş	' 188.88
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AUTONIVELANTE, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SECADO DE LA HUMEDAD DO 3' PISO, UMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	5 M2	1,00 -	s	648,07
	REVESTIMIENTO Y CONFORMACION DE APLANADO EN MURO, CON PAST EUB ORADA A BASE DE REDIMIX, CEMENTO BLANCO, Y ADITIVO ACETAT 30, DE 2.A.3 MÁNOS RARA MEJORAR LA SUPERFICIE DEL ACABADA INCLUYE; SELLADO DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINILICO SX MUTERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIO LUPIEZA DIARA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DI TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, TIDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0 0. 11. M2 S. EL	1.00	s	249.7
	FARRICACION DE CURVA SANITARIA EN ŜITIO CON ACABADO LISO DE CI DE DIAMETRO A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO BLANCO Y ADITIV INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIP PEGAMENTO, ARENA FINA ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 200 A 4 METROS, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREO Y RETI DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	00 ML	1.00	\$	221.

156	UMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA CEPA PARA UBERIA DE PVC HIDRAULICO REFORZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, IERRÁMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, ICARREO Y RETIRO, DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO Y CODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.00 \$	361.49
157	COLOCACION Y RETIRO DE POLINES DE 4" X 4" DE MADERA DE PINO PÀRA APUNTALAMIENTO, DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL AL LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIÓ Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00, Ş	129.54
158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO EN MURO CON MORTERO A BASE DE SULFATO DE BARIO, ACTIVADOR, CEMENTO CON 3/1 GR/CC DE DENSIDAD, PROTECCIÓN EQUIVALENTE A 2,00 MM DE ESPESOR DE PLOMO, INCLUYE: MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE AL SERVICIO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, UMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1:00	\$ 2,221.25
1,59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE PLOMO, INCLUYE; MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES AL SERVICIO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, DIMENSIONADO, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PEGAMENTO DE CONTACTO, ELEMENTOS DE SUJECION, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTA EJECUCION.			
a	DE 2 MM DE ESPESOR, COLOCADA EN EL INTERIOR DEL MURO DE TABLAROCA O DUROCK, COLOCADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA LAMINA DE PLOMO, DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	1:00	\$ 2,402.32
160	VERTEDERO DE ASEO, HECHO EN EL SERVICIO A BASE DE MUÑERES DE DUROCK DE DOS CARAS A BASE DE PANEL DE DUROCK DE 13 MM. DE ESPESOR, CON GANALETÁS Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CA'IBRE Nº 26 INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUBIERTO CON LOSETA DE CERAMICA TIPO INTERCERAMIC WHITE COLOURS DE 20 X 20 X 0.6 CM., ASENTADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA LOSETA Y DUROCK, EN LAS CARAS EXPUESTAS Y EN LA LOSA FONDO, IMPERMEABILIZAR CON MEMBRANA LISA ALCOAT DE 3 MM. DE ESPESOR, SOBRE EL MÜRO DE DUROCK Y EN LA LOSA FONDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL SERVICIO, SELLADO CON CEMENTO BLANCO.			
a	DE 1,10 X 0.75 M.	PZA	1.00	\$ 2,865.94
b	DE 1.30 X 0,75 M.	PZA	1.00	\$ 3,324.3
161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO. Y TERMINADO OXIDADO COLOR AMBAR, CON CONCRETO PREMEZCIADO DE MC= 200 KO/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5/6 - 6/6 Y VARILLA DE 1/2. * DE DIAMETRO	MZ	L 1590	\$ 6177
16	SÚMINISTRO Y APLICACIÓN DE OXIDANTE PARA CONCRETO TIPO KEMIK MODELO KEMIKO STONE STAIN A BASE DE DOS MANOS DE SELLADO URETANO SEMIMATE. INCLUYE LA LIMPIEZA DE LA SÚPERFICIE, LAVAD DE LA MISMA HASTA DEJAR LIBRE DE IMPUREZAS DE POLVOS Y/ GRASAS FLETES ACARREOS DE LOS MATERIALES, CORTES DESPERDICIOSY RETIRO DEL SOBRANTE DEL AREA DE SERVICIO, L MANO DE OBRA Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	NZ NZ	1.00	\$ 192,4
-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTA CAL 22 DE 0.125 A 0.30 MT DE ANCHO, ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: MATERIAL DE FJACIO MISCELANEOS, APLICACIÓN DE PRIMER; PINTURA DE ESMALTE COLO SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION, TORNILLERI SELLADO CON SILICON, JUNTA DE NEOPRENO ENTRE LOS ELEMENTO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DI SOBRANTE: FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DE LA UNID/ HOSPITALARA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	n. Dr A. S. ME EL	1,00	\$ 668.

	164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA EN JUNTA ESTRUCTURALES Ó PASO DE INSTALACIONES DE DUELA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYEJ ANDAMIOS, MATERIALES, TORNILLERIA, SELLADO, RONDANAS DE NEOPRENO, CORTES DESPERDICIOS, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$	2,546.93
1 - yester	166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMBOQUILLADO A BASE DE MORTERO, YESO O PASTA SEGÚN EL CASO EN MARCOS DE PUERTAS VENTANAS Y ESQUINA DE: MUROS, ACABADO, EN PINTURA IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE: ADITINO PARA FLIACIÓN, MATERIAL, RETIRO DE: MATERIAL SUELTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREG LIBRE, PROTECCIÓN DEL AREA, IMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	315004	s	r 213.88

•

. .

66. U F	EPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOSETA CERÁMICA, INCLUYE ESMONTAJE DE PIEZAS AFECTADAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA EGADO, PICADO DEL FIBME CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DHESIVO PARA. ASENTAMIENTO DE PIEZA NUEVA, NIVELACIÓN Y ECHEREADO, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRÁ, IATERIALES, SERALAMIENTO, DELIMITACIÓN Y PROTECCION DEL TAREA, IEPARADA, ENCOSTALADO, ACARREOS HORIZONTAL Y MERTICAL A STACIÓN DE, TIRO, LIMPIEZA DEL AREA, DE SERVICIO Y TODO LO IESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	W2	1,00	\$1	531.80
167	DESMONTAJE Y COLOCACION CON RECUPERACIÓN DE PIEZAS SUELTAS DE LOBETA, CERÁMICA, MEDIANTE PREPARACIÓN DEL ÁREA, INCLUYE RETIRO MANUAL, DE PIEZAS SUELTAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO Y PICADO DEL FIRME CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL DE DESMONTAJE, ADHESIVO PARA ASENTAMIENTO DE PIEZA NUEVA NIVELACIÓN Y LECHEREADO, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, MANÓ DE OBRA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LA NISMA. LIMPIEZA DIARIA, DE LA 20NA DE TRABAJO, ACARREO Y RETIRO. DE MATERIAL FUERA.DE LA ZONA DEL SERVICIOLA TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	Ş	371.35
168	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOSETA DE TERRAZO, INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZAS AFECTADAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO, PICADO DEL FIRME CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA ASENTAMIENTO DE PIEZA NUEVA, NIVELACIÓN Y LECHAREADO, SE INCLUYE; IMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO, DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA, REPARADA, ENCOSTALADO, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACIÓN DE TIRO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIÓ Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2,	1.00	\$	590.24
169	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 07 - 10 MTS., SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, MEDIANTE CORTE CON CUTTER, ESPÁTULA, SOPLETE, LIMPIEZA DE PEGAMENTO SOBRANTE CON SCLVENTE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, MATERIALES, PEGAMENTO, LIMPIEZA DE LAZONA DE TRABAJO, PROTECCION DEL AREA, ACARREO LIBRE Y TODO:LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	s	95.29
170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO SANITARIO TIPO RODAPIE FLEXIBLE DE DITO MTS TIPO VINILASA O SIMILAR FUADO CON PEGAMENTO ESPECIAL SEGÚN MODELO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMINETA, LIMPIEZA DEL AREA, SOPLETE, LIMPIEZA DE PEGAMENTO SOBRANTE CON SOLVENTE DE MUROS Y PISO, CORTES, MATERIALES, PEGAMENTO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, PROTECCION DEL AREA, ACARREO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML,	1.00	\$	216,94
171	ENCOSTALADO, ACARREOS HORZONTAL Y VERTICAL À ESTACIÓN DE TIRO, Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML.	1.00	\$	147.9 t
172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERÁMICO, INCLUYE PREPARACION DEL AREA, ADHESIVO PARA PEGADO, CORTES, LIMPIETA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	ML.	1.00	\$	171.9

173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE PORCELANATO DE 10 CM DE ANCHO. INCLUYE: PREPARACION DEL AREA, ADHESIVO PARA PEGADO, CORTES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00 \$	195.69
174	REPARACIÓN DE FALSO PLAFÓN CORRIDO DE TABLAROCA A BASE DE HOJAS DE YESO, INCLUYE; CORTE TABLAROCA, DE 13 MM DE ESPESOR, EN PLAFÓN SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE NO. 10 CANAL LISTÓN A CADA 60 CM Y CANALETA DE 38 MM A CADA 1.22 EN UN SENTIDO, TIRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO D ALAMBRÓN RECOCIDO, CINTA PARA JUNTA, REDIMIX Y DOS MANOS DE PINTURA, MANÓ DE OBRA, TRASLADOS, CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1100	\$. 502;53.
175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE TABLAROCA CON CÀNAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22:CANAL LISTON CÀL 26 A. CADA 60 CM USG. CON HOJA DE TABLA ROCA DE 12.7MM; INCLUYE: TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE: COLOCACION, ALMACENAJE; CANAL ESTRUCTURAL, DE LAMINA GALVANIZADA DE: ELEMENTOS DE FUACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFACINTA Y REDIMIX, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, CANES DE MADERA Y/O METALICS Y PARA CUALQUER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA CUALQUER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLAROCA, ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES, TA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2;	1.00	\$ 595,31
178:	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLANADO EN PLAFONES A BASE DE REDIMIX.DE 2 A 3 MANOS HASTA MEJORAR LA SUPERFICIE DEL AGABADO, INCLUYE: SELLADO DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINILICO 5X1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACIÓN DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEDE A TIRO LIBRE Y TODO LO, NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$ 340.04
377	REPARACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA Y TABLACEMENTO (DUROCK) POR GOLPES, FILTRACIONES POR LOSA, O EN TUBERIAS DE INSTALACIONES: INCLUYE CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 20 CAL 28 A CADA 60 CMUSG. CON HOJA DE TABLA ROCA DE 12.7MM EN C/U DE SUS CARAS EL P.U. INCLUYE: TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL, DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE IFIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFACINTA Y REDIMX, TAPAS EN BOQUILLA DE TABLAROCA EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y/O METALOS COM REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLAROCA ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES, LA MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACAREO LIBRE, ENCOSTALADO DE MATERIAL DE DESECHO Y COLCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, RETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUER MATERIAL DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TOÑO Y DOR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA	M2.	L 1,00	\$ 762.4

.0

.178	AJUSTE DE HOLGURA DE HUECO PARA LUMINARIA SOBRE PLAFÓN DE TABLA ROCA Y/O DUROK PARA ALOJAMIENTO DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, REFORZADO CON DOBLE CANAL DE AMARRE INCLUYE: MANO IOE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, CORTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PERFILADO EN CASO DE SER NECESARIO, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES A CUALQUER NIVEL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL SOBRANTE PRODUCTO DEL SERVICIO FUERA DEL AREA Y LA UNIDAD A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$	627,75
475	SUMINISTRO Y COLOCACION MURO DIVISORIO TIPO PANEL "W" DE 0.05 MTS, DE ESPESOR PARA TIPO CONVICTEC O SIMILAR O MEJOR CALIDAD APLANADO POR AMBAS CARAS, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1: 4 CON DIFERENTES ACABADO(FINO O RUSTICO) DE 8 CM., ANCLADO A LOSA PREFABRICADA, O LOSA ACERO, CON VARILLAS DE 3/8 - A CADA 80 CM., Y CASTILLO DE REFUERZO AJUSTANDOSE AL ESPESOR DEL MURO INCLUYE BOQUILLAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALE A CUALQUIER NIVEL, MISCELANEOS, ANDAMIOS HERRAMIENTA, EQUIPO, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL IMATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL, AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE. Y TODO LO, NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$	1,223.28
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA À DOS CARÁS HABILITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 920 CAL 26 A CADA BO CM USG. CON HOJA DE TABLA ROCA DE 12.7MM EN C/U DE SUS CARAS EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE COLOCACION, ALMACENALE, CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFACINTA Y REDIMIX JUNTAS DE CONTROL, ESOUINEROS DE PLASTICO REBORDE "J" TAPAS EN BOQUILLA DE TABLAROCA EN MUROS QUE NO LLEGANA PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA YO METALICS COMO REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS YO VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, COMO RORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ANDAMIOS, MISCELANEOS, EQUIPO, ACAREO LIBRE, ENCOSTALACIONES TORNILLERIA PARA TABLAROCA, ÁCAREOS LIBRE, ENCOSTALADO DE MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIPO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUER MADERA JO DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO	1012	1.00	\$	593!81
	SUMINISTRO Y COLOGACION DE MURO DE TABLAROCA À UNA CAR HABILITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CA 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 920 CAL 26 À CADA 60 CM USG, CON HOJ DE TABLA ROCA DE 12.7MM EL P.U. INCLUYE: TRAZO SUMINISTRO D MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE COLOCACIO ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL, DE LAMINA, GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FLIACION, CALAFATEADO BASE DE PERFACINTAY REDIMIX JUNTAS DE CONTROL, ESQUINEROST PLASTICO, REBORDE "J", REBORDE, "L" TAPAS EN BOQUILLA D TABLAROCA EN MUROS QUE, NO LLEGAN À PLAFON Y EN CUALQUE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES I MADERA YO, METALIOS COMO, REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONE NAMERA YO, METALIOS COMO, REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONE NAMERA YO, METALIOS COMO, REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONE NAMERA YO, METALIOS COMO, REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER NIVEL, LA MANO DE OBRA, HERRAMIEN NAMINOS, EDUIPO, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO L MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION!	LABUNEARDER DE DOVOS, YAAYALELY	1.00	Ş	:416.05

	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO CERAMICO ASENTADO CON DHESIVO PEGAZULEJO TIPO CREST DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, UCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, ECHAREADO CON CEMENTO BLANCO, RETIRO DEL EXISTENTE, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, IERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE AREA, NICOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACIÓN DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO TIBRE Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
a 1	DE 0.20 X 0.30 MTS	M2	1.00	\$ 527.42
b	DE 0.33 X 0.33 MTS	M2	1.00	\$ 570.81
¢ -	DE 0.40 X 0.40 MTS	M2	1:00	\$ 530.90
183.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CERAMICA (LISO O ANTIDERRAPANTE), ASENTADO CON ADHESIVO PEGAZULEJO TIPO CREST DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, INCLIVE: PREPARÁCIÓN DE LA SUPERFICIE; CORTES, DESPERDICIOS, LECHAREADO CON CEMENTO BLANCO, RETIRO DEL EXISTENTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PROTECCION DE AREA, LIMPIEZA DARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR HA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL IMMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
á.	DE 0,20 X 0,20 MTS	M2	1,00	\$ 529.03
b	DE 0.20 X 0.30 MTS	M2	1.00	\$ 618.52
C	DE 0.33 X 0.33 MTS	M2	1.00	\$ 625.06
d	DE 0.40 X 0.40 MTS	M2	1.00	\$ 542.19
184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TIPO DUROCK (TABLA CEMENTO) À UNA CARA HABILITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 32 POSTE ESTRUCTURAL DE 920 CAL 26 A CADA 60 CM USG. CON HOJA TIPO DUROCK DE 127MM, INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICE COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA, DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION. FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PEREACINTA DE FIBRA CUADRICULADA Y JUNTAS DE BASECOAT JUNTAS DE CONTROL ESQUINEROS DE PLASTICO REBORDE ⁴ / ₂ , REBORDE ⁴ / ₂ TAPAS EN BOQUILLA TIPO DUROCK EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y/O METALICAS COMO REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA DUROCK, ACÁREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIOS LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCIÓN DEL AREA. ACARREOS HORIZONTALES Y VENTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTALACIONES TORNILLERIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCIÓN DEL AREA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIOS LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCIÓN DEL AREA. MARREOS HORIZONTALES Y VENTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTALCIÓN DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEDLE A TIROLIBRE Y TODO LO N'ECESARIO PARA'SU CORRECTA EJECUCION.	362	1,00	 603.4

	UMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TIPO DUROCK (TABLA CEMENTO) DOS CARAS HABILITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA ALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 920 CAL 26 A CADA 60 M USG, CON HOJA TIPO DUROCK DE 12.7MM EN C/U DE/SUS CARAS EL U, INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, FREPARACION E LA SUPERFICIE COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL				,
185	DE LAMINA GALVANIZADA, DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE JUACION, FUACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFACINTA DE FIBRA SUADRICULADA Y JUNTAS DE BASECOAT JUNTAS DE CONTROL, ISQUINEROS DE PLASTICO REBORDE "J", REBORDE "L" TAPAS EN BOQUILLA TIPO DUROCK EN MUROS QUE NO LLEGAN À PLAFON Y EN SUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE WADERA Y/O METALICAS COMO REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS Y PARA (QUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA IDUROCK, ACARREOS VERTIGALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ENCOSTALADO DEL MATERIA. DE DESECHO Y	M2	n:00 \$		914.71
	COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL, INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			1.	
186	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTILLA ANTIDERRAPANTE DE 1º DE ANCHO, TIPO 3M, PARA ESCALONES . INCLUYE CORTES, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE, PROTECCIÓN DE AREA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y 'TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.00	is)	112,59
187	SARDINEL DE CONCRETO DE 10 X 12 CM, ACABADO CON LOSETA SIMILAR A PISO-EXISTENTE, ASENTADO CON ADHESINO COMERCIAL DE SECCIÓN CON CIMBRA EN LAS CARAS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Fy= 4200 Kg, /cm2, Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") Fy= 2530 Kg, /cm2, A CADA 20 cm, INCLUYE: WATERIALES, CIMBRA DESCIMBRADO, PREPARCIÓN DE CONCRETO Y ADHESINO, TRAZO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, MANO, DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA. ACARREOS I HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIMEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEDLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.09	\$	287,46
188	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA 3.1 MM TIPO VINILASA , LINEA Y COLOR COMERCIAL AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN ASENTADO CON"PEGAMENTO DE CONTACTO , INCLUYE: RESANADOS MENORES, PREPARACION DE LA SUPERFICIES PARA NIVELAR Y RESANE DE DESPOSTILLAMIENTO, LIMPIEZA PREVIA A LA COLOCACIÓN, MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABREO, PROTECCION DE AREA LIMPIEZA FINA, PULIDÓ, BRILLADO, RETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SULCORRECTA EJECUCIÓN.	M2.	1:00	\$	409.10
181	PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TOBO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.00	s	340.00
19	Y PROTECCIONANO DE OBRA, HERODULENTA, EDUPO, AGASU CORRECT Y PROTECCION DEL AREA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCIÓN:	ML A	1.08	\$	708.68
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECIÓN CONTRA CAMILLAS D ALUMINIO DE 6°, ESTRIADA INCILIYE: MATERIALES, EJADO, TORNILLERI AJUSTES, CORTES, DESPERDICIÓ MANO DE OBRA, HERRAMIENT SELADO PEGADO CON ACRILÁSTIK EQUIPO, ÁCARREO LIBRE PROTECCION LIBRE Y TÓDO LO NECESARIO PARA SU CORREC EJECUCIÓN.	A, A, ML TA	¥.00	\$	667.74
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECIÓN CONTRA CAMILLAS 1 ALUMINIO DE 3º, ONDULADA INCLUYE: MATERIALES, FUADO, TORNILLER AJUSTES, CORTES, DESPERDICIÓ MANO DE OBRA, HERRAMIENT SELADO PEGADO CON ACRILASTIK EQUIPO, ACARREO LIBRE. PROTECCIÓN LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC DEJCUCIÓN.	TA. TA. ML	1.00	\$	607.70

		1	1720 - 171 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 - 1720 -	dan si 🦌 yana saka ma
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND LINEA DE SOMBRA, MODULAR DE SIXBI CM ARMSTRONG FINE FISSURED 1732 Y SUSPENSION, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 Y FUACION: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, PROTECCION DE PISOS Y MOBILIARIO, ACARREOS DE MATERIALES HORIZONTAL Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DE AREA Y PARA ENTREGA DEL SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$ 688.05
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIDERRAPAÑTE. TIPO CREST ANTI SLIP SOBRE PISOS EN ÁREA DE COCINA, CON EL SIGUIENTE PROCESO HUMEDEZCA LA SUPERFICIE, APLIQUE CREST ANTI SLIP, ESPERE 15 MINUTOS Y ENJUAGUE, INCLUYE: INCLUYE: MATERIALES, MANÓ DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREÓS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS CON PLASTICO, LIMPIEZA DE AREA Y PARA ENTREGA DEL SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL SERVICIO A TIRO ÚBRE, Y TODO LO NECESARIO PARÁSU CORRECTA EJECUCIÓN.	М2	⊾ ત ;00,	\$ 452.50
195	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA SANITARIA PREFABRICADA DE P.Y.C., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PERFIL BASE DE FIJACIÓN, TORNILLERIA, SELLADORES, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER ALTURA, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL O ALTURA, ANDAMIOS LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.			drus 102
4	DE4	ML	1.00	\$ 538.13
b	DE 6"	ML	1.00	\$ 655,86
196	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA SANITARIA TIPO VINILASA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PEGAMENTO BASE PARA FIJACIÓN, LIMPIEZA, SELLADORES, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A GUALQUIER ALTURA, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL O ALTURA. ÁNDAMIÓS LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.		•	
	2.0 cms	ML	1.00	\$ 193.19
b	3.0 cms	ML	1.00	\$ 200.68
°C.	4.0 cms	ML	1,00	\$ 214.20
d	9.0 cms	ML	1.00	\$ 264.23
197	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA MUROS TIPO MIPOLAM SIMILAR O MEJOR CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, COVE-STICK (PERFIL PLASTICO) PARA LA INTEGRACIÓN DE CURVA SANITARIA, MÁSILLA EPOXICA PARA SELLADO EN PUNTOS TERMINALES CON EL RECUBRIMIENTO, RETIRO DE MIPOLAN EXISTENTE, SOLDADO TERMOFUSIONADO, JUNTAS A HUESO, DESPERDICIOS, ACARREO HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTUZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APUCACIÓN DE PEGAMENTO, ANDÁMIÓS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$. 3,134 ,66
198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: RECUBRIMIENTO PARA PISO TIPO MIPOLAM CONDUCTIVO SIMILAR O MEJOR CALIDAD, FABRICADO EN PVC DE2.00 MM, DE ESPESOR DE UNA SOLA CAPA, CONDUCTIVIDAD ENTRE 25.000 Y 1000,000 DE OHMS, INFLUENCIA DE AGUA DESPUES DE INMERSION DE 14 DIASA 20 GRADOS CIDE 0.25% MAXIMO, RESISTENCIA A LA ABRASION DE CUANDO MENOS 75.000 CICLOS, LAMINILLA DE COBRE INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO EXISTENTE, MATERIAL SIMILAR AL COVE-STICK (PERFIL PLASTICO) PARA LA INTEGRACION DE CURVA SANITARIA, MÁSILLA EPOXICA PARA SELLADO EN PUNTOS TERMINALES MATERIAL, REMATES, BOQUILLAS, TERMINACIONES PERIMETRALES COLOCACIÓN DE LA JUNTA MEDIANTE SOLDADURA TERMOTOSIONADA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PULDO, NIVELADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SUL CORRECT/ EJECUCIÓN.	а жиг с	1.00	\$ 3,876.1
19	ELABORACION DE HUECO SOBRE PLAFON DE TABLAROCA, DUROCK (METAL DESPLEGADO PARA ALCJAMIENTO DE LÚMINARIAS D DIFERENTES MEDIDAS, REFORZANDO CON DOBLE CANAL DE AMARRE COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 14. INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDÁMIOS, CORTES LIMPIEZA, DEL AREA DE. SERVICIO, PERFILADO EN CASO DE SE NECESARIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A COALQUIE NIVEL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL SOBRANT PRODUCTO DEL SERVICIO FUERA DEL AREA Y DE LA UNIDAD A TIR LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	E Y S, PZA R E	1.00	Š 169.

• 0

2	00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO LG LINEA CREVER MODELO INFO O SIMILAR 1001, DE 23MM DE ESPESOR, ANTIBACTERIAL, INTESTATICO, FUNGISTATICO Y REGISTENTE A LOS CUIMICOS, INCLUYE: WANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA ANTES DE SU COLOCACIÓN, (SUBIDA DE RODA PIE: DE VARIOS DIAMETROS CON APLICACIÓN DE PEGAMENTO DE CONTACTO), APLICACIÓN DEL PEGAMENTO LATEX PARA SU INSTALACIÓN DEL PISO EN ROLLO, SOLDADURA CON APLICACIÓN TERMOFUSIONABLE, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, EQUIPO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,	M2	1.00	\$	1,700.46
	201.	SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE PISO MINILICO LONDON COOPER MODELO CARRARA DE PVC DE 3.00MM DE ESPESOR CON UNA CAPA DE PROTECCIÓN DE: 5.00 MM ACABADO SUPERFICIAL CON TEXTURA EN RELIEVE SIN BISEL PARA INSTALACIONES A HUESO DE 47X47 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA ANTES DE SU COLOCACIÓN, APLICACIÓN DEL PEGAMENTO PARA SU INSTALACIÓN DEL PISO, LIMPIEZA, DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, EQUIPO, ACARREO Y RETIRO DE IMATERIAL FUERA DE LA ZONA DE TRABAJO, EQUIPO, ACARREO Y DODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1:00	\$	1,960,54
	202;	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO DE 60X60CM DE PRIMERA, RETIFICADO ASENTADO GON ADHESIVO PORCELANICO TIPO CREST, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, LECHAREADO CON CEMENTO BLANCO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL Y AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PROTECCION DE AREA. LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DEL SERVICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE Y TODO. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M 2	-1.00	ŝ	785.87
	203	PULIDO DE PISOS, INCLUYE; DESVASTAMIENTO CON MAQUINA; RETAPADO CON CEMENTO, PULIDO Y BRILLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES A SERVICIO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL SERVICIO, INSTALACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
ret.	a	DE CONCRETO CON MAQUINA.	M2	1,00	Ş	190,65
1	b	DE MARMOL CON MAQUINA	M2	1.00	\$	326.81
1	C	DE TERRAZO DE GRANITO CON MAQUINA	M2	1.00	\$	307.64
a construction of	204	ELABORACIÓN DE ACABADO MARTELINADO EN CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y RETIRO	M2	1.00	s	139.3
A STATE OF A	20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR TIPO SOTTOFONDO 1000 BASE AGUA CON COPILIMEROS ACRUCOS Y ADITIVOS O SIMILAR PARA APLICAR SOBRE MUROS EXISTENTES O NUEVOS, APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A UNA CAPA Y DILUIDO CÓN AGUA 1 A L'INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESPERDICIOS, ACARREÓS HASTA EL LUGAR DEL SERVICIO, RESANE DE MUROS, EQUIPO, ANDAMIOS, ELABORACIÓN DE PERFILADOS EMBOQUILLADOS, REMATES, LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO Y DE LA UNIDAD HOSPITALÁRIA A TIRI LIBRE Y TODO 10 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$	1,227.5
•		HERRERIA				
	2	FABRICACION DE REJILLA TIPO IRWING A BASE DE ANGULO 1"X1"X1/ ESTRUCTURAL Y SOLERA DE 3/4"X1/8" A CADA 1.00 CM Y CON UN ANCH VARIABLE DE 130 A 0.50 MTS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENI FLIACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE AN CORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACARREM HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DIARIA D AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO D TRADAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLI	NE ML	1.00	5	1,192

1

LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DEL SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO ACUALZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL IMMUEBLE A TRO LUBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEL COLON. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA A BASE DE HERRENA INCLUYE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA A BASE DE HERRENA INCLUYE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJA A BASE DE HERRENA INCLUYE REPARACIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA DE ERMANTE A GUERR ZONA AFECTADA, INCLUYE MANO DE DE GOR, HERRANGINTA, EGUPAC MITCORROSINO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ERMANTE A GUERR MITCORROSINO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ERMANTE A GUERR MITCORROSINO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ERMANTE A GUERR MITCORROSINO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ERMANTE A GUERR HOROTORILES Y VERTICALES, ANOMANO DE MINIMENTA DEL AREA DE HOROTORILES Y VERTICALES, ANOMANO DE MINIMENTA DEL AREA DE HOROTORILES Y VERTICALES, ANOMANO SI MERICATARIA DEL AREA DE HOROTORILES Y VERTICALES, ANOMANO SI MERICATARIA DEL AREA DE HOROTORILES ANON DE AREA DE SERVICIO Y DEL IMMURAN DEL AREA DE HOROTORILES ANON DARA U CORRECTA ELECUCIONA REALIZADO CON NATURAL NELANO, DELA RARA DE SERVICIO, AMINA USA O AQUALADA, CON RETIRO DE LA PARTE DARADA, COLOCADO Y SOLDADO CON MATERIAL NOLVO, NOLVO DE SINUTURA DE ESMANTE 1.00 \$ SOLDADO CON MATERIAL SOBRINO Y DOS MINIÓN DE MONTALE DE DE TUBULAR, CEROTO TO DE SITUATIONE ANOS DE PINTURA DE EMANTE 1.00 \$ PINIMARÍO, ANTICORROSINO Y DOS MINANÓS DE PINTURA DE EMANTE 1.00 \$ PINIMARÍO, ANTICORROSINO Y DOS MINANOS DE PINTURA DE ENANTE 209 PINIMARÍO, ANTICORROSINO Y DOS MINANOS DE PINTURA DE ENANTE 209 PINIMARÍO, SUBVERZI MONES DE ATROLOGRADO HERIDO DEL MATERIAL SOBRINTE DESMONTALE DE LAS 200 PINTURADO, CAN AFECTADA, LARGADE SERVICIÓN DEL MARA DE AREA DE SECUCIÓN 201 POLETES, MANO DE CORRECTA ELECUCIÓN 201 POLETES, MANO DE CORRECTA ELECUCIÓN 201 POLETES, MANO DE CORRECTA ELECUCIÓN 201 MATERIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE HEBRERÍA IPO 201 MATERIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE HEBRERÍA INO LIBRE 201 MANTERIMIENTO Y MERANALESA ALUMEREZ A MAR	ЭĽ.,					
BASE DE ANGULO TXTXTI/ER ESTRUCTURAL Y SQLERA DE 9/XXUE 1.00 INCLUYE MANO DE DERIARIO ANTI CORROSIVO, DOS MANOS, DE MARCO PANTERA DE ESMALTE, CARRECO BOROZIONTALES Y VERTICALES ML 1.00 SEDRATE RODUCTO DE FINARADO EL TRABADO RETIRO DEL MATERIAL 5.00 SEDRATE RODUCTO DE LARGAD DE LARGAD DE LARGAD DE LA MERA DEL MARCO 5.00 CORRECTO DE PARTE ROMUERIO DE LARGAD RETIRO DEL MATERIAL 5.00 CORRECTO DE PARTE ANDER SERVICIO, NECESARIO PARA SU 5.00 CORRECTO DE PARTE DARDA COLGADO, SOLDADO DE LA NUEVA 5.00 PREMARCIÓN VE MANTE DARDA COLGADO, SOLDADO DE LA NUEVA 5.00 PARTE O DESCAREZADO, Y ANOGADO EN CORRECTO BASE FRIMÁRIO 5.00 CORRECTO DE MARCO AMONS DE PINTURA DE ESMALTE, ACARRECS 1.00 CORRECTO DE MARCO DE LA MUERO DE LANUER HARTO LUBRE 5.00 CORRECTADO, NECHOLALES ANDONES LE MUERDE ESTRUCTURA DE ESMALTE, ACORRECTA DE MUERO DE LANUER DE AREO LUBRE 1.00 SUBJON, DE PORTA DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 PARTE O DEL MARCO, NETIRO DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 SUBJON DE PORTA DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 DE TUBLURA, ACERO TINO UNERTIRA DE ARATE DAMARA, COLCADO Y 5 1.00 5	2 12 2 12		5 1		2.5	2 (2) A
BASE DE ANGULO TXTXTI/ER ESTRUCTURAL Y SQLERA DE 9/XXUE 1.00 INCLUYE MANO DE DERIARIO ANTI CORROSIVO, DOS MANOS, DE MARCO PANTERA DE ESMALTE, CARRECO BOROZIONTALES Y VERTICALES ML 1.00 SEDRATE RODUCTO DE FINARADO EL TRABADO RETIRO DEL MATERIAL 5.00 SEDRATE RODUCTO DE LARGAD DE LARGAD DE LARGAD DE LA MERA DEL MARCO 5.00 CORRECTO DE PARTE ROMUERIO DE LARGAD RETIRO DEL MATERIAL 5.00 CORRECTO DE PARTE ANDER SERVICIO, NECESARIO PARA SU 5.00 CORRECTO DE PARTE DARDA COLGADO, SOLDADO DE LA NUEVA 5.00 PREMARCIÓN VE MANTE DARDA COLGADO, SOLDADO DE LA NUEVA 5.00 PARTE O DESCAREZADO, Y ANOGADO EN CORRECTO BASE FRIMÁRIO 5.00 CORRECTO DE MARCO AMONS DE PINTURA DE ESMALTE, ACARRECS 1.00 CORRECTO DE MARCO DE LA MUERO DE LANUER HARTO LUBRE 5.00 CORRECTADO, NECHOLALES ANDONES LE MUERDE ESTRUCTURA DE ESMALTE, ACORRECTA DE MUERO DE LANUER DE AREO LUBRE 1.00 SUBJON, DE PORTA DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 PARTE O DEL MARCO, NETIRO DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 SUBJON DE PORTA DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 DE TUBLURA, ACERO TINO UNERTIRA DE ARATE DAMARA, COLCADO Y 5 1.00 5	4 IV			124	E.	
BASE DE ANGULO TXTXTI/ER ESTRUCTURAL Y SQLERA DE 9/XXUE 1.00 INCLUYE MANO DE DERIARIO ANTI CORROSIVO, DOS MANOS, DE MARCO PANTERA DE ESMALTE, CARRECO BOROZIONTALES Y VERTICALES ML 1.00 SEDRATE RODUCTO DE FINARADO EL TRABADO RETIRO DEL MATERIAL 5.00 SEDRATE RODUCTO DE LARGAD DE LARGAD DE LARGAD DE LA MERA DEL MARCO 5.00 CORRECTO DE PARTE ROMUERIO DE LARGAD RETIRO DEL MATERIAL 5.00 CORRECTO DE PARTE ANDER SERVICIO, NECESARIO PARA SU 5.00 CORRECTO DE PARTE DARDA COLGADO, SOLDADO DE LA NUEVA 5.00 PREMARCIÓN VE MANTE DARDA COLGADO, SOLDADO DE LA NUEVA 5.00 PARTE O DESCAREZADO, Y ANOGADO EN CORRECTO BASE FRIMÁRIO 5.00 CORRECTO DE MARCO AMONS DE PINTURA DE ESMALTE, ACARRECS 1.00 CORRECTO DE MARCO DE LA MUERO DE LANUER HARTO LUBRE 5.00 CORRECTADO, NECHOLALES ANDONES LE MUERDE ESTRUCTURA DE ESMALTE, ACORRECTA DE MUERO DE LANUER DE AREO LUBRE 1.00 SUBJON, DE PORTA DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 PARTE O DEL MARCO, NETIRO DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 SUBJON DE PORTA DE HERRERIA DE ARCOLEGO AL HOSPITAL A BASE 1.00 5 DE TUBLURA, ACERO TINO UNERTIRA DE ARATE DAMARA, COLCADO Y 5 1.00 5		°,		8 ¹⁰		1.1.2
BASE DE ANGULO TXTXTI/FI ESTRUCTURAL Y SQLERA DE AYXX85 1.00 INCLUYE MANO DE DERIARDO ANTI CORROSIVO, DOS MANOS, DE MARCO PINTURA DE ESMALTE, ACARREO BORGENTA ELEXARDA DEL MARCO 1.00 SOBRATE RODUCTO DE ETRABAJO DEL MARCO DEL MATERIAL 1.00 SOBRATE RODUCTO DE TRABAJO DEL MARCO DEL MATERIAL 1.00 SOBRATE RODUCTO DE CARLO DEL MARCO DE LA MARCO DEL MATERIAL 1.00 SOBRATE ALECUCIÓN YERTIALES Y VERTIALES A MARCO DE SUBJORDADE DEL ANUELS PARTE DE DESCABEZADO Y ANGORDO DER MARCO DE LA MARCO DE LA MUERA 1.00 REPARACIÓN Y MARTENIMIENTO DE RELA BASE DE HERREMAINCLIYE 1.00 PARTE D DESCABEZADO Y ANGORDO EN CONCRETO, BASE FRIMÁRIO 1.00 SOBRATES Y VERTIALES ANDOS DE DENAMERA DEL AREA DEL 1.00 SOBRATES Y VERTIALES ANDOS DE DENAMERADEL AREADE 1.00 SOBRATOR DEL MARCO DEL MARCO DE LA MUERA 1.00 SOBRATOR DEL MARCO NOS DE MARCO DE LA MUERA 1.00 SOBRATOR DEL MARCO NOS MANOS DE DENAMERA DEL AREADE 1.00 SOBRATOR DEL MARCO NO RETRO DE LA MARCO DE LA MUERA DE LAREADE 1.00 SOBRATOR DEL MARCO NOS DE MARCO DE LA MUERA DE LAREADE 1.00 SOBRATOR DE MARCO NOS MERCON DE LA MUERA DE LAREADE 1.00 SOBRATOR DE RODUCTA DE HERRENAL DE CONTALA BARE	nto no					
REPARACION DE PARTE DAÑADA, CÓLOGADO, ÉCULARO, DE LA NUEVA PARTE O DESCAREZADO Y AHOGADO EN CONCRETO, BASE RIMARIO ANTICORROSIVO, YO DOS MANOS DE PINITURADE ESMALTE HASTA CUBRIR 2008 FUACION DEL MARCO, ALUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE ANTI 2018 CORROSIVO, DOS MANOS DE PINITURADE ESMALTE, ACARREROS 2016 CORROSIVO, DOS MANOS DE PINITURA DE ESMALTE, ACARREROS 2016 CORROSIVO, DOS MANOS DE PINITURA DE ESMALTE, ACARREROS DESCRUCIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRATE FRODUCITO DEL TRABAJO SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRATE FRODUCITO DEL TRABAJO REALZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INNUEBLE A TRO LIBRE YTODO LO UNECESANIO PARA SU CORRECTA ELECUCIÓN. REPARACIÓN DE POERTA DE HERRERIA DE ACCESO AL HOSPITAL & BASE DE TUBULAR, ACERO TIPO ESTRUCTURAL, METAL DESMONTALES DE EMALTE YORDO LO NACTERIAL, NOEXO, DOS LUMARE DE DESMONTALES DE ENALTE 209 FURRER CANTER O CON RECTA ELECTRON PARISTER ANDOS, LUMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO. VERTOLES, ANDONOS, LUMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO REPARACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS DE PRASTICO. MATERIAL SOCRATE REPODUCTO DEL TRABAJO REALZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO YOEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LÓN RECARACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS DE PLASTICO. MATERIMINIO MEDU		BASE DE ANGULO T'XT'XT'4", ESTRUCTURAL, Y SOLERA DE 34"X1/8" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO ANTI CORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML.	1,00 \$		671.09
DE TUBULAR, ACERO THO ESTRUCTURAL METAL DESPLEGADO, LAMINA UISA O ACANALADA, CON PERING DE LA PARTE BAÑADA, SOLOCADO Y SOLDADO CON NATERIAL NUEVO, INCLUYES MONTAJE Y DESMONTAJE DE 209 PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMANTES, BASE DE 209 PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMANTES, MASE DE 209 PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMANTES, MASE DE 209 MASTA OUBRIR ZONA, AFECTADA, ACARREOS HORIZONTALES Y MASTA OUBRIR ZONA, AFECTADA, ACARREOS HORIZONTALES Y MARTA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLEA TIRO LIBRE Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION. REPARACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS DE PLASTICO, MASTA, SULCUYE, FUADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO Y PLAS CON MISMAS, INCLUYE, FUADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO Y PLAS CON SERVICIO, RETIRO DEL MAREA LÓBRANTALE PRODUCTO DEL TRABAJO MISMAS, INCLUYE, FUADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO Y PLAS CON MERALZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLEA TIRO LIBRE Y VERTICALES, PROTECCIÓN DEL AREAL SÓBRANTALE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLEA TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECÚCIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA TPO DE PERSIANA, INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA POLIERTA	208	REPARACION DE PARTE DAÑADA, COLOCADO, SOLDADO DE LA NUEVA PARTE O DESCABEZADO Y AHOGADO EN CONCRETO, BASE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE HASTA CUBRIR ZONA AFECTADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE ANTI CORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE	M2 .	1.00 S		2,069.98
MADERA, Y ALUMINIO, MEDIANTE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS MISMAS, INCLUYE: FUADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO Y PLAS CON TAQUETES, MARIO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREADE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO, RARA SU CORRECTA EJECUCION. ML 1.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA, TIPO PERSIANA, INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PUERTA, REINVELACIÓN Y AUSTES, PASADORES, BISAGRAS, MANO DE CORRA, HERRAMIENTA, EUACIÓN DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO PORIZONTALES Y VERTICALES, ANADORES, BISAGRAS, MANO DE CORRA, HERRAMIENTA, EUACIÓN DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO REALIZADO FUERA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO. Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 1.00 MANITENIMIENTO A MAMPARAS DE ALUMINIO Y PANELAR O PLÁSTICO LAMINADO, CAMBIO DE: SOPORTERIA, FLACIÓN A MURO, PISO Y TECHO, COLOCACIÓN DE PASADORES BISAGRAS, JALADDERS Y RESBALONES, INCLUYE: MONTAJE Z DESMONTAJE, TAQUETEADO, PUAS, MANO DE INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, TAQUETEADO, PUAS, MANO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y VERTICALES, M2 1.00 212 OBRA, RERRAMIENTA, ACARREOS HORZONTALES Y VERTICALES, MADEMIS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 1.00 212 OBRA, RERRAMIENTA, ACARREOS HORZANTA PROTECCIÓN D	209	DE TUBULAR, ACERO TIPO ESTRUCTURAL, METAL DESPLEGADO, LAMINA USA O ACANALADA, CON RETIRO DE LA PARTE DAÑADA, COLOCADO Y SOLDADO CON MATERIAL NUEVO, INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA MISMA, CAMBIO O COLOCACIÓN DE REFUERZO O TIRANTES, BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE HASTA CUBRIR ZONA AFECTADA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO. RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, Y TODO LO	M2.	1.00	\$	2,193:15
PERSIANA INCLUYES MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PUERTA, REINVELACIÓN Y AJUSTES, PASADORES, BISAGRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLIACIÓN DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PIMARIO 211 DE ANTI CORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZÀ DIARIADEL AREADE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2 1:00 MANTENIMIENTO A MAMPARAS DE ALUMINIO Y PANELAR O PLÁSTICO LAMINADO, CAMBIO DE SOPORTERÍA, FLIACIÓN A MURO, PISO Y TECHO, COLOCACIÓN DE PASADORES BISAGRAS, JALADERAS Y RESBALONES, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE,TAQUETEADO, PIAS, MANO DE ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARÍA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARÍA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 1.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE P.V.C. PARA PROTECCIÓN DE ESQUINA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FUBACION, TORNILLOS Y TAQUETES, MANO ME OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES 1 213 Y UERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARÍA DEL ARRA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 1 31 Y UERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 120	210	MADERA Y ALUMINIO MEDIANTE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS MISMAS, INCLUYE: FIJADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO Y PIJAS CON TAQUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SÓBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE	ML	1.00	\$	338.27
LAMINADO, CAMBIO DE: SOPORTERIA, FLIACIÓN A MURO, PISO Y TECHO, COLOCACIÓN DE PASADORES BISAGRAS, JALADERAS Y RESBALONES, INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, TAQUETEADO, PIJAS, MANO DE 212 OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE À TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE P.V.C. PARA PROTECCIÓN DE ESQUINA INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU FUACION, TORNILLOS Y TAQUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. a 1.1/2 X 1.1/2 X 1.20 MTS.	211	PERSIANA, INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PUERTA, RENVELACIÓN Y AJUSTES, PASADORES, BISAGRAS, MANO DE OBRA, HERRAMENTA, EJIACIÓN DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE ANTI CORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDÁMIOS, LIMPIEZA DIARIADEL AREADE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL IMMUEBLE A TIRO LIBRE	M2:	i 1:00-	\$	1,324.34
DE ESQUINA INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU FUACION, TORNILLOS Y TAQUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES 213 Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIÓ, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTATEJECUCION. 4 1.1/2 X 1.1/2.X/1.20/MTS. PZA 1.00	21:	LAMINADO, CAMBIO DE SOPORTERIA, FUACIÓN A MURO, PISO Y TECHO, COLOCACIÓN DE PASADORES BISAGRAS, JALADERAS Y RESBALONES, INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, TAQUETEADO, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00	Ş	1,265.12
	21	DE ESQUINA INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU FUACION, TORNILLOS Y TAQUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO			\$	
P7A 100		1 1/2 X 1 1/2 X 1.20 MTS.	and the set of the set of the set		\$	301.2
e 31X31 X120MTS PZA 1.00	t	2"X 2" X1:20 MTS.	PZA	1.00	\$	280.1

214	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE 90* DE ACERO STRUCTURAL PARA PROTECCIÓN DE ESQUINA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION, TORNILLO Y TAQUETES, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				200.05
a	1 1/2 X 1 1/2 X 1.20 MTS.	PZA	1.00	\$	309.06
b	2"X 2" X 1.20 MTS.	PZA	1.00	\$	388.06
ă I	3"X 3",X 1,20 MTS.	PZA	1.00	\$	514.95
:215	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA AGUÁS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 18, CON UN DESARROLLO DE 1.70 A 1.00 MTS, A CUALQUIER NIVEL O ALTURA INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MANO DE: OBRA MATERIAL DOBLECES, DESPERDICIO MATERIAL. DE FIJACIÓN EQUIPO HERRAMIENTA, FLETE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, PROTECCION DEL AREA, ANDAMIOS PINTURA, IMPERMEABILIZACION, RONDANAS DE NEOPRENO SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML.	1.00	ŝ	497.08
216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR METALICO DE 1/2" USO RUDO PARA PUERTA, INCLUYE: FLIACIÓN A LA MISMA, PINTURA ANTICORROCSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DELINIVEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.00	\$	388.49
217	MANTENIMIENTO DE CANCELERIA DE HERRERIA, INCLUYE: MONTAJE, Y DESMONTAJE, CAMBIO DE LAMINA TIPO DUELA O LISA INCLUYE. SOLDADO, LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DU COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	142	1.00	\$	768.90
218	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA CALIBRE 18 LISA, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$	359.95
21	VENTAVAS SIMILAR A DA EXISTENTE INCOME INCOME ALBANILERIA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SIMILAR TIP COMEX 100 EN HERRERIA PROTECCIÓN DEL ASEA, PREVIA APLICACIÓN DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	тор ЕЕ м2 Од .	1.00	s,	798.65
2	FABRICACIÓN DE BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1/2" X 1/4" Y SOLEF DE 1" X 1/4" DE 0.40 A 1.00 MTS, DE ANCHO Y DE 1.00 A 2.00 MTS D LARGO. INCLUYE: SOLDADO,LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTUE DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENT ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIAF DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUC DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y, D INMUEBLE A TIRO LIBRE'Y TODO LO INECESARIO PARA SU CORDEC EJECUCIÓN,	72 A. RA PZA TO EL	1:00/	\$	t 728.5
	REPARACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS, CON UNA ALTURA PROMEI DE 220 MTS, A BASE DE MALLA CICLÓNICA CON ENTRAMADO 55X55 N CALBRE 10 CON TUBO DE CEDULA 40, INCLUYE: DESMONITAJE MONTAJE DE PUERTA CAMBIO DE BISAGRAS, PASADORES, REMACH TORNILLOS, SOPORTERIA, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTA, MANO OBRA, HERRAMIENTA, PINTURA, PROTECCION DEL AREA. LIMPIEZ/ TODO LO NECESABIO PARASU CORRECTA EJECUCIÓN.	AM. Y ES, M2 DE		Ś	925.

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122	MINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON ENTRAMADO DE X55 MM CAL. 10 SOBRE MURO Y/O ELEMENTO DE CONCRETO, CINTA ÁSTICA, DE 5 CM DE ANCHO, MÁSLOS TRES HILOS DE PÚAS, INCLUYE: SHIERBE DE ENREDADERA, RETIRO DE LA MALLA EXISTENTE SIN GCUPERACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, BASES PARA POSTES (20X25X30 4) A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC= 200 KG/CM2 Y VARILLA DEL 3 (38° Ø) EN FORMA TRAPEZOIDAL, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA DE ADERA DE 3RA, DESCIMBRA, POSTE DE ARRANQUE DE 3° E INTERMEDIO E 2 1/2° CEDULA 30 PESADO DE 60 MM DE DIAMETRO CON UNA ALTURA E 2.50 MAXIMO; ANCLAJE DE POSTERIA, COLADO, CURADO, POSTES, ETENDA HORIZONTAL, BARRA SUPERIOR, E INFERIOR, BAYONELAS, LAMBRE DE PÚAS TRES HILOS; ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE BRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS; ELEVACIONES, ACARIEOS IORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTIS Y ESPERDICIOS FUERA DEL SERVICIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, SI COMO TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA COLOCACIÓN.	M2.	3.00	\$ 828.48
223 I	ABRICACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO 1/2" Y AMINA CALIBRE 16 INCLUYE: BISAGRAS, SOPORTERIA, MONTAJE, SOLDADURA, CORTES, SOLDADOLLJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, JERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, BETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO UBRE Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION.			
a	0.90x2:40	PZA	1,00	\$ 5,480.27
b	1,20x2:40	PZA	1.00	\$ 26,619.16
224	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN MÉTALICO, FABRICADO CON, PTR DE 2%2° CAL. 14, LAMINA TABLERO EN CAJA, INCLUYE : PASADOR CON PORTA CANDADO, BIBELES, TRAZO, PREPARACIÓN, SOPORTERIA, MONTAJE, SOLDADURA, CORTES, SOLDADO, LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLÓR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO.REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	L 1190	\$ 4,043.67
225	FABRICACIÓN DE: BASTIDOR DE PTR DE 2" x 2" COLOR BLANCO CON CORTES A 45. PARA SOPORTE DE PUERTA CORREDIZA, INCLUYE CARRETILLAS: SOLERA DE 1"XI/8" ENSAMBLADA EN FORMA RETICULAR À CADA 10 CMS EN VERTIGAL Y A CADA 15 CMS EN HORIZONTAL, SOLDADO, LUADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTIGALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA OFLA AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML.	1.00 L	\$ 2,014.04
226	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA DE PTR 2ª X 2º COLOR BLANCO CON CORTES A 45. PARA SOPORTE DE DOMO, INCLUYE: SOLERA DE 1ºX1/8º ENSAMBLADA, SOLDADO, LUADO, CON BASE A PISO Y ANCLADA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO. RETRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE/SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TONO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00.	\$ 1,520.59
227	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASO DE GATO A BASE DE ÁNGULO DE 1"XIXV#" Y SOLERA DE 3/4" X 1-1/2" DE ACERO COMERCIAL 'PAR/ AZOTEAS Y ENTREPISOS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PASAMANOS FIJACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA SOLDADURA TIPO A- GI MATERIALES PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOF APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS'HORIZONTALE: Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DE AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG.	1:00	\$ 141.37

228	ABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES À BASE DE ÁNGULO DE TX1X1/8" Y SOLERA DE 3/4" X 1.4/2" DE ACERÓ COMERCIAL PARA DAJAS DE PROTECCION PARA FLUXOMETROS EN BAÑOS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: FUJACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA SOLDADURA NIVEL, INCLUYE: FUJACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA SOLDADURA APROBADÓ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES APROBADÓ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ка	1,00	\$	250.20
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ACERO DE 0.05 CMS., DE APERITURA PARA PROTECCION DE PALOMAS A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1" X 1", PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS LA FUACION, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$	563:34
230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTI-TECHO DE DOS MTS DE ESPESOR DE 0.90 MTS. ACABADO ESMALTADO À CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALESMISCELANEOS, NECESARIOS, ESQUINEROS, TAPAS ICANALES, FUACION DE SOPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	\$	2,755.90
231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTEMURO DE 0.08 MTS DE ESPESOR DE 0.90 MTS, ACABADO ESMALTADO, INCLUYE MATERIALESMISCELANEOS, NECESARIOS, ESQUINEROS, TAPAS CANALES, FLIACION DE SOPORTE, ACARREO LIBRE, PROTECCION DEL AREA, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONI	M2	1.00	\$	2,779.41
232	MENSULA PARA LAVABO, CONTENIENDO 2 PIEZAS DE LÁMINA NEGRA CALIBRE No. 10. ACABADO PINTURA ESMALTE A FUEGO, DE 9.X 5 CM. X HASTA 37 CM. DE LONGITUD, 2 PIEZAS DE SOLERA DE FIERRO DE 6 X 32.X 600 MM., CON 2 PERFORACIONES DE 6 MM. DE DIAMETRO, 2 PIEZAS DE FIERRO REDONDO DE 6 MM. DE DIAMETRO X 200 MM. DE LONGITUD.CON CUERDA STANDARD EN UN EXTREMO Y REMACHADA EN EL OTRO, 2 PIEZAS DE SOLERA DE FIERRO DE 6 X 80 MM. X 100 MM. DE LONGITUD.CON CON 2 PERFORACIONES DE 8 MM., 8 JUEGOS DE TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA DE 6 MM. DE DIAMETRO, 4 TAQUETES DE HUER RAW NUTS, CON TORNILLOS DE 6 MM. DE DIAMETRO, LAS PIEZAS DE FIERRO, TENDRÁN ACABADO PRIMER ANTICORROSIVO.	PZA ,	14.00	Ş	532,79
233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PROTECTORA PARA EQUIPO DE FLUXOMETRO EN SANITARIOS A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 12, SISTEMA DE FUACION, INCLUYE: CORTES DOBLECES, SOLDADURA SISTEMA DE ANCLAIE, CABLE DE ACERO PARA SUJECION, ABRAZADER, OMEGA CON ESPARRAGO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICA APLICADA CON COMPRESORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,00	\$	1,745.43
23	ALQUIDALICA APLICADA CON COMPRESORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.86	s	1,62.34
23	ESMALTE ALQUIDALICA APLICADA CON COMPRESORA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARI PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML ML	1,00	s	1,727.0
2	LIMPIEZA DE MURO DE PIEDRA, CON JABON NEUTRO, AGUA A PRESIÓN CEPILLO DE CERDAS NATURALES, INCLUYE: LIMPIEZA DE L SUOPERFICIE Y DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE ÁREA ADVACENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MISELANEOS, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA'SU CORRECTA EJECUCIÓN	A . M2	1.00	\$	161.2
	 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS A BASE DE BASTIDOR I METAL CON FORRO LAMINADO PLASTICO Y ANGULOS DE ALUMINIO I TODO EL PERIMETRO Y CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE, MATERU ACARREOS, CORTES, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA U CORECTA EJECUCIÓN. 	AL. PZA	1.00	\$	7;920.

	UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PIÑO PARA QUIROFANO DE			SV.	
243 C	30 A 1.20 X 2.10 MTS FORRADA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE SPESOR, ACABADO LAMINADO MERINO # 21387-M (FORMAICA COLOR IMILAR AL DE LA UNIDAD Y/O ESPESIFICADA POR LA SUPERVISIÓN), ISAGRA PHILLIPS 1500 DOBLE ACCION, MIRILLA DE CRISTAL TEMPLADO LARO DE 3 MM, DE ESPESOR Y 30 CM DE DIAMETRO CON MARCO DE LUMINIO DE 1°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIJADO,RESANADO, ASENTADO, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 MM, PEINAZOS A CADA 30 CMS, ARARREOS, DESPERDICIOS. Y ODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	Ś	13,215.71
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PINO, CON DIMENSIONES DE 1.00 A 1.20 X 2.10 M, FABRICADA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 MM DE ESPESOR, CON BARROTES PERIMETRALES Y PEINAZOS A CADA 30 OM, Y CARAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, BATIENTES Y CHAMBRANAS, MATERIAL, MISCELANEOS PROTECCIÓN DE AREAS ADVACENTES CON PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 600, ÁCARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDÁMIOS, ELEMENTOS DE FUACIÓN, BISAGRAS, CHAPA DE SEGURIDAD, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA COLOCAR COMO ÁCARADO FINAL TINTA AL ALCOHOL Y DOS MANOS DE BARNIZ TIPO/POLY FORM, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00: L	s	7,581,91
245	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE PINO, CON DIMENSIONES DE 1.00 A 1.20 X 2.10 M, FABRICADA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 MM DE ESPESOR, CON BARROTES PERIMETRALES Y PEINAZOS A CADA 30 CM, Y CARAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM DE ESPESOR INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO, BATROTES Y CHAMBRANAS, MATERIAL, MISCELANEOS, PROTECCION DE ÁREAS ADVACENTES CON PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 500, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FUACIÓN, BISAGRAS, CHAPA DE SEGURIDAD, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA COLOCAR COMO A CABADO PLASTICO LAMINADO, COLOR APROBADO POR LÁ SUPERVISIÓN; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,	PZA	1:00. L	\$	7,783.57
246	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PINO TIPO HOLANDESA DE 0.90: A 1.50; X 2.10: MTS FORRADA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: MATERIALES MISCELANEOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIJADO,RESANADO, ASENTADO,ENTINTADO, SELLADOR, BARNIZ, ACABADO CON BARNIZ TIPO POLIFORM MINIMO 2 MANOS SIMILAR'A LO EXISTENTE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 MM, 05 M DE PEINAZOS A CADA 30 CMS, MARCO, CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPAS, SOPORTERIA, CERRAJERIA, LIJA, ACARREO,CON ACABADO PLASTICO LAMINADO (FORMAICA COLOR SIMILAR AL DE LA UNIDAD), DESPERDICIO, CLAVOS, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza.	1.00	s	276,967.67
247	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ MARINO Y/O LACA AUTOMOTIVA SIMILAR AL EXISTENTE EN PUERTA DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA, TRASLADO A ZONA DE TRABAJO CON TODO SUS ADITAMENTOS COMO CHAPAS Y BISAGRAS, COMPLETAS, LIMPIEZA, LIJADO, SELLADO, RESANES, LACA, ESTOPA, THINER, TINTA SIMILAR A LA EXISTENTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DA RIA DEL AREA DEL SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL GERVICIO FUERA DEL SERVICIO Y DE LA UNIDAD A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	:M2 · ·	1.00	s	265.00
24	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE MADERA DE PINO CON CHAPA DE PLASTICO LAMINADA "FORMAICA" PARA MODULO DE ENFERMERAS, GUARDA DE MEDICAMENTO, GUARDA DE ROPA S CLOSETS. ETC. CON ALTURAS VARIABLES INCLUYE: RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, ASENTADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, REPARACION O CAMBIO DE CUBIERTA, COSTADOS ENTREPAÑOS, PUERTAS Y CAJONERAS, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTI DE LA UNIDAD O SEGUN DISENO DE LA SUPERVISION, CERRAJERÍA (CAMBIO DE CHAPA, PEGAMENTO DE CONTACTO, ANGULOS DE ALUMINIÓ EN EL PERIMETRO DEL MUEBLE PARA PROTECCION, CORTES, RESANE SELLADO, ACARREOS HORIZANTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				

.

a 1	20X0.70 M	PZA	1.00	\$	2,952.92
	.50X0/70 M	PZA	1.00	\$	3,672.89
	.80X0.70 M	PZA	- 1.00	\$	4,378.51
Contraction of the last	10X0.70 M	PZA	1.00	\$	6,042,36
	2.40X0.70 M	PZA	1.00	\$	7,628.30
249	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE PLASTICO LAMINADA FORMAICA" EN MADERA O LAMINA, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE NCLUYE: DESMONTAJE, Y MONTAJE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE LA EXISTENTE, 'LIJADO DE LA SUPERFICIE, RESANADO, PEGAMENTO DE CONTACTO, CORTES, RESANADO, SELLADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$	609:12 1
250	FABRICACION DE CLOSET DE MADERA DE PINO DE FORRADO DE TRIPLAY DE 8 MM., INCLUYE: MATERIAL, BASTIDOR DE MADERA DE PINO 38 MM POR 50 MM, 60 MM PEINAZOS A CADA 30 CMS, ENTREPAÑOS DE MADERA DE PINO, PUERTAS ABATIBLES O CORREDIZAS SEGUN DISEÑO, FORRADO DE LAMINA, PLASTICA (FORMAICA), CERRAJERIA (JALADERAS, RESBALONES, BISAGRAS), CLAYOS, PEGAMENTO, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1:00.	\$	3,672,10
251	FABRIGACION DE MUEBLE DE MADERAI CENTRAL DE ENFERMERAS) ACABADO PLASTICO LAMINADO TORMAICA" SEGUN DISEÑO, DE BASTIDOR DE 38MM, PEINAZOS A 300MS, TRIPLAY DE PINO DE 8MM, ENTREPAROS, PUERTAS, CAUONERASA, RESANADO SELLADOR ASENTADO, BARNIZ, COLOCACION DE CHAPA EN CANTOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONITALES Y VERTICALES, COLOCACION, LIMPIEZA DE AREA Y PARA ENTREGA DEL SERVICIO, ANGULOS DE ALUMINIO EN EL PERIMETRO DEL MUEBLE PARA PROTECCION, RETIRO DE MATER AL SOBRANTE FUERA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE, PROTECCION DE MOBILIARIO PISOS Y MUROS, CON PLASTICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
8	1.20X0.70 M-	PZA	1.00	\$	6,746.36
b	1.50X0.70 M	PZA	1.00	\$	8,059.95
i i i	1.80X07/0 M	PZA	1.00	\$	9,650.17
d	2/10X0.70 M	PZA	1.00.	. \$	11,441.00
,q B	240x0.70 M	PZA	1.00	S	13,316.27
252	FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA LAMINADA CON FORMICA COLOR BLANCO EN FORMA DE ESCUADRA INCLUSE COSTADOS ENTREPAÑOS PUERTAS Y CAJONERAS, ACABADO	PZA	1,00	\$	t 16,542.61
253	DESMANTELAMIENTO DE PROTECIÓN CONTRA CAMILLAS DE MADERA SU RECUPERACIÓN PARA LA SECRETARIA, INCLUYE : HERRAMIENTA, MAN DE OBRA, PROTECCIÓN DEL AREA, LIMPIEZA DIÁRIA DE LA ZÓNA D TRABAJO, ACARREO HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVE Y HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERMISIÓN O LA UNIDA HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	E ML D	1,00	\$	145.9
25	MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA CAMILLAS DE MADER INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ NOGAL Y/O LAS AUTOMOTIVA SIMILAR AL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCIÓN DEL ARE LIMPIEZA, LUADO, SELLADO, RESANES, LACA, ESTOPA, THINER, TIN SIMILAR A LA EXISTENTE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO D SERVICIO FUERA DEL SERVICIO Y DE LA UNIDAD A TIRO LIBRE Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	A S.	1.00	\$:	1,123.

(GERRAJERIA			and distances	
255	SUSTITUCION DE: CERRADURAS Y JALADERAS EXSITENTES PARA PUERTAS CORREDIZA DE ALUMINIO. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTÀ, MATERIALES, ENGRASADO DE RIELES, CAMBIO DE CARRETILLAS, SELLADO DE CRISTALES CON SILICÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA I SUCORRECTA EJECUCION.	'PZA	1.00	\$	731.33

256	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO CIERRA PUERTAS IPO PENICHET 65 KG DE ALUMINIO, USO RUDO EN HOJAS DE ALUMINIO O MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAŢERIALES, SELLADO DE TAPAS CON SILICÓN ESTRUCTURAL, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, 'LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE SERVICIO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 2,910.24
957	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA TIPO TOVER MODELO O TIPO 4200 DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA, FJIACION, REPARACION DE PUERTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,571.47
258	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE PICAPORTE EN PUERTA DE DIFERENTE TIPO Y MATERIAL, TIPO PHILIPS MODELO SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPARACION DE, HUECO DE PICAPORTE EXISTENTE PARA SU NUEVA CERRAJERIA, RESANE, SELLADO, BARNIZADO, LAQUEADO PINTURA, REPARACION DE FORMAICA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREOS HORIZONITALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZĂ	1:00	\$ 1,888,62
259.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CERRADURA TIPO TOVER MODELO 5200 DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, INCLUYE:DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MONTAJE PREFARACION Y FUJACION PARA LA COLOCACION DE LA CERRADURA, MISCELANEO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA. SU CORRECTA EJECUCION.	pza	k ∛1.00	\$ 3,047.76
260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PISO PARA PUERTA. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO. NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZĄ	1.00	\$ 184,33
261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE TIPO PATA DE CABRA PARA CUALQUER TIPO DE PUERTA INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,00	\$ 322.89
262	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BISAGRAS HIDRAULICAS PARA PUERTA DE ALUMINIO, TIPO JACKSON MODELO SIMILAR AL 330 CON CAPACIDAD DE 120 KG, TOPE A 90° D 105° DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE O CORTE PARA COLOCACION DE NUEVA EN PISO DE CONCRETO, SELLADO DE TAPAS CON SILICON ESTRUCTURAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MISCELANEOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,00	\$ 7,013.80
263	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA SENCILLAS DE 1 1/2" PARA PUERTA Y/O VENTANA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE O CORTE PARA COLOCACIÓN DE NUEVA, UMPIEZA HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 336.8
264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE MANIJA TUBULAR TIPO KOBA SIMILAR AL 'LK730B'DE (GUAL O MEJOR CALIDAD, PARA PUERTAS DE MADERA: EN BÁÑOS' INCLUYE! DESMONTAJE) DE LA EXISTENTE, RETIRO DE LA EXISTENTE, EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, MATERIALES MISCELANEOS, RESANES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	L 1.00	\$ 990.4
266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE MANUA, TUBULAR TIM KOBA SIMILAR AL LK700B DE IGUAL O, MEJOR CALIDAD, 'PARA PUERTA DE MADERA EN INTERCOMUNICACION INCLUYE: DESMONTAJE DE L EXISTENTE, RETIRO DE LA EXISTENTE, EN CUALQUIER NIVEL, MANO D OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, RESANES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZ DELAREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A PZA	1,00	\$ 1,077.1
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE MANUA MODELO 57 TIPO PHILIPS PARA PUERTAS DE ALUMINIO SIMILAR AL EXISTENTE. E CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE,MANO D OBRA, MATERIALES, SELLADO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	N E PZA	1.00	\$ 1,147.
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA ANTIPANICO DE TOQUE 15701A TIPO LOCK DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, ESTÁNDAR INCLUY 7 DEMONITAJE DE LA EXISTENTE MATERIALES, MISCELANEOS MANO I OBRA CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PAR SU COR RECITA EJECUCIÓN.	E PZA	1.00	\$ 4,126

	 A statistic statistic statistic statistic statistic statistics and statistics of the statistic statistics. 	10.44 h	stand of the second statements	15 34 MA	town of the little of
268	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA ANTIPANICO UNIVERSAL DE UN PUNTO 1200AL, TIPO LOCK O SIMILAR, ANCHO STANDAR, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, CUALQUIER, NIVEL HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA,	1.00	\$	5,215.53
269	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDADO REFORZADO TIPO PHILLIPS SIMILAR AL L9538 DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, NIVEL DE SEGURIDAD 3, TIPO LOCK. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, LA COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	Ş	657.56
270	SUMINISTRO Y COLOCACION DEIBISAGRA DE PISO DE DOBLE ACCION DE RESORTE AJUSTABLE DE CROMO PARA CUALQUIER TIPO DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PROTECCION DE CHAPETON, TORNILLERIA MATERIALES Y RETIRO DE LA EXISTENTE, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO Y JODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	a,	\$	2,472.31

		trate courses the	and the second second	 1
271 G	EPARACIÓN Y AJUSTE GENERAL DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2 PULGS. 3 PULGS, INCLUYENDO MARCO Y CHAMBRANAS, CAMBIO DE BISARAS E LIBRO O PIANO, CAMBIO DE PLÁSTICO LAMINADO, DUELA DE ALUMINIO) PANELAR COLOR ISIMILAR AL EXISTENTE, COLOCACIÓN O CAMBIO DE ARUELAS O HULES, Y FELPAS, SELLADO CON SILICÓN INDUSTRIAL, ARUELAS O HULES, Y FELPAS, SELLADO CON SILICÓN INDUSTRIAL HECORTES, DESMONTAJE Y MONTAJE DE HOJASI Y AJUSTE DE LAS MISMAS, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, A UJALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO VARASU CORRECTA EJECUCIÓN.	-		
a 1	DE 0.65 HASTA 0.79 X 2.40 M	PZA	1.00	\$ 1,665.51
and interaction	DE 0.80 HASTA 0.99 X 2.40 M	PZA	1.00	\$ 1,940.69
Č;	DE 1.00 HASTA 1.20 X 2.40 M	PZA	1,00	\$ 2,300.75
272	MANTENIMIENTO A CERRADURA DE MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJEY AUSTE, DE LAS MISMAS, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 564,95
273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA EN JUNTA ESTRUCTURALES O PASO DE INSTALACIONES DE DUELA DE ALUMINIO ACABADO ANTIDERRAPANTE DE 6'INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, TORNILLERIA, SELLADO, RONDANAS DE NEOPRENO, CORTES DESPERDICIOS, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MAÑO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO, NECESARIO PARA, SU CORRECTA EJECUCION.	. MIL.	1.00	\$ 650:17
274	FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL O BLANCO Y VIDRIO FLOTADO DE SMM DE ESPESOR, PANELAR O LIMINA DE ALUMINIO ASTREADA O ACANALADA SIMILAR AL EXISTENTE, INCLIYTE DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEOS, CORTES HABILITADO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,			
·	2" PULGADAS	M2	1.00	\$ 3,202.2
b	3" PULGADAS	M2	1.00	\$ 3,926.8
275	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE FORMA PIRAMIDAL CON ACRILICO O POLICARBONATO DE SMN DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DELEXISTENTE CORTES, COLOCACIÓN Y SELLADO, MARCO DE ALUMINIO DE 2°, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTAL VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, SELLADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
a	0.60X 0.60 MTS	PZA.	1.00	\$ 2,000.0
b	0.90X.0.90 MTS	PZA,	1.00	\$ 2,431.
, C	1.20X 1.20 MTS	PZA	1.00	\$ 2,868.
d	1.80X 1.80 MTS	PZA.	1.00	\$ 3,274.

76 F	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCEL DE BAÑO EN EGADERA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DE 2', DE ACRILICO ECHOSO Y/O POLICARBONATO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: HERRAJES, TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR TIPO DOW CORNING BLANCO Y/O TRANSPARENTE, EMPOTRES, PASADOR, MANIJA, VINIL ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CARRETILLAS LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$	2,568.14
277	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 2" PARA LAVABO EXISTENTE. INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, HABILITADO, FUACIÓN, TAQUETES Y TORNILLOS O PIJAS, APLICACIÓN DE SELLADOR, LIMPIEZA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA, SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZĄ.	1.00	\$	1,351.75
278	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE DOMO DE FORMA PIRAMIDAL CÓN MDRIO DE 6 MM. CON PELICULA INASTILLABLE INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACIÓN Y SELLADO DE VIDRIO, MARCO DE ALUMINIO DE 2º, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
a	0.60 X 0.60 MTS	PZA	1.00	\$	2,108.78
b	0.90 X 0.90 MTS	PZA.	1.00	\$	2,597.63
C	120 X 120 MTS	PZA	1.00	\$	3,458.01
d	1.80 X 1.80 MTS	PZA.	1100	Ś	4.361.78
279	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO CAÑON DE ACRILICO DE 6 MM COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION Y/O DIRECCION, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, RETRO DEL EXISTENTE, SELLADO, MARCO DE ALUMINIO DE 2º, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, REMATES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$	3,938.70
280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE MOSQUITERO. INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, PERFILES DE ALUMINIO DE1/2", MATERIA-ES DE FIJACIÓN, CORTES, SELLADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A. CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DIARIA, DEL AREA, DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2 .	1.00	\$	1,102.65
281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO À CUALQUIER NIVEL CON PERFIL PESADO, INCLUYE PANELAR, VIDRO DE 6 MM, LAMINA DE ALUMINIO ASTREADA O ACANALADA SIMILAR AL EXISTENTEBISAGRA, CHAPA, BATIENTE MARCO, FIJACIÓN, MATRIALES, MANO, DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES O VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,	1			
a	2" PULGADAS	M2.	1.00	\$	5,252.2
b	3" PULGADAS	M2;	1.00	S	6,847.8
282	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO TIPO HOLANDESA MEDIDAS (CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.80X2.45, A. CUALQUIER NIVEL CON PERFIL PESADO, INCLUYE PANELAR VUDEO DE E MANDA DE ALUMINO ACTREADA O ACANALADA SIMILA	E		\$	4,576.2
:a.	2" PULGADAS	M2.	1.00	\$	7,674.0
b	3" PULGADAS	M2,	1.00	\$	9,403.
283	SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE EMPUJE EN ALUMINIO PAR	A P7A	1,00	\$	2,552.
28	SUMINSTRO Y COLOCACION DE PANELAR Y/O VIDRIO DE 8MM. INCLUY DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEOS, SELIAD CORTES, HERRAMIENTA, ACAREOS HORIZONTALES Y VERTICALES CUALQUER NIVEL, LIMPIEZA, EQUIPO; MANO DE OBRA Y TODO L NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	O. A M2	1:00	\$	1,297
28	SELLADO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y/O HERRERIA INTERIOR Y EXTERIOR CON ACRILASTIC TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE ANDAMIC	DE ML	1,00	s	78

286 F	NUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUPANEL DE 3: MM PARA XNCELERIASI. INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES, ACARREOS IORIZONTALES Y MERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO. IERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2.	1.00	Ş	2,820.39
287 .	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA JUNTA DE ALUMINIO DE 6° EN CAMBIO DE NIVEL, TIPO ASTRIADO PARA PRÔTECCIÓN DE SALIDA DE ELEVADORES, INCLUYE: FIJACIÓN, SELLADO, TAQUETES, PIJAS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNI	ML.	1.00	\$	671.61
288	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE ACRILICO DE MEDIO PUNTO INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CORTES. COLOCACIÓN Y SELLADO DE ALUMINIO, PERIMETRAL, MARCO DE ALUMINIO DE 21, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN:	•			
a,	60 X 60 CMS	PZA.	1.00	S	1,857.93
b	90 X 90 CMS	PZA.	1.00	\$	2,498.87
C.	120 X 120 CMS	PZA	1.00	\$	3,530.31
289	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOTADO DE 6 MM., INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACIÓN Y SELLADO DE ALUMINIÓ PERIMETRAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A GUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	:M2:	1.00	s	1,042.92
290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLOTADO DE 6 MM., INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE: CORTES, COLOCACIÓN Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,00	s	1,509.02
291	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO EMPLOMADO DE 6 MM., INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACIÓN Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS HORZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$	2,160,10
292	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLETA: DE. VIDRIO DE 6 MM.DB ESPESOR POR 10CMS DE ANCHO MAXIMO DE 0.90 MTS DE LONGTUD., INCLUYE: CORTES, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS, ACARREÓS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRÁMIENTA, LIMPIEZA, PERFILADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	174.02
293	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM, COLOR ASIGNADO POR LA SUPERVISION Y/O HOSPITAL INCLUYEJUNTA TIPO H, U, Y CINTA DE ALUMINIO DE 1º DE ESPESOR Y RONDANA VULCANIZADA DE NEOPREMO Y PILA PUNTA DE BROCA RETIRO DEL EXISTENTE CORTES, COLOCACIÓN Y SELLADO DE ALUMINIO PERMETRAL, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANDAMIOS A CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	ŝ	884:9
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE PANTALLA TIPO ESMERILADA CUADRICULADA RAYADA Y/O CUALQUIER TIPO DE FIGURA 75% TRASLUCIDA, INCLUYE: CORTES, COLOCACIÓN, ANDAMIOS ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LU INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,00	Ş	344,
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA GLEIRO DE ACERO INOXIDABL (ESTRUCTURA DE BARRA DE ACERO DE 6.3 MM DE DIAMETRO EXTENSION DE BARRA DE ACERO D.3 MM, 2: PZAS PARA AJUSTRA ALTUS RIEL DE ALUMINIO, SOLERA DE ALUMINIO, CON BALERO DE ACERO, TOP DE SEGURIDAD DE ALUMINIO, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENT ANDAMIOS, MATERIAL DE FLIACION METALICO, SELL'ADO, ACARREC HORZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBR LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT FUNCIONAMIENTO.	E PZA	1,00	5	4,775
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHOS PARA, CORTI ANTIBACTERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENT EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES. CUNQUIER INVEL Y CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA DEL ÁREA TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN I LOS TRABAJOS.	A PZA	11.0	0	\$ 43

					ALC: 1.11
97 H	JMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL PARA CORTINA ANTIBACTERIAL. CLUYE: 2.5 M DE DESARROLLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA JECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	\$	1,070,96
298 S	IANTENIMIENTO A VENTANERIA DE ALUMINIO EXISTENTE CAMBIANDO ESBALONES Y CAMBIO DE MANIJAS EN VENTANAS, RETIRANDO (LOS INTERIORES ACCESORIOS, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, VINIL, ELLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS ACAREOS HORIZONTAL, FERTICAL A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DE AREA, Y TODO LO IECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION:	M2	1.00	\$	2,005.14
299 N	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL O SLANCO, VIDRIO FLOTADO DE 6MM Y ALUPANEL (ALUMINIO COMPUESTO) DE 3 MM DE ESPESOR INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIAL, MISCELANEOS, CORTES HABILITADO, DESPERDICIOS, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA, IMPIEZA DEL AREA, SELLADO PERIMETRAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
ä	2" PULGADAS	M2	1.00	\$	3,639.11
b	3" PULGADAS	M2	1.00	\$	4,432.92
300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO 3", CON PERFIL PESADO A CUALQUIER NIVEL, VIDRIÓ FLOTADO DE 6MM Y ALUPANEL (ALUMINIO COMPUESTO) DE 3 MM DE ESPESOR CON UNA ALTURA DE 2.10 METROS, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, BISAGRA, CHAPA, BATIENTE MARCO, FUÀCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		•		
a	PUERTA DE 0.75MTS	PZA	1.00	\$.	6,118.39
b	PUERTA DE 0.80MTS	PZA	1100	\$	6,544.06
C	PUERTA DE 0.90 MTS	PZA	1,00	\$	7,148.95
d	PUERTA DE 1.00MTS	PZA	1,00	S	7,839.75
0	PUERTA DE 1 20MTS	PZA	1.00	\$	9,059.63
301	FABRICACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO Y LOUVER DE 0.10M. DE PERFILES DE 3º, INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, CHAPA CON JALADERA, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1 10 000 000			
à	A) 080 X 2.10 MTS	PZA	, 1.00	\$	9,468.72
b	B) 090 X 2:10 MTS	PZA	1.00	\$	11,554.46
G	G)1.00X2.40MTS	PZA	1.00	\$	12,486.75
302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR CONTRA CAMILLA EN PUERTA DE MADERA DE VARIAS MEDIDAS A BASE DE LAMINA DE ACERC INOXIDABLE CAL 18, MEDIDA DE ANCHO DE 6°, LOS TRABAJOS INCLUYEN RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, PEGAMENTO GOUNTHER, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, SELLADO PERIMETRAL CON ACRILATICA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
á.	PUERTA DE 0.75MTS	PZA	1.00	\$	1,571.9
b	PUERTA DE 0.80MTS	PZA	1.00	\$	1,713,3
c	PUERTA DE 0.90 MTS	PZA	1.00	\$	1,996.0
d	PUERTA DE 1.00MTS	PZA	1.00	\$	8,672.7
* 0	PUERTA DE 120MTS	PZA	1.00	\$	2,660.0
303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE BISAGRA HIDRAULIC ELABORADO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18, DE SECCIÓN 1 A 20 CMS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE LA EXISTENTI MATERIALES, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL VERTICAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, SELLADO Y TODO LO NECESARI PARASU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	222.0
304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL, PARA CORTINA ANTIBACTERI/ INCLUYE: CURVAS, GANCHOS, TOPES MATERIAL FIJACION, GORTE ACARREOS ESCALERA ANDAMIOS, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENT MANO DE OBRA. LIMPIEZA DEL AREA REPARACION DE PARTES DAÑAD/ YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	S. PZA	1.00-	\$	923.
305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE BISAGRA DE PISO PAU PUERTA DE MADERA EN AMBAS CARAS, ELABORADO CON LAMINA I ACERO INOXIDABLE CAL 18, DE SECCIÓN 7.5 A 15:00 CMS, LOS TRABAJU INCLUY:EN: RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIALES, TORNILLERIA, MAJ DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HERRAMIENTA, SELLAD EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	OS PZA	1.00	\$	208

.

06 IN	UMINISTRO Y' COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE ALUMINIO PARA ROTECCIÓN DE ESQUINA CON UNA DIMENSIÓN DE 1/4 * DE ESPESOR ICLUYE: MATERIAL DE FIJACION, SELLADO CON SILICON, MANO DE IBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA JECUCIÓN.		Basers et al.	÷.
	"X 1"X 1.20 MTS	PZA	1.00	\$ 545,34
	" X 2" X 1.20 MTS.	PZA	1.00	\$ 692.12
	"X 3" X 1.20 MTS.	PZA	1.00	\$ 815.95
307	SUMINISTRO, Y COLOCACIÓN DE LAMINA ANTIDERRAPANTE TIPO, SARPA DE ALUMINIO DE: SMM DE ESPESOR PARA, TRAFICO PESADO, PARA PROTECCIÓN DE CAMBIO DE ACABADO, EN PISO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,00	\$ 2,562.68
308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL PISA ALFOMBRA DE ALUMINIO DE 3° DE ANCHO Y 3MM DE ESPESOR PARA TRAFICO PESADO, PARA PROTECCIÓN DE ACABADO EN PISO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.00	\$ 404.69
309	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DEFLECTASOL, 75% TRASLUCIDA, INCLUYE: CORTES, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, PERFILADO DE BOQUILLA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3100	\$ 503.73
310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO 10 M.M. CON MARCO DE ALUMINIÓ DE 3" CÓN UNA ALTURA DE 2.23 METROS. INCLUYES BISAGRA: DOBLE ABATIMIENTO: CHAPA DE SEGURIDAD, JALADERAS DE LUJO FUJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	eza	1,00	\$ 29,533.60
311	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y POLICARBONATO, SIN RECUPERACIÓN PARA LA DEPENDENCIA, INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD, PROTECCIÓN DEL AREA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$ 221.5
312	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 3 MM DE ESPESOR. MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X38 MM. A CADA 30 CMS. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1/8 MM., INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Mž	1.00	\$ 700.8
313	EQUIPO, ANDAMIOS ACAREOS HORIZONTAL, VERTICAL A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DE AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,002.
314	ALTURA, LIMPIEZA DE AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT. EJECUCION.	Y PZA	1.00	\$ 9,350
310	SUMINISTRO DE CARRETILLAS PARA CORTINAS ANTIBACTERIALES INCLUYE: INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENT EQUIPO, ANDAMIOS ACAREOS HORIZONTAL, VERTICAL A CUALQUIE NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DE AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCION.	R PZA	1.00	\$ 36

CALS LO M	INSTALACION ELECTRICA		のためたこのが必要性	and any first	國家的原始的問題
3:16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO AHORRADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ESCALERA, RETIRO DE ACRILICO DIFUSOR O CRISTAL, LIMPIEZA Y TODO: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
- 4	23 WATTS	PZA	1.00	\$	137.83
b	40 WATTS	PZA	1.00	\$	183.23
ć.	60 WATTS	PZA	1,00	\$	213.49

6° •

ô

17 17	UMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR 100% ACRILICO (NO PLASTICO), IPO ECONOLINE DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, IERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
a Ľ	DE 30 X 30	PZA	1.00	\$	245.13
b [DE 60 X 60	PZA	1.00	\$	332.64
c (0.30 X 1.20	PZA	1.00	\$	337.11
18 1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE TIPO SOQUET DE PORCELANA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7,00	\$	162,60
	CAMBIO DE APAGADOR			100 100 100	
319	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APAGADOR, TIPO DUINZIÑO DE ACUERDO A LA NORMA NOMIANCE INCLUYE: RETIRO DE TAPAS, PLACAS, ROTULADO, TORNILLOS DE SEGURIDAD O DE FIJACION, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA Y FIERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1,00:	\$	220.13
320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA METALICA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA RETIRO DE LA EXISTENTE, LO NECESARIO PARA SU FUACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	-1.00	\$	91.92
321	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y PLACA DE UNA VENTANA METALICA O PLASTICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FUACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	149.31
322	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA RETIRO DE LA EXISTENTE, LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$	95:59
323	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y PLAÇA DE 1 A 3 VENTANAS. METALICA O PLASTICA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1200	\$	130.60
324	CAMBIO DE CONTACTOS GRADO MEDICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONTACTO GRADO MEDICO, COLOR SEGÚN USO Y CIRCUITO, INCLUYE: DESMONTAJE MONTAJE, SELLADO PERIMETRALMENTE TORNILLERIA, MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00	\$	542.13
325	PARA SU CORRECTA EJECUCION Y APROBACIÓN. 9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA METALICA INČLUYE: MANO, DE OBRA HERRAMIENTA, RETRO DE LA EXISTENTE, LO NECESARIO PARA SU FUACIÓN Y TODO LO: NECESARIO PARA SU GORRECTA EJECUCIÓN.	RZA	1.00	\$	95.5
326	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y PLACA DE UNA VENTANA DOS O TRES, INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL CON SILICON BLANCO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FUACIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.00	\$	194.0
i water	CAMBIO DE TUBOS DE NEGATOSCOPIO		and a second sec		
327	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ENCENDIDO TIPO COLA DE RATA PARA NEGATOSCOPIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA CINTADE AISLAR, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCIÓN.	DZA	1.00	\$	293.1
328	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO T.8, (2 PIEZAS), DE 2X20(V CON ARRANQUE INSTANTANEO, TIPO INTERIOR O INTEMPERIE. INCLUYE MANO DE OBRA MATERIAL, HERRAMIENTA ESCALERA Y TODO LO NECESARIO BARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PRUEBA DI FUNCIONAMIENTO.	JGO	1.00	\$	277.
329	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRA PARA LUMINARIA DE 2 X 20 U ENCENDIDO RAPIDO TIPO INTEMPERIE, INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTE, MANO DE OBRA MATERIAL HERRAMIENTA ESCALER PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCIÓN.	A PZA	1,00	\$	485.
330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE BAQUELITA PARA TUBO T PARA LUMINARIA 2X20W. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. JUEGOS PO LUMINARIA.	Y IGO	1,00	\$	141,
	CAMBIO DE TUBOS EN LUMINARIA 2X32W.	-		1	1.1.1
331	PARASU CORRECTA E JECUCIÓN PRUEBADE FUNCIONAMIENTO.	A. JGO.	1,00	\$	291
332	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO T-5, (2 PIEZAS), DE 2X32W CO ARRANQUE INSTANTANEO, TIPO INTERIOR O INTEMPERIE. INCLU	LO JGO.	1.00	ŝ	397

Q

. 0