

CURP: SARE7102H010006

Edmundo Delencio Rodríguez - JEFEC. N° 21.01.03.002

DIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AT. NINTRA, MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENUS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS


SEGURO POPULAR

OFICIO STRM/JUDCCM/0624529/16

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
87	CAMBIO DE QUENADOR DOBLE ALIMENTACION PARA ESTUFON INDUSTRIAL ALIMENTADOR POR TUBO GALVANIZADO DE 3/4 Y 2000. ADAPTADOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO, UNIFORMES, AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	\$36274	\$36274	\$3.670.54
88	CAMBIO DE FLAUTA DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE MACHUELO PARA ASIENTAR VALVULAS DE FLUJO, RASORADO DE MACHETAS PARA EXTRAER PLANTAS DERRADA Y REPARACION DE LA MISMA PARA INSTALACION DE FLAUTA NUEVA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	\$1,280.06	\$1,280.06	\$5,032.30
89	INSTALACION DE BLOCK PILOTO Y MANTENIMIENTO DE MACHUELO EN FLAUTA PARA LOS MENUS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	\$1,432.85	\$1,432.85	\$4,071.44
90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 18" INCLUYE: CORTE, RESAMES Y ACABADOS SIMILARES AL EXISTENTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	\$63,304.47	\$63,304.47	\$78,041.61
91	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 24" INCLUYE: CORTE, RESAMES Y ACABADOS SIMILARES AL EXISTENTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	\$17,850.28	\$17,850.28	\$71,437.0
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON SODABLE EN CUALQUIER ZONA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACION, INSTALACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE PRESION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	3.00	4.00	\$503.02	\$503.02	\$1,572.4
93	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$503.04	\$503.04	\$5.658
94	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 3/4" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$1,125.73	\$1,125.73	\$4.743
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 1" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$2,075.33	\$2,075.33	\$5.202
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 1 1/4" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$2,005.14	\$2,005.14	\$12.273
97	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 1 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$3,102.22	\$3,102.22	\$22.492
98	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$4,075.17	\$4,075.17	\$20.501
99	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 2 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$5,127.71	\$5,127.71	\$19.888
100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 3" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$4,171.69	\$4,171.69	\$19.888
101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 3 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$5,171.69	\$5,171.69	\$19.888
102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 4" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$6,171.69	\$6,171.69	\$19.888
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 4 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$7,230.75	\$7,230.75	\$19.888
104	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 5" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$8,282.28	\$8,282.28	\$19.888
105	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 5 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$9,333.81	\$9,333.81	\$19.888
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 6" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$10,385.34	\$10,385.34	\$19.888
107	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 6 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$11,436.87	\$11,436.87	\$19.888
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 7" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$12,488.40	\$12,488.40	\$19.888
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 7 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$13,539.93	\$13,539.93	\$19.888
110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 8" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$14,591.46	\$14,591.46	\$19.888
111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 8 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$15,642.99	\$15,642.99	\$19.888
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 9" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$16,694.52	\$16,694.52	\$19.888
113	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 9 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$17,746.05	\$17,746.05	\$19.888
114	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 10" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$18,797.58	\$18,797.58	\$19.888
115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 10 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$19,849.11	\$19,849.11	\$19.888
116	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 11" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$20,900.64	\$20,900.64	\$19.888
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 11 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$21,952.17	\$21,952.17	\$19.888
118	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 12" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$23,003.70	\$23,003.70	\$19.888
119	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 12 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$24,055.23	\$24,055.23	\$19.888
120	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 13" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$25,106.76	\$25,106.76	\$19.888
121	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 13 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$26,158.29	\$26,158.29	\$19.888
122	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 14" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$27,209.82	\$27,209.82	\$19.888
123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 14 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$28,261.35	\$28,261.35	\$19.888
124	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 15" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$29,312.88	\$29,312.88	\$19.888
125	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 15 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$30,364.41	\$30,364.41	\$19.888
126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 16" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$31,415.94	\$31,415.94	\$19.888
127	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 16 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$32,467.47	\$32,467.47	\$19.888
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 17" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$33,519.00	\$33,519.00	\$19.888
129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 17 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$34,570.53	\$34,570.53	\$19.888
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 18" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$35,622.06	\$35,622.06	\$19.888
131	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 18 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$36,673.59	\$36,673.59	\$19.888
132	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 19" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$37,725.12	\$37,725.12	\$19.888
133	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 19 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$38,776.65	\$38,776.65	\$19.888
134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 20" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$39,828.18	\$39,828.18	\$19.888
135	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 20 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$40,879.71	\$40,879.71	\$19.888
136	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 21" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$41,931.24	\$41,931.24	\$19.888
137	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 21 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$42,982.77	\$42,982.77	\$19.888
138	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 22" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$44,034.30	\$44,034.30	\$19.888
139	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 22 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$45,085.83	\$45,085.83	\$19.888
140	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 23" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$46,137.36	\$46,137.36	\$19.888
141	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 23 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$47,188.89	\$47,188.89	\$19.888
142	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 24" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$48,240.42	\$48,240.42	\$19.888
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 24 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$49,291.95	\$49,291.95	\$19.888
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 25" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$50,343.48	\$50,343.48	\$19.888
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 25 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$51,395.01	\$51,395.01	\$19.888
146	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 26" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$52,446.54	\$52,446.54	\$19.888
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 26 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$53,498.07	\$53,498.07	\$19.888
148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 27" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$54,549.60	\$54,549.60	\$19.888
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 27 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$55,601.13	\$55,601.13	\$19.888
150	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 28" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$56,652.66	\$56,652.66	\$19.888
151	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 28 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$57,704.19	\$57,704.19	\$19.888
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 29" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$58,755.72	\$58,755.72	\$19.888
153	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 29 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$59,807.25	\$59,807.25	\$19.888
154	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 30" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$60,858.78	\$60,858.78	\$19.888
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 30 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$61,910.31	\$61,910.31	\$19.888
156	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 31" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$62,961.84	\$62,961.84	\$19.888
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 31 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$64,013.37	\$64,013.37	\$19.888
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 32" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$65,064.90	\$65,064.90	\$19.888
159	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 32 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$66,116.43	\$66,116.43	\$19.888
160	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 33" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$67,167.96	\$67,167.96	\$19.888
161	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 33 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$68,219.49	\$68,219.49	\$19.888
162	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 34" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$69,271.02	\$69,271.02	\$19.888
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 34 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$70,322.55	\$70,322.55	\$19.888
164	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 35" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$71,374.08	\$71,374.08	\$19.888
165	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 35 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$72,425.61	\$72,425.61	\$19.888
166	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 36" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$73,477.14	\$73,477.14	\$19.888
167	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 36 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$74,528.67	\$74,528.67	\$19.888
168	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 37" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$75,580.20	\$75,580.20	\$19.888
169	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 37 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$76,631.73	\$76,631.73	\$19.888
170	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 38" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$77,683.26	\$77,683.26	\$19.888
171	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 38 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$78,734.79	\$78,734.79	\$19.888
172	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 39" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$79,786.32	\$79,786.32	\$19.888
173	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 39 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$80,837.85	\$80,837.85	\$19.888
174	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 40" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$81,889.38	\$81,889.38	\$19.888
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 40 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$82,940.91	\$82,940.91	\$19.888
176	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 41" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$83,992.44	\$83,992.44	\$19.888
177	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SODABLE DE 41 1/2" DE DIAMETRO	ML	1.00	1.00	\$85,043.97	\$85,043.97	\$19.888
178	SUMINISTRO E INSTAL						



AL: N. MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

SEGURO POPULAR:

OFICIO SRM7:JUCCM/0524/029/19


ANEXO 2

ZDNA

SUBTOTAL	\$168,660.72
----------	--------------

[illegible]

4/ M 5



LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

ATNIMTRA, MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO SRM/GUCCM/00247919

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO


CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS

SEGURO POPULAR

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	R.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
112	REPARACION DE APUNADOS DE CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SUELTO O MAL COLOCADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CASOS AL ACABADO DEL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$148.40	\$148.40	\$148.40
113	REPARACION DE ENBOCILLADO A BASE DE MORTERO, YESO O PASTA SEGUN EL CASO EN MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESCUINAS DE MUROS, ACABADO EN PINTURA IGUAL AL EXISTENTE, INCLUYE ADITIVO PARA FIJACION, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
114	REPARACION DE MUROS A BASE DE YESO O CEMENTO ARENA O PASTA SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SUELTO O MAL ACABADO, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00
115	REPARACION DE MUROS CON EQUIPO DE CORTE DE SECCION VARIABLE MINIMO DE 8 CM. DE ANCHO, INCLUYE REGANER SIMILARES AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	\$74.78	\$74.78	\$74.78
116	FABRICACION DE PASO EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER ESPESOR PARA DESALZO DE AGUAS PLUVIALES CON DIAMETRO DE 12" A 18", INCLUYE ELABORACION DE ADITIVO PARA UNION DE CONCRETO NUEVO Y VIEJO, COLOCACION DE BARRAS DE ACERO EN LOS EXTREMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$815.33	\$815.33	\$815.33
117	FABRICACION DE GABOLA PARA DESALZO DE AGUA EN AZOTEA CON TIPO CANALIZADO A JARDIN, COLADERA O REGISTRO POR TIPO DE PVC DE 4" A 6" DE DIAMETRO, INCLUYE COLOCACION DE CUALQUIER NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, CORTES, COPIES DE PVC, UNIFORMES A TIRO LIBRE Y PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA Y PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
118	SUMINISTRO Y APLICACION DE "APLANADO" DE MEZCLA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PESTEROCOT A BASE DE HORTERO, CEMENTO, ARENA Y PROTECCION, INCLUYE: REPELEO DE AGUA, POLICOM, REGLA Y NIVEL, Y FINIS RUSTICO CON LLANA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, AGUAS, BOTES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$207.00	\$207.00	\$207.00
119	FABRICACION DE MURO DE BLOQUE LIGERO MEDIDAS 12X20X40, ACABADO APARENTE DOS CARAS, AREAS PLANAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$108.07	\$108.07	\$108.07
120	FABRICACION DE MURO DE TABIQUE TIPO RECOCIDO DE 12" A 18" DE ANCHO, ACABADO COQUIN, AREAS PLANAS INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, LOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL MORTERO, CEMENTO, ARENA Y LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO, ELEVACION, FABRICACION DEL MURO, TRAZO, COLOCACION DEL ELEMENTO, JUNTO, ENRAGES, CORTES, PUEBLOS, PERFORADO, ACABADO, ANADIDOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$207.00	\$207.00	\$207.00
121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALCAN DE CONCRETO TIPO RIGIDO A 1" DE FONDO CON ACABADO PULIDO UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO PESTEROCOT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AUTONIVELANTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SECADO DE LA MOJEDA DEL PISO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$304.18	\$304.18	\$304.18
123	REPARACION DE FORTIFICACION DE APUNADO EN MURO CON PASTA ELABORADA A BASE DE REDIDA, CEMENTO, BLANCO Y AGUAS ACETATO, DE 2 A 3 MANOS PARA MEJORAR LA SUPERFICIE DEL ACABADO, INCLUYE: SELLADOR DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR UNICO EN MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANADIDOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$183.00	\$183.00	\$183.00
124	FABRICACION DE LUBRICA SANITARIA EN SITIO CON ACABADO USO DE 10 CM DE DIAMETRO A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO, BLANCO Y AGUAS ACETATO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, REGANER, AGUA, FINA ANADIDOS, UNIFORMES A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	\$212.00	\$212.00	\$212.00
125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANA DE ARENA PARA CUBRIR PARA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO REFORZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$108.00	\$108.00	\$108.00
126	COLOCACION Y RETIRO DE POLINOS DE 1" X 1" DE MADERA DE PINO PARA APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANADIDOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL AL LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00
127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APUNADO EN MURO CON MORTERO A BASE DE SULFATO DE BARIO, ACTIVADO CON GELATO CON 3 GRAMOS DE GELATO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, REGANER, AGUA, FINA ANADIDOS, UNIFORMES A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE PLOMO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, RETIRO AL SITIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, DIMENSIONADO, CORTES, DESPERDICIOS, REPARACIONES, REGANER, EQUIPO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
129	DESGASTE DE PISO COLOCADO EN EL INTERIOR DEL MURO DE CIMENTACION O CEMENTO, SOLDADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA LA MONTAJE DE PISO, DESPERDICIO A PROYECTO.	M2	1.00	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00



ATEN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SEGURO POPULAR


OFICIO: 589 NLDC CM 10624019197

ANEXO I

ZON.

SUBTOTAL		\$19,184.9
-----------------	--	-------------------

		ACABADOS					
102	REPARACION Y SUSTITUCION DE LOSA DE CERAMICA, INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZAS AFECTADAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO, PEGADO DEL FRASE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE ADHESIVO PARA ASIENTAMIENTO DE PEZA NUEVA, NIVELACION Y LEGRADO, LIMPIEZA DEL AREA HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES, SERALAMIENTO, DELIMITACION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCORTALADO, ACABRDO HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TIRO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$689.74	\$689.74	
103	DESMONTAJE Y COLOCACION CON RECUPERACION DE LAS BUELTAS DEL OSTA CERAMICA MEDIANTE PREPARACION DEL AREA, INCLUYE: RETIRO MANUAL DE PIEZAS BUELTAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO Y PEGADO DEL FRASE CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL, DEL DESMONTAJE, ADHESIVO PARA ASIENTAMIENTO DE PIEZA NUEVA, NIVELACION Y LEGRADO, LIMPIEZA DEL AREA HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES, SERALAMIENTO Y DELIMITACION DE CALAMINA, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACABRDO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$211.41	\$211.41	
104	REPARACION Y SUSTITUCION DE LOSA DE TIJLAZO, INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZAS AFECTADAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO, PEGADO DEL FRASE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE ADHESIVO PARA ASIENTAMIENTO DE PIEZA NUEVA, NIVELACION Y LEGRADO, LIMPIEZA DEL AREA HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES, SERALAMIENTO, DELIMITACION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCORTALADO, ACABRDO HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TRO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$489.12	\$489.12	
105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCOLINOS DE 075x101MM, SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MEDIANTE CORTE CON SUTTER, ESPATULA, SOPLETE, LIMPIEZA DE PEGAMENTO SOBANTE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, CORTES, MATERIALES, PEGAMENTO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, PROTECCION DEL AREA, ACABRDO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$126.00	\$126.00	
106	REPARACION DE ZOCLO CERAMICO, INCLUYE: RETIRO MANUAL DE PIEZAS BUELTAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, LEGRADO, ENLACE, SERALAMIENTO, DELIMITACION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCORTALADO, ACABRDO HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$255.01	\$255.01	
107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA, ADHESIVO PARA PEGADO, CORTES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, LEGRADO, SERALAMIENTO, DELIMITACION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCORTALADO, ACABRDO HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$271.13	\$271.13	
108	REPARACION DE FALSO PLAFON, CORRIDO DE TABLADERO A BASE DE HOJAS DE YESO, INCLUYE: CORTE TABLADERO DE 12X10 CM, CORRIDO EN PLAFON BOMBANDO CON CAJARRIE SALGANDIZOTE NO 10 CANAL LISTON A CADA 80 CM, Y CANALETA DE 3/4" X 1/2" EN UN SENTIDO, TIRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO ALAMBROS NEGRO, CANTA PARA JUNTA RESOLIX Y DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, TRASLADOS, CORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, ACABRDO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$361.36	\$361.36	
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLADERO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LA MINA GALVANIZADO CAL 22 CANAL LISTON CAL 18 A CADA 80 CM, CON HOJA DE TABLA 12X10 (127X10), INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FIETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, RASCO, CANAL ESTRUCTURAL DE LA MINA, GALVANIZADO DE ELEMENTOS DE FIJACION, GALPATEADO A BASE DE PRESAPATA Y REDOX, PREPARACION DE PRUEBAS PARA TODOS TIPOS DE INSTALACIONES, CAJER DE MADERA, VO METALICO Y PARA COLGONES TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, FORMILLER, PARA TABLADERO, ACABRDO VERTICALES COMO HORIZONTALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABRDO LIBRE, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$184.18	\$184.18	
110	REPARACION DE MUROS DE TABLADERO Y TABLACIMIENTO DURECKIPOR SOLPE, FILTRACIONES POR JOCA O EN TUBERIAS DE INSTALACIONES, INCLUYE: CANAL ESTRUCTURAL DE LA MINA GALVANIZADO CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 620 CALIN A CADA 10 CM, CON HOJA DE TABLA 12X10 (127X10) EN CAL DE 5/8" PARA EL PIN, INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FIETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, RASCO, CANAL ESTRUCTURAL DE LA MINA GALVANIZADO DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, GALPATEADO A BASE DE PRESAPATA Y REDOX, TAPAS EN SOQUETA DE TABLADERO EN MUROS QUE NO LLEGAN A RAJON Y EN CLAVIER TIPO DE VAGO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, INTEREDOS, NICHEAS, Y BOQUIN, CAJER DE MADERA, VO METALICO, COMO REFUERZO EN VANOS DE PUERTAS, VO VENTANAS, Y PARA CUALQUIER TIPO DE ARBOLITO DE INSTALACIONES, FORMILLERIA PARA TABLADERO, ACABRDO VERTICALES COMO HORIZONTALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABRDO LIBRE, ENCORTALADO DEL MATERIAL DE DISEÑO COLOCADO EN ESTACION DE TRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL MANUEBLA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$708.08	\$708.08	



ATN: MYRA MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

SEGURO POPULAR

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

2ONA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO TIPO PASEL "M" DE 0.90 MTS DE ESPESOR PARA TIPO CONVICTO O SIMILAR O MEJOR CALIDAD AJUSTADA PER. ANILAS CARAS CON LUCHERO CEMENTO BLANCO Y CON DIFERENTES ACABADOS (FINO, CRUSADO O "CHON", ANCLADO A LOSA PREPARADA, O LOSA ACERO, CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 30 CM. Y CASTILLO DE REFUERZO AJUSTADO AL ESPESOR DEL MURO, INCLUYE BOQUILLAS, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MISCELANEO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	4.00	\$1,160.32	\$4,640.00	\$4,722.72
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLARCA A DOS CARAS HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL-22 POSTE ESTRUCTURAL DE 100 CAL-20 A CADA 80 CM USO CONCHOJA TIPO DUBOCH DE 12 MM EN CADA SUS CARAS EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL, DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDINCA JUNTAS DE CONTROL, ESQUINEROS DE PLASTICO REBORDE "V" REBORDE "L" TAPAS EN BOQUILLA DE TABLARCA EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECIOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y/O METALES COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLARCA, ANCLAJES VERTICALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MISCELANEO, EQUIPO, ACABADO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	4.00	\$284.56	\$1,138.24	\$1,098.24
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLARCA A UNA CARA HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL-22 POSTE ESTRUCTURAL DE 100 CAL-20 A CADA 80 CM USO CONCHOJA TIPO DUBOCH DE 12 MM EN EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL, DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDINCA JUNTAS DE CONTROL, ESQUINEROS DE PLASTICO REBORDE "V" REBORDE "L" TAPAS EN BOQUILLA DE TABLARCA EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECIOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y/O METALES COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLARCA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	4.00	\$285.19	\$1,140.76	\$1,136.76
144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO ASIENTADO CON ADHESIVO PEGAJUERO TIPO ORIST DE CALIDAD O MEJOR, CALIDAD, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, LECHAMADO CON CEMENTO BLANCO, RETIRO DEL EXISTENTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PROTECCION DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	4.00	\$400.00	\$1,600.00	\$1,600.00
145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO ASIENTADO CON ADHESIVO PEGAJUERO TIPO ORIST DE CALIDAD O MEJOR, CALIDAD, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIOS, LECHAMADO CON CEMENTO BLANCO, RETIRO DEL EXISTENTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PROTECCION DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	4.00	\$336.95	\$1,347.80	\$1,347.80
146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TIPO DUBOCH (TABLA CEMENTO) A DOS CARAS HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL-22 POSTE ESTRUCTURAL DE 100 CAL-20 A CADA 80 CM USO CONCHOJA TIPO DUBOCH DE 12 MM EN CADA SUS CARAS EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL, DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDINCA JUNTAS DE CONTROL, ESQUINEROS DE PLASTICO REBORDE "V" REBORDE "L" TAPAS EN BOQUILLA DE TABLARCA EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECIOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y/O METALES COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLARCA, ANCLAJES VERTICALES COMO HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MISCELANEO, EQUIPO, ACABADO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	4.00	\$263.30	\$1,053.20	\$1,053.20
147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TIPO DUBOCH (TABLA CEMENTO) A DOS CARAS HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL-22 POSTE ESTRUCTURAL DE 100 CAL-20 A CADA 80 CM USO CONCHOJA TIPO DUBOCH DE 12 MM EN CADA SUS CARAS EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL, DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDINCA JUNTAS DE CONTROL, ESQUINEROS DE PLASTICO REBORDE "V" REBORDE "L" TAPAS EN BOQUILLA TIPO DUBOCH EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECIOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y/O METALES COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLARCA, ANCLAJES VERTICALES COMO HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MISCELANEO, EQUIPO, ACABADO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	4.00	\$263.30	\$1,053.20	\$1,053.20
148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTILLA ANTIDERRAPANTE DE 1" DE ANCHO TIPO M PARA ESQUINEROS, INCLUYE CORTES, PEGAJUERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO LIBRE, PROTECCION DE AREA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	1.00	4.00	\$74.55	\$298.20	\$298.20

LIQ. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

[illegible]



Edgardo Sandoval Rodríguez
CURP: SAN21002106F00008
M.P.C. SANFELIZ DE CUBA

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

AT: NITRA, MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO SRM/UDCCM/024/03/19

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

SEGURO POPULAR

ANEXO 1

ZONA

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMAL	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
104	DE TIRAZO DE GRANITO CON MAGNANA.	M2	1.00	1.00	\$264.65	\$264.65	\$264.65
105	ELABORACION DE ACABADO MARTELADO EN CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVIENEN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SORRANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO, TIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, DEPRECIACION Y DENES DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN CUALQUIER NIVEL.	M2	1.00	1.00	\$74.67	\$74.67	\$74.67
SUBTOTAL:						\$23,860.06	\$61,446.24

HERRERIA							
106	FABRICACION DE REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANILLOS Y KIRKUP, ESTRUCTURAL Y SOLERA DE 3/4"X4" A CADA 1.00 CM Y CON UN ANCHO VARIABLE DE 250 A 300 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PINTURA DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	\$1,106.28	\$1,106.28	\$1,106.28
107	MANTENIMIENTO DE REJILLA TIPO IRVING DE 20 X 30 CMS DE ANCHO A BASE DE ANILLOS Y KIRKUP, ESTRUCTURAL Y SOLERA DE 3/4"X4" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PINTURA DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	\$615.22	\$615.22	\$615.22
108	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REJA A BASE DE HERRERIA INCLUYE: REPARACION DE PARTE DAMNADA, COLOCACION DE LA NUEVA PARTE, DESGASTE Y PULIDO EN CONCRETO, BASE PRIMARIO ANTICORROSION Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE HASTA CUBRIR ZONA AFECTADA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PINTURA DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$1,833.25	\$1,833.25	\$1,833.25
109	REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA DEL ACCESO AL HOSPITAL A BASE DE TUBULAR ACERO TIPO ESTRUCTURAL, METAL DESPLEGADO, LAMINA LISA O ACANALADA, CONTRITO DE LA PARTE DAMNADA COLOCADO SUSTITUIDO CON MATERIAL NUEVO, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CILINDRO, CAMBIO O COLOCACION DE REPUESTOS O TRANTES, BASE DE PRIMARIO ANTICORROSION Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE HASTA CUBRIR ZONA AFECTADA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$2,073.00	\$2,073.00	\$2,073.00
110	REPARACION DE PROTECCION CONTRA GAMBILES DE PLASTICO, MADERA Y ALUMINIO MEDIANTE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS MISMAS, INCLUYE: FIJADO CON CEMENTO DE CONTACTO PULIDO CON TACUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	\$511.02	\$511.02	\$511.02
111	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA TIPO PERMANA INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PUERTA, RENOVACION Y AJUSTES, PASADIZOS, BARRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PINTURA DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$1,236.52	\$1,236.52	\$1,236.52
112	MANTENIMIENTO A EMPUJAS DE ALUMINIO Y PANELA DE PLASTICO, LAMINADO, CAMBIO DE SOPORTES, FIJACION EN PURO, BISO Y TEGG, COLOCACION DE PASADIZOS, BARRAS, PASADIZOS Y RESBALONES INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, TACUETES, FIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$1,105.20	\$1,105.20	\$1,105.20
113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE P.V.C. PARA PROTECCION DE ESQUINA INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU FIJACION, TORNILLOS Y TACUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$11.15	\$11.15	\$11.15
114	1 1/2" X 1 1/2" X 10 LITS.	PZA	1.00	1.00	\$14.81	\$14.81	\$14.81
115	2" X 2" X 10 LITS.	PZA	1.00	1.00	\$20.00	\$20.00	\$20.00
116	3" X 3" X 10 LITS.	PZA	1.00	1.00	\$26.00	\$26.00	\$26.00
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 2" DE ACERO ESTRUCTURAL PARA PROTECCION DE ESQUINA INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU FIJACION, TORNILLOS Y TACUETES, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$24.16	\$24.16	\$24.16
118	1 1/2" X 1 1/2" X 10 LITS.	PZA	1.00	1.00	\$12.77	\$12.77	\$12.77
119	2" X 2" X 10 LITS.	PZA	1.00	1.00	\$16.51	\$16.51	\$16.51
120	3" X 3" X 10 LITS.	PZA	1.00	1.00	\$21.34	\$21.34	\$21.34
121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA AGUA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON UN DESARROLLO DE 0.20 A 1.00 MTS. A CUALQUIER NIVEL O ALTURA INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIAL, DOLCE, DESPILLO DE MATERIAL, FIJACION EQUIPO, HERRAMIENTA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	\$372.38	\$372.38	\$372.38
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR METALICO DE 1/2" DE DIAMETRO PARA PUERTA, INCLUYE: FIJACION A LA MESA, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$283.27	\$283.27	\$283.27
123	MANTENIMIENTO DE CANCELERIA DE HERRERIA INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, CAMBIO DE LAMINA TIPO DUELO LISA INCLUYE: SOLDADO, LIGADO, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$237.84	\$237.84	\$237.84
124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CALIBRE 18 USA, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SORRANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$223.93	\$223.93	\$223.93



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Planificación y Gestión

ING. JESUS ANTONIO BARRIO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ATN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO SRM/JUCOM/07/02/2011


CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO	
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANEJO (MANTENIMIENTO) MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS	

SEGURO POPULAR	
ANEXO 2	ZONA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO
178	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES PARA VENTANAS A BASE DE CUADRO DE ACERO ESTRUCTURAL, DE 1/2" DE ESPESOR (EN FORMA DE BARROTES A CADA 100 CM), DE SEPARACIÓN ENTRE ELLOS CON MARGEN DE ANCHO DE 1/4" Y 3/4" REFUERZO LONGITUDINAL DEL MISMO MATERIAL, DENTRO DEL ANCHO DE VENTANAS SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: TRABAJOS DE MONTAJE Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BRANCO TIPO COMER 100 EN HERREBIA, PROTECCIÓN DEL AREA PREVIA APLICACIÓN A LOS MANGOS DE PUERAS ANTICORROSION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$449.37	\$449.37
179	FABRICACIÓN DE BASE DE ANCHO DE PISO DE 12" X 14" Y SOLERA DE 1/2" DE 9.45 A 120 MTS. DE ANCHO Y DE 120 A 200 MTS. DE LARGO, INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$536.01	\$536.01
180	REPARACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS, CON UNA ALTURA PROYECTADA DE 2.20 MTS. A BASE DE MALLA CILINDRICA ENTERRADA EN 30 CM, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$590.30	\$590.30
181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CILINDRICA ENTERRADA EN 30 CM, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$545.18	\$545.18
182	FABRICACIÓN DE PUERTA DE HERREBIA A BASE DE ANCHO DE 1/2" Y LARGO DE 1.00 MTS. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$4136.32	\$4136.32
183	FABRICACIÓN DE BASTIDOR DE PISO DE 2" X 2" DE COLOR BLANCO CON DORSAL A LA PARA SOPORTE DE PUERTA CORREDIZA, INCLUYE: SOLDADURA, SOLERA DE 1/2" ENTERRADA EN 30 CM, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$1,006.21	\$1,006.21
184	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA DE PISO CON CORTES A 45° PARA SOPORTE DE DOMO, INCLUYE: SOLERA DE 1/2" ENTERRADA EN 30 CM, SOLDADURA, CON BASE A PISO Y ANCHURA, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$1,205.26	\$1,205.26
185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE BATO A BASE DE ANCHO DE 1/2" X 1/2" Y SOLERA DE 1/2" X 1/2" DE ACERO COMERCIAL PARA AZOTAS Y ENTREPISAS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PASAMANGOS, ELIJACION MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLDADURA TIPO A, 60, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$128.15	\$128.15
186	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE ANCHO DE 1/2" X 1/2" Y SOLERA DE 1/2" X 1/2" DE ACERO COMERCIAL PARA CAJAS DE PROTECCIÓN PARA RUEDAS EN BANCOS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ELIJACION MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLDADURA TIPO A, 60, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$2,702	\$2,702
187	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ACERO DE 6.35 CM, DE APERTURA PARA PROTECCIÓN DE PUERTAS A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MARGEN DE OBRA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MOVILIZACIONES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$448.51	\$448.51
188	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTITECHO DE 0.6 MTS DE ESPESOR DE 0.60 MTS, ACABADO ESMALTADO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES MISCELANEOS NECESARIOS, ESQUINEROS, TAPAS CANALES, ELIJACION DE SOPORTE, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ELIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MARGEN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$2,265.26	\$2,265.26
189	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTITECHO DE 0.6 MTS DE ESPESOR DE 0.60 MTS, ACABADO ESMALTADO INCLUYE: MATERIALES MISCELANEOS NECESARIOS, ESQUINEROS, TAPAS CANALES, ELIJACION DE SOPORTE, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ELIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MARGEN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	4.00	\$2,265.26	\$2,265.26
190	MONSULA PARA LAVABO, CONTENIENDO 2 PIEZAS DE LAMINA NEGRA, CALIBRE No. 10, ACABADO PINTURA ESMALTE, APUSOS DE 9 X 9 CM, 2 HASTAS DE 1/2" DE LONGITUD, 2 PIEZAS DE SOLERA DE FIERRO DE 6 X 2 1/2 X 100 MM, CON 2 PERFORACIONES DE 6 MM, DE DIAMETRO, 2 PIEZAS DE FIERRO REDONDO DE 4 MM, DE DIAMETRO Y CON 1/2" DE LONGITUD, CON CUERPO STANDARD EN UN EXTREMO Y RESACA EN EL OTRO, 2 PIEZAS DE SOLERA DE FIERRO DE 6 X 30 MM, X 100 MM, DE LONGITUD, CON 2 PERFORACIONES DE 6 MM, MARGEN DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$423.00	\$423.00
SUBTOTAL						\$32,131

CARPINTERIA

[Handwritten signatures and initials]



CON: SARE71302 FOR: D005
Eduardo Saez de Riquelme y Perez SARE71302 FOR

LIC. JESUS ANTONIO DARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

ATN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHASOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO SRM/UDCCM/062/0029/19

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

SEGURO POPULAR
ANEXO 2 ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
191	MANTENIMIENTO A FUERTE DE PLASTICO O MADERA EXISTENTE CON DIMENSIONES VARIABLES, INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, MANTENIMIENTO EN MARCO, CHAMBRANAS Y BATIENTES, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANODIOS, PROTECCION DE LAS AREAS ADYACENTES CON PLASTICO NEGRO CALIBRE 600, DEMONTAJE, RESANE DE AGUJEROS, ACABOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, AJUSTES, RESANES, LIJADO, SELLADO, PUERTAS, CAMBIO DE RESISTENTES EN MAL ESTADO, CLAVADORES, PERFORADORES, ENTALADO, BELLADO, LIMA DE ALCOHOL, TONDO, PROMOCION, PEGADO, SUPERVISION Y ACABADO CON LOS MANOS DE BARNIZ TIPO POLYURETHAN AL EXISTENTE Y/O APROBADO POR LA SUPERVISION, MONTAJE, CAMBIO DE BISAGRAS, CHAPA DE SEGURIDAD, SOPORTERIA, RECORTE, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$1,750.37	\$1,750.37	\$6,987.48
a	DE 0.95 HASTA 0.70 X 2.40	PZA	1.00	4.00	\$1,825.06	\$1,825.06	\$7,299.24
b	DE 0.80 HASTA 0.60 X 2.40	PZA	1.00	4.00	\$2,050.29	\$2,050.29	\$8,145.64
c	DE 1.00 HASTA 1.20 X 2.40						
192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUERTE DE MADERA DE PINO, CON DIMENSIONES DE 0.80 A 0.60 X 2.10 M. FABRICADA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 MM DE ESPESOR, CON BARRIOTES PERIMETRALES Y REINAZOS A CADA 30 CM Y CARAS DE TRILAY DE PINO DE 8 MM DE ESPESOR INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, BATIENTES Y CHAMBRANAS, MATERIAL MISCELANEO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES CON PLASTICO NEGRO CALIBRE 600, ACABOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANODIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, BISAGRAS, CHAPA DE SEGURIDAD, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA COLOCACION COMO ACABADO PLASTICO LAMINADO, COLOR ANODADO, POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL, DESPERDICIO FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$6,102.85	\$6,102.85	\$24,419.36
193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUERTE DE PINO PARA QUINQUERO DE 0.90 A 1.20 X 2.10 M. MTS. FORMADA DE TRILAY DE PINO DE 8 MM DE ESPESOR, ACABADO LAMINADO MEJUNO 4/213/14 Y COLOR LACA COLOR SIMILAR AL DE LA UNIDAD Y/O ESPECIFICADA POR LA SUPERVISION, BISAGRA PHILIPS 150, DOBLE ACCION, MALLADO CRISTAL TEMPLADO CADA 30 CM DE ESPESOR Y/O CM DE DIAMETRO CON MARCO DE ALUMINIO DE 15, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIJADO, RESANADO, AGENTADO, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 MM, REINAZOS A CADA 30 CM, ACABOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$18,665.90	\$18,665.90	\$36,331.80
194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARNIZ MARINO Y/O LACA AUTOMOTIVA SIMILAR AL EXISTENTE EN PUERTA DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESMONTAJE, MONTAJE DE PUERTA, TRASLADO A COCA DE TRABAJO CON TODO SUS ADORNOS COMO CHAPAS Y BISAGRAS COMPLETAS, LIMPIEZA, CUADO, BELLADO, RESANES, LACA, ESTOMA, TINNER, TINTA SIMILAR A LA EXISTENTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DEL SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL SERVICIO FUERA DEL SERVICIO Y DE LA UNIDAD A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1.00	4.00	\$183.66	\$183.66	\$734.64
195	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE MADERA DE PINO CON CHAPA DE PLASTICO LAMINADO FORMADA PARA MODELO DE ENFERMERAS, GUARDIA DE MEDICAMENTO, GUARDIA DE BOPA Y LOSETA, ETC. CON ALTURAS VARIABLES INCLUYE: RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, AGENTADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, REPARACION O CAMBIO DE CUBIERTA COSTADOS, ENTREPIERAS, PUERTAS Y CHAMBRANAS, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE DE LA UNIDAD O SEGUN DISEÑO DE LA SUPERVISION, CERRAJERIA O CAMBIO DE CHAPA, PEGAMENTO DE CONTACTO, ANGULOS DE ALUMINIO EN EL PERIMETRO DEL MUEBLE PARA PROTECCION, CORTE, RESANE, BELLADO, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$1,720.71	\$1,720.71	\$6,882.84
a	1.50 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$2,132.35	\$2,132.35	\$8,529.40
b	1.50 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$10,800.00
c	1.50 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$9,000.00
d	1.50 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$14,000.00
e	2.00 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$14,000.00
196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE PLASTICO LAMINADO FORMADA EN MADERA O LAMINA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, RETIRO DE LA EXISTENTE, CUADO DE LA SUPERFICIE, RESANADO, PEGAMENTO DE CONTACTO, SCOTCH, RESANADO, BELLADO, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA FUERA DEL AREA, RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1.00	4.00	\$63.69	\$63.69	\$254.76
197	FABRICACION DE CLOSET DE MADERA DE PINO DE 38 MM POR 6 MM, INCLUYE: MATERIAL, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 MM POR 6 MM, PERFORADORES A CADA 30 CM, ENTREPIERAS DE MADERA DE PINO, PUERTAS, BATIENTES O CORREDORES SEGUN DISEÑO, FORRADO DE LAMINA PLASTICA FORMADA VERTICAL Y/O HORIZONTAL, REBALANCO (BISAGRAS), CLAVOS, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1.00	4.00	\$2,687.44	\$2,687.44	\$10,749.76
198	FABRICACION DE MUEBLE DE MADERA, CENTRAL DE ENFERMERAS Y ACABADO ELASTICO LAMINADO FORMADA SEGUN DISEÑO, DE BASTIDOR DE 38 MM PERFORADO A CADA 30 CM, TRILAY DE PINO DE 8 MM, ENTREPIERAS, PUERTAS, CAMBRAS, RESANES, LIJADO DE DURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, COLOCACION, LIMPIEZA DE AREA Y PARA ENTREGA DEL SERVICIO, ANGULOS DE ALUMINIO EN EL PERIMETRO DEL MUEBLE PARA PROTECCION, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE FUERA DEL SERVICIO A TRO LIBRE, PROTECCION DE MOBILIARIO PISOS Y MUROS CON PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$5,034.57	\$5,034.57	\$20,138.28
a	1.20 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$6,172.83	\$6,172.83	\$24,691.32
b	1.50 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$7,051.16	\$7,051.16	\$28,204.64
c	1.80 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$8,928.12	\$8,928.12	\$35,712.48
d	2.10 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$10,805.08	\$10,805.08	\$43,220.32
e	2.40 X 0.70 M.	PZA	1.00	4.00	\$12,682.04	\$12,682.04	\$50,728.16
SUBTOTAL						\$86,454.18	\$339,419.36

CERRAJERIA							
199	SUSTITUCION DE CERRADURAS Y JALADERAS EXISTENTES PARA PUERTAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ENGRASADO DE RELES, CAMBIO DE CARBETILLAS, SELLADO DE CRISTALES CON SICCOS, LIMPIEZA DEL AREA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$563.09	\$563.09	\$2,252.36
200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO HIDRAULICO CERRA PUERTAS TIPO PENDING BARS DE ALUMINIO, USANDO EN 15 CM DE ALUMINIO O MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, SELLADO DE TAPAS CON SICCOS, ESTRUCTURAL, ANODIOS, ACABOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA AREA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$3,119.28	\$3,119.28	\$12,477.12
201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TIPO TOWER MODELO O TIPO 100 DE 100 DE 100 O MEJOR CALIDAD INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, CRIPTEA FIJACION, REPARACION DE PUERTA, EQUIPO, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA AREA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$5,800.00
202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE RECAFORTE EN PUERTA DE VITRIFICADO TIPO Y MATERIAL TIPO PHILIPS MODELO SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPARACION DE MURO DE RECAFORTE EXISTENTE PARA SU NUEVA CERRAJERIA, RESANE, SELLADO, BARNIZADO, LACADO, REPARACION DE FORMACION, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$1,513.09	\$1,513.09	\$6,052.36

[Handwritten signature and initials]



CURP: SARF310121010000

Código de Cuenta de Cuentas: 11-FLC/BARTELO 13 000

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

ATN. MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

SEGURO POPULAR

OFICIO SRM/JUD/CM/9524/075/11

ANEXO 2

ZONA

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO
203.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TIPO TOWER MODELO 5200 DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MONTAJE, PUNTAJE Y PUNTAJE PARA LA COLOCACION DE LA CERRADURA, MISCELANEO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$2,215.24	\$2,215.24
204.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DE PISO PARA PUERTA, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU PUNTAJE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$151.57	\$151.57
205.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE TIPO PATAGE CABRA PARA CUALQUIER TIPO DE PUERTA, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU PUNTAJE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$235.60	\$235.60
206.	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BARRAS HIDRAULICAS PARA PUERTA DE ALUMINIO TIPO JACKSON MODELO 5100 AL 200 CON CAPACIDAD DE 120 KG, TOPE A 90° O 180° DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE CORTE PARA COLOCACION DE NUEVA EN PISO DE CONCRETO, SILLADO DE TAPAS CON SILLONESTRUCTURAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MISCELANEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$9,464.20	\$9,464.20
207.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE MANILLO TUBULAR TIPO KNOX 5100 DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, PARA PUERTAS DE MADERA EN BANCOS, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, RETIRO DEL EXISTENTE, EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEO, RESERVA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$509.52	\$509.52
208.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE MANILLO TUBULAR TIPO KNOX 5100 DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, PARA PUERTAS DE MADERA EN BANCOS, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, RETIRO DEL EXISTENTE, EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEO, RESERVA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$676.93	\$676.93
209.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE MANILLO MODELO 521 TIPO PHILIPS PARA PUERTAS DE ALUMINIO, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, SILLADO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$1,020.72	\$1,020.72
210.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA ANTIRANCO DE TOQUE 1570MM TIPO LOCK DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, ESTANDAR INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEO, MANO DE OBRA, CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$3,397.37	\$3,397.37
211.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA ANTIRANCO UNIVERSAL DE UN PUNTO LOCK, TIPO LOCK, O SIMILAR, MANO DE OBRA, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEO, MANO DE OBRA, CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$1,215.20	\$1,215.20
212.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA REFORZADA TIPO PHILIPS, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$362.78	\$362.78
213.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE PISO DE DOBLE ACCION DE RESORTE AJUSTABLE DE CROMO PARA CUALQUIER TIPO DE PUERTA DE MADERA, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PROTECCION DE CHAPETON, TORILLERIA, MATERIALES Y RETIRO DEL EXISTENTE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACABADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$2,451.29	\$2,451.29
SUBTOTAL						\$29,864.19

CANCELERIA DE ALUMINIO VIDRIO Y CROMO

214.	REPARACION Y AJUSTE GENERAL DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2 RULOS A 3 RULOS, INCLUYENDO MARCO Y CHAMBRAS, CAMBIO DE BISAGRAS DE OBRO O PIANO, CAMBIO DE PLASTICO LAMINADO, DUELA DE ALUMINIO, PANELES COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, COLOCACION O CAMBIO DE CERRADURAS O RULOS Y RULOS, SILLADO CON SILLONESTRUCTURAL, RETIRO DEL EXISTENTE, SILLADO, ACABADO Y RETIRO DE LAS RULAS, MANO DE OBRA, ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	DE 0.50 HASTA 0.75 X 2.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,712.70	\$1,712.70
	DE 0.75 HASTA 0.90 X 2.50 M	PZA	1.00	1.00	\$2,020.65	\$2,020.65
	DE 0.90 HASTA 1.20 X 2.50 M	PZA	1.00	1.00	\$2,020.65	\$2,020.65
215.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA EN JUNTA ESTRUCTURAL EN BASE DE INSTALACIONES DE DUELA DE ALUMINIO, ACABADO ANTIDERRAPANTE, DE 3" INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, TORILLERIA, SILLADO, ROPANOS DE NEOPRENO, CORTES DESPERDICIOS, ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$92.15	\$92.15
216.	FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ACABADO NATURAL O ACABADO EN PINTURA, INCLUYE DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEO, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$2,615.53	\$2,615.53
	2" PULGADAS	M2	1.00	1.00	\$3,215.44	\$3,215.44
	3" PULGADAS	M2	1.00	1.00	\$3,215.44	\$3,215.44
217.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOKIO DE FORMA PRISMAL, CON ACRILICO O POLICARBONATO DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SILLADO, MARCO DE ALUMINIO DE 3" ELEMENTOS DE SUECION, ANDAMIOS, ACABADOS HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, SILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, SILLADO DE BOQUILAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	0.50 X 0.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	0.50 X 0.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	0.50 X 0.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	0.50 X 0.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
218.	SUMINISTRO Y FABRICACION E INSTALACION DE CANCEL DE BAYO EN PEGADURA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DE 3" DE ACRILICO O POLICARBONATO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE HERRAMIENTAS, TORILLERIA, REPLICACION DE SELLADOR TIPO DOW CORNING BLANCO Y/O TRANSPARENTE, BIPOTRES PASADOS, UN NUN, VINIL ACABADOS HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
219.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 3" PARA LAVABO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SILLADO, TACUETES Y TORILLAS, SILLADO DE SELLADOR, LIMPIEZA, ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
220.	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DOKIO DE FORMA PRISMAL, CON VIDRIO DE 3 MM, CON PELICULA ANTIRREFLEJO, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SILLADO DE VIDRIO, MARCO DE ALUMINIO DE 3" ELEMENTOS DE SUECION, ANDAMIOS, ACABADOS HORIZONTAL Y VERTICAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PERFORADO DEL BOQUILAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	0.50 X 0.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	0.50 X 0.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	0.50 X 0.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13
	0.50 X 0.50 M	PZA	1.00	1.00	\$1,454.13	\$1,454.13



LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AT. N. YTRA, MARIA DEL PILAR ROMERO GRABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO SRM/JUDCCM/0624-029/19

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

SEGURO POPULAR

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	Q	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO CANON DE ACRILICO DE 3 MM. COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISORIA DEL SERVICIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE, RETIRO DEL EXISTENTE, SELLADO, MANDO DE ALUMINIO DE 2" ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, REMATES, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$3,265.16	\$3,265.16	\$13,044.64
222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE MOSQUITERO, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, PERFILES DE ALUMINIO DE 2", MATERIALES DE FIJACION, CORTES, SELLADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANDO DE OBRA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$5,246.28	\$5,246.28	\$20,985.12
223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO A CUALQUIER NIVEL CON PERIL PESADO, INCLUYE: PAVILAN, VIDRIO DE 6 MM, LAMINA DE ALUMINIO MISTRADA O ACANALADA SUIJAN AL EXISTENTE, BARRA, CHAPA, BATEANTE MARGO, FIJACION, MATERIALES, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						\$0.00	\$0.00
a	2" PULGADAS		M2	1.00	4.00	\$3,265.16	\$3,265.16	\$13,044.64
b	3" PULGADAS		M2	1.00	4.00	\$4,255.25	\$4,255.25	\$17,021.04
224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELADO VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEOS, SELLADO, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, EQUIPO, MANDO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$1,003.25	\$1,003.25	\$4,013.04
225	SELLADO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y HERRERIA INTERIOR Y/O EXTERIOR CON ACRILICO TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: ANDAMIOS, RETIRO DEL EXISTENTE, SELLADO A CUALQUIER ALTURA, MANDO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		ML	1.00	4.00	\$78.20	\$78.20	\$313.64
226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUPANEL DE 5 CM PARA CANCELERIAS, INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, HERRAMIENTA, MANDO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$2,310.99	\$2,310.99	\$9,243.96
227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTA DE ALUMINIO DE 7" EN CAMBIO DE NIVEL, TIPO ASTRIADO PARA PROTECCION DE BARRA DE ELEVADES, INCLUYE: FIJACION, SELLADO, JACUETES, PUAS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, MANDO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		ML	4.00	4.00	\$597.72	\$597.72	\$2,390.88
228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE ACRILICO DE MEDIO PUNTO INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, COLOCACION Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, MANDO DE ALUMINIO DE 2" ELEMENTOS DE SUJECION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00	\$0.00	\$0.00
a	60 X 60 CM		PZA	1.00	4.00	\$1,570.11	\$1,570.11	\$6,280.44
b	60 X 90 CM		PZA	1.00	4.00	\$2,038.54	\$2,038.54	\$8,154.16
c	120 X 120 CM		PZA	1.00	4.00	\$2,590.52	\$2,590.52	\$10,362.08
229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO FLOTADO DE 3 MM, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, COLOCACION Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, ELEMENTOS DE SUJECION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$475.85	\$475.85	\$1,903.40
230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO EMPLOMADO DE 3 MM, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, ELEMENTOS DE SUJECION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$1,098.28	\$1,098.28	\$4,393.12
231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLETA DE VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR POR 10 CM DE ANCHO MAXIMO DE 50 CM DE LARGO, INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ELEMENTOS DE SUJECION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		PZA	1.00	4.00	\$182.20	\$182.20	\$728.80
232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO CELULAR DE 3 MM, COLOR ASIGNADO POR LA SUPERVISORIA HOSPITAL, INCLUYE: JUNTA TIPO R.U. Y ORITA DE ALUMINIO DE 1" DE ESPESOR Y BORDADA VIGNAZADA DE NEOPRENO Y PUNTA DE BROCA, RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, ELEMENTOS DE SUJECION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$755.65	\$755.65	\$3,022.60
233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE PANTALLA TIPO INHIBIDA CUADRICULAR MAYADO O CUALQUIER TIPO DE FILTRO 75% TRANSLUCIDA, INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$315.28	\$315.28	\$1,261.12
234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTIBACTERIAL, INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES, RIELES Y CURVAS DE ALUMINIO BARRA DE PLASTICO Y TORRES, MATERIAL DE FIJACION, MISTAJA, CORTES, JACUETES, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANDO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		M2	1.00	4.00	\$3,950.50	\$3,950.50	\$15,802.00
235	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PUERO DE ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE BARRA DE ACERO DE 3/4" DE DIAMETRO, EXTENSION DE BARRA DE ACERO 3/4" 3 PZAS PARA AJUSTAR CALZADA, RIEL DE ALUMINIO, SUIJA DE ALUMINIO CON BARRA DE ACERO, TOPE DE SEGURIDAD DE ALUMINIO, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, SELLADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANDO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		PZA	1.00	4.00	\$4,048.00	\$4,048.00	\$16,192.00
236	MANTENIMIENTO A SINTERIA DE ALUMINIO EXISTENTE CAMBIANDO RESBALONES Y CAMBIO DE BARRAS, BATEANTES, RETIRANDO LOS ANTERIORES ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANDO DE OBRA, VINIL SELLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DE AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	4.00	\$2,190.39	\$2,190.39	\$8,761.56
237	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO, VIDRIO FLOTADO DE 3 MM Y ALUPANEL UNICO COMPUESTO DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIAL, MISCELANEOS, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00	\$0.00	\$0.00
a	2" PULGADAS		M2	1.00	4.00	\$3,265.16	\$3,265.16	\$13,044.64
b	3" PULGADAS		M2	1.00	4.00	\$4,255.25	\$4,255.25	\$17,021.04
238	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO 3" CON PERIL PESADO A CUALQUIER NIVEL, VIDRIO FLOTADO DE 3 MM Y ALUPANEL UNICO COMPUESTO DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, BARRA, CHAPA, BATEANTE MARGO, FIJACION, MATERIALES, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						\$0.00	\$0.00
a	PUERTA DE 3 PZAS		PZA	1.00	4.00	\$4,057.74	\$4,057.74	\$16,230.96
b	PUERTA DE 2 PZAS		PZA	1.00	4.00	\$4,255.25	\$4,255.25	\$17,021.04
c	PUERTA DE 1 PZA		PZA	1.00	4.00	\$4,913.34	\$4,913.34	\$19,653.36
d	PUERTA DE 0 PZAS		PZA	1.00	4.00	\$5,870.34	\$5,870.34	\$23,481.36
e	PUERTA DE 0 PZAS		PZA	1.00	4.00	\$7,044.41	\$7,044.41	\$28,177.64
239	FABRICACION DE PUERTA TIPO COVER DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO Y COVER DE 6 MM DE PERFILES DE 3", INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANDO DE OBRA, CHAPA CON JALADERA MISCELANEOS, MATERIALES MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						\$0.00	\$0.00
a	60 X 90 X 2 1/2" T.S.		PZA	1.00	4.00	\$8,531.77	\$8,531.77	\$34,127.08
b	90 X 90 X 2 1/2" T.S.		PZA	1.00	4.00	\$10,708.29	\$10,708.29	\$42,833.16
c	120 X 120 X 2 1/2" T.S.		PZA	1.00	4.00	\$11,404.20	\$11,404.20	\$45,616.80

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

ATN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA,
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFÍCIO:SRM/JUDCCMA0024/029/19

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

SEGURO POPULAR

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA


No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO
240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR CONTRA CARILLA EN PUERTA DE MADERA DE MANIJAS ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE SECCION 18 A 28 PARA LOS TRABAJOS INCLUIV: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, TORNILLERIA, MANO DE OBRERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, BELLADO PERIMETRAL CON ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00
a	PUERTA DE 0.70MTS	PZA	1.00	1.00	\$1,450.00	\$1,450.00
b	PUERTA DE 0.80MTS	PZA	1.00	1.00	\$1,577.33	\$1,577.33
c	PUERTA DE 0.90MTS	PZA	1.00	1.00	\$1,751.00	\$1,751.00
d	PUERTA DE 1.00MTS	PZA	1.00	1.00	\$10,404.00	\$10,404.00
e	PUERTA DE 1.20MTS	PZA	1.00	1.00	\$2,355.24	\$2,355.24
241	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE BARRERA HIDRAULICA ELABORADO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE SECCION 18 A 28 PARA LOS TRABAJOS INCLUIV: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, TORNILLERIA, MANO DE OBRERA, ACABADO, HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, BELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$165.28	\$165.28
242	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE BARRERA DE PROPIURA PUERTA DE MADERA EN MANIJAS CARAS ELABORADO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE SECCION 7.5 A 19.00 CM. LOS TRABAJOS INCLUIV: RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIALES, TORNILLERIA, MANO DE OBRERA, ACABADO, HORIZONTAL Y VERTICAL, HERRAMIENTA, BELLADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$147.00	\$147.00
243	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ANGULO DE ALUMINIO PARA PROTECCION DEL ESQUINA CON UNA DIMENSION DE 0.04" DE ESPESOR INCLUIV: MATERIAL DE FIJACION, BELLADO CON SILICON, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00
a	1" X 1/2" X 1.20 MTS.	PZA	1.00	1.00	\$584.26	\$584.26
b	2" X 1/2" X 1.20 MTS.	PEA	1.00	1.00	\$509.29	\$509.29
c	3" X 1/2" X 1.20 MTS.	PZA	1.00	1.00	\$784.52	\$784.52
244	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIOVERNANTE TIPO SAIHSA DE ALUMINIO DE ANCHO DE ESPESOR PARA TRAFICO PESADO PARA PROTECCION DE CAMBIO DE ACABADO EN PISO INCLUIV: MATERIAL DE FIJACION, BELLADO CON SILICON, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$2,084.50	\$2,084.50
245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL PIA ALFOMBRA DE ALUMINIO DE 3" DE ANCHO Y 3MM DE ESPESOR PARA TRAFICO PESADO PARA PROTECCION DE ACABADO EN PISO INCLUIV: MATERIAL DE FIJACION, BELLADO CON SILICON, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$364.50	\$364.50

GRAND TOTAL	\$167,283.81
-------------	--------------

INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION ELECTRICA					
246	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FODOLABORADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERA, RETIRO DE ACHILLO, DIFUSOR O CRISTAL, LIMPieza Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$113.12
a	23 WATTS	PZA	1.00	4.00	\$160.39
b	23 WATTS	PZA	1.00	4.00	\$160.39
c	60 WATTS	PZA	1.00	4.00	\$160.39
247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR 300W ACHILLO (NO PLASTICO), TPO EDHOLINE DE 3MM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$0.00
a	DE 30 X 30	PZA	1.00	4.00	\$205.05
b	DE 60 X 30	PZA	1.00	4.00	\$209.00
c	60 X 30	PZA	1.00	4.00	\$209.00
248	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TIPO BOQUET DE PORCELANA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$102.88
	CAMBIO DE APAGADOR				\$0.00
249	SUMINISTRO Y COLOCACION, APAGADOR, TIPO CILINDRO DE ACERO, A LA NORMA NOM-045, INCLUYE: RETIRO DE TAPA, PLACA, BOTILLON, TORNILLOS DE SEGURIDAD O DE FIJACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$104.87
250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA TIPO CHAPALA METALICA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE EXISTENTE, LO NECESARIO PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$82.75
251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y PLACA DE UNA VENTANA METALICA O PLASTICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$142.28
252	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y PLACA DE UNA VENTANA METALICA O PLASTICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$87.75
253	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y PLACA DE LAS VENTANAS METALICAS O PLASTICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$142.28
	CAMBIO DE CONTACTOS GRADO MEDICO				\$0.00
254	SUMINISTRO Y COLOCACION CONTACTO GRADO MEDICO, COLOR SEGUN USO Y CIRCUITO, INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE, SELLADO, PERMETRALLA, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y	PZA	1.00	4.00	\$495.08
255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA TIPO CHAPALA METALICA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE EXISTENTE, LO NECESARIO PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$87.75
256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y PLACA DE UNA VENTANA DE 2 INCHES, INCLUYE: SELLADO, PERMETRALLA, CON BALON BLANCO, LIMPieza, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$192.44
	CAMBIO DE TUBOS DE NEGATOS COPOL				\$0.00
257	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ENCENDIDO TIPO COLA DE RATA, PARA NEGATOS COPOL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$209.07
258	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO T-6, 2 PIES, 1/2 INCHES, 220V, CON ARRANQUE INSTANTANEO, TIPO INTERIOR O INTERMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	JDO	1.00	4.00	\$216.61
259	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALASTRA PARA LUMINARIA DE 2 K 20 W, ENCENDIDO RAPIDO, TIPO INTERMEDIO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ESCALERA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$465.85
260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE BACULITA PARA TUBO T-6 PARA LUMINARIA 220W, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, JUEGOS POR LUMINARIA.	JDO	1.00	4.00	\$125.84
	CAMBIO DE TUBOS EN LUMINARIA 220W				\$0.00
261	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS T-6, 2 PIES, ARRANQUE INSTANTANEO, TIPO INTERIOR O INTERMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	JDO	1.00	4.00	\$259.28
262	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALASTRA PARA LUMINARIA 220W, ENCENDIDO RAPIDO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ESCALERA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$465.85
263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE, BACULITA PARA TUBO T-6 PARA LUMINARIA 220W, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, JUEGOS POR LUMINARIA.	JDO	1.00	4.00	\$110.78

CP N G



LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ATN: MTRA. MARÍA DEL PILAR ROMERO GRABOLA
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO SRMJUBCCM-0024/07-19

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

SEGUIJO POPULAR

ANEXO 2

LOJA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.V.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
294	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS CURVALUM (2 PREZAS) PARA UNO INSTANTANEO, TIPO INTERIOR O INTERFERE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JOO	1.00	4.00	\$400.20	\$400.20	\$1,637.12
295	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALASTA PARA LUMINARIO CURVALUM, ENCERNO RAPIDO TIPO INTERIOR O INTERFERE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$428.28	\$428.28	\$1,713.12
296	SUMINISTRO DE DIFUSOR DE ALUMINIO DE REJILLA DE 6000 GMS. DE SECCION VARIABLE CON SUSPENSION DESMONTABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$329.82	\$329.82	\$1,319.28
297	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE DISTRIBUCION DE CONTROL DE CARGAS CONSISTENTE EN DESMONTAR LAS TAPAS, PRUEBAS BALANCEO DE CARGAS Y NIVEL Y CONTINUIDAD DEL CABLEADO, HACER LIMPIEZA GENERAL, APLICACION DE ELECTRO, APROXIMACION DE CONEXIONES, VERIFICAR Y CORREGIR TIERRAS FLESCAS, VERIFICAR Y CORREGIR NEUTROS, IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS DE SER NECESARIOS SUSTITUCION DE TERMINALES MAGNETICOS NO SE PERMITE DESCONECTAR EN CADA CENTRO DE CARGA EL INTERRUPTOR PRINCIPAL, HACER DIRECTORIO DE LOS CIRCUITOS, EN CASO DE SER NECESARIO CONTROLAR LA ENERGIA, DEBERA SOLICITAR PERMISO AL RESPONSABLE DEL SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$5,482.00	\$5,482.00	\$21,928.00
298	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO ENVOLVENTE PARA BARRILETE DE LUZ DE 2K 30. INCLUYE: TAPAS CROCIADAS, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$240.36	\$240.36	\$961.44
299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE LUMINARIA SERIEAR A LA EXISTENTE DE 1222/30 NIVEL DE DIFERENTES TIPOS. INCLUYE: CORTE DE PLACA DE TABLERO CABLEADO, FACTURA SEGUNSEA EL CASO, MATERIALES DE FIJACION, CONEXION, SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EMPLEA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$4,500.80
300	EMPOTRAMIENTO	PZA	1.00	4.00	\$1,080.20	\$1,080.20	\$4,320.80
301	DESPEINER	PZA	1.00	4.00	\$315.20	\$315.20	\$1,260.80
302	CANCELACION DE CONTACTOS VO APAGADORES. INCLUYE: DESMONTAJE A CUALQUIER ALURA, TAPA BIEL, SENCILLO DE LAMINA GALVANIZADA, RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, Y ENCHUQUE, HERRAMIENTA (PIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$315.20	\$315.20	\$1,260.80
303	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELCTRICA DE CONTACTO INCLUYE: TUBERIA TIPO CONDUIT PARED GRUESA, CONEXIONES, CABLEADO, TIPO CONDUIT DE CABLEADO, 10, ACCESORIOS, CONEXION, SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EMPLEA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$1,450.20	\$1,450.20	\$5,800.80
304	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TIPO SQUARE, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001, INCLUYE: TIPO DEL ANTERIOR, HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$30.00	\$30.00	\$120.00
305	CAPACIDAD DE 100 AMP	PZA	1.00	4.00	\$211.24	\$211.24	\$844.96
306	CAPACIDAD DE 150 AMP	PZA	1.00	4.00	\$258.10	\$258.10	\$1,032.40
307	CAPACIDAD DE 200 AMP	PZA	1.00	4.00	\$290.84	\$290.84	\$1,163.36
308	CAPACIDAD DE 250 AMP	PZA	1.00	4.00	\$331.40	\$331.40	\$1,325.60
309	CAPACIDAD DE 300 AMP	PZA	1.00	4.00	\$363.72	\$363.72	\$1,454.88
310	CAPACIDAD DE 350 AMP	PZA	1.00	4.00	\$395.10	\$395.10	\$1,580.40
311	CAPACIDAD DE 400 AMP	PZA	1.00	4.00	\$426.48	\$426.48	\$1,705.92
312	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TIPO SQUARE, DE DIFERENTES ALPARES DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001, INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES, HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$1,450.20	\$1,450.20	\$5,800.80
313	CAPACIDAD DE 100 AMP	PZA	1.00	4.00	\$211.24	\$211.24	\$844.96
314	CAPACIDAD DE 150 AMP	PZA	1.00	4.00	\$258.10	\$258.10	\$1,032.40
315	CAPACIDAD DE 200 AMP	PZA	1.00	4.00	\$290.84	\$290.84	\$1,163.36
316	CAPACIDAD DE 250 AMP	PZA	1.00	4.00	\$331.40	\$331.40	\$1,325.60
317	CAPACIDAD DE 300 AMP	PZA	1.00	4.00	\$363.72	\$363.72	\$1,454.88
318	CAPACIDAD DE 350 AMP	PZA	1.00	4.00	\$395.10	\$395.10	\$1,580.40
319	CAPACIDAD DE 400 AMP	PZA	1.00	4.00	\$426.48	\$426.48	\$1,705.92
320	SALIDA ELCTRICA PARA CONTACTO APARENTE. INCLUYE: CABLE DE CABLE 10, CABLE DESNUDO, CABLE 12, TIPO CONDUIT, TUBERIA TIPO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2", 3/4", ACCESORIOS DE FUNCION, MATERIALES, MISCELANEOS, CABLES, ABRAZADERAS DE OMEGA Y UNA CAJA REGISTRO CONDUIT, CONDUIT, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	4.00	\$1,450.20	\$1,450.20	\$5,800.80
321	SALIDA ELCTRICA PARA APAGADOR APARENTE. INCLUYE: CABLE DE CABLE 10, CABLE DESNUDO, CABLE 12, TIPO CONDUIT, TUBERIA TIPO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2", 3/4", ACCESORIOS DE FUNCION, MATERIALES, MISCELANEOS, CABLES, ABRAZADERAS DE OMEGA Y UNA CAJA REGISTRO CONDUIT, CONDUIT, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	4.00	\$1,450.20	\$1,450.20	\$5,800.80
322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 20 WATTS AMORRADOR DE 2 A 4 IN DE CONEXION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERA, RETIRO DE, ACRIQUE DIFUSOR O CRISTAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$223.02	\$223.02	\$892.08
323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS DE TODOS LOS TIPOS CONDUIT Y BILLO DE MULE DE NEOPRENO EN TUBOS DE AZOTE. INCLUYE: LA COLOCACION CON SUS TORNILLOS Y BILLO DE LA MISMA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$48.75	\$48.75	\$195.00
324	DE ANCHO MITADE 1/2"	PZA	1.00	4.00	\$22.00	\$22.00	\$88.00
325	DE ANCHO MITADE 3/4"	PZA	1.00	4.00	\$27.25	\$27.25	\$109.00
326	DE ANCHO MITADE 1"	PZA	1.00	4.00	\$32.50	\$32.50	\$129.00
327	DE ANCHO MITADE 1 1/2"	PZA	1.00	4.00	\$37.75	\$37.75	\$151.00
328	DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA TIPO CONDUIT PARED GRUESA VO DELGADA DESDE 1/2" A 1 1/2" IN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FIETE A BILLO, ACCESORIOS, VERIFICACION, HERRAMIENTA, ESCALERA, GORTES UNIPES Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	1.00	4.00	\$24.00	\$24.00	\$96.00
329	DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA TIPO CONDUIT PARED GRUESA VO DELGADA DESDE 1/2" A 1 1/2" IN, INCLUYE: MANO DE OBRA, FIETE A BILLO, ACCESORIOS, ESCALERA, GORTES UNIPES, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	4.00	\$304.04	\$304.04	\$1,216.16
330	LUMINARIO 0.30 X 0.30 MTS.	PZA	1.00	4.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00
331	LUMINARIO 0.30 X 0.30 MTS.	PZA	1.00	4.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00
332	LUMINARIO 0.30 X 0.30 MTS.	PZA	1.00	4.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00
333	LUMINARIO 0.30 X 0.30 MTS.	PZA	1.00	4.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00
334	LUMINARIO 0.30 X 0.30 MTS.	PZA	1.00	4.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00
335	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PARED GRUESA INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, CABLES, CONTRA MONITOR, CORDON, CONDUIT, ACCESORIOS, ELABORACION DE CUERDAS, COLOCACION, FIJACION, SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EMPLEA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	1.00	4.00	\$24.00	\$24.00	\$96.00
336	DE 1/2 INCH DIAMETRO PARED GRUESA	ML	1.00	4.00	\$24.00	\$24.00	\$96.00
337	DE 3/4 INCH DIAMETRO PARED GRUESA	ML	1.00	4.00	\$27.25	\$27.25	\$109.00
338	DE 1 INCH DIAMETRO PARED GRUESA	ML	1.00	4.00	\$32.50	\$32.50	\$129.00
339	DE 1 1/2 INCH DIAMETRO PARED GRUESA	ML	1.00	4.00	\$37.75	\$37.75	\$151.00
340	CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA, TIPO PESADO, BOTILLO, NO INCLuye: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS, FIETE AL SERVICIO, ACCESORIOS, COLOCACION, FIJACION, REVELACION, UNIPES Y RETIRO DE SOBANTES, FUERA DE SITIO, EQUIPO, DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	4.00	\$133.50	\$133.50	\$534.00
341	DE 100 KVA 100 KVA PARA TUBO DE 12 INCH	PZA	1.00	4.00	\$133.50	\$133.50	\$534.00
342	DE 150 KVA 150 KVA PARA TUBO DE 15 INCH	PZA	1.00	4.00	\$133.50	\$133.50	\$534.00



CUNHSARE710121010100000

Edificio Sede de la Unidad - E.P.C. 2008723013000

LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ATN: MTRA. MARÍA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

SEGURO POPULAR


OFICIO SRM/UDCCM/0624/2019

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO
200	UNICANAL TIPO STRUCT OVERB 12" SERVICIO PESADO PARA TUBERIAS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLOS CONTRAMOS DE 90 CM DE LARGO CADA UNO, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
201	TIPO CHAGAL 10X22	PZA	1.00	4.00	\$1,527.24	\$1,527.24
202	ARRAZADERA PARA UNICANAL TUBO RIGIDO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION CADA 3 MTS, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
203	PARA 33MM	PZA	1.00	4.00	\$57.56	\$57.56
204	PARA 38MM	PZA	1.00	4.00	\$57.46	\$57.46
205	PARA 50MM	PZA	1.00	4.00	\$75.34	\$75.34
206	SOPORTE DE ANILLOS DE ACERO AL CARBON DE 1-12" MANO DE OBRERO ELECTRICAMENTE Y FIJADO A LOSA CON TACUETES DE EXPANSION DE 30 CM ANCHO Y HASTA 3.50 CM DE ALTURA, INCLUYE BASE DE CONCRETO, INSTALACION, REVISADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	0.00	4.00	\$883.50	\$883.50
207	SOPORTE A TECHO FABRICADO CON UNICANAL Y ESPERAZADOS DE 3" INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00	4.00	\$747.34	\$747.34
208	ARRAZADERA OMEGA GALVANIZADA, INCLUYE TACUETES, PLAS MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
209	PARA TUBO DE 12MM	PZA	1.00	4.00	\$50.23	\$50.23
210	PARA TUBO DE 19MM	PZA	1.00	4.00	\$54.81	\$54.81
211	PARA TUBO DE 25MM	PZA	1.00	4.00	\$69.75	\$69.75
212	RECEPTACULO GRADO MEDICO DUPLEX POLARIZADO ROTULADO NOMINANCE TIPO LEVINTON, CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, COLOCACION, CONEXION FIJACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
213	RECEPTACULO COLOR NARANJA	PZA	1.00	4.00	\$896.45	\$896.45
214	RECEPTACULO COLOR BLANCO	PZA	1.00	4.00	\$758.71	\$758.71
215	RECEPTACULO COLOR ROJO	PZA	1.00	4.00	\$890.25	\$890.25
216	RECEPTACULO GRADO MEDICO DUPLEX POLARIZADO FALLA A TIERRA ROTULADO NOMINANCE TIPO LEVINTON CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS, COLOCACION, CONEXION FIJACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
217	RECEPTACULO FALLA A TIERRA COLOR BLANCO	PZA	1.00	4.00	\$829.68	\$829.68
218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO GRADO COMERCIAL DUPLEX POLARIZADO ROTULADO NOMINANCE TIPO LEVINTON CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, COLOCACION, CONEXION FIJACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	5.00	4.00	\$896.45	\$896.45
219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA RECEPTACULO GRADO MEDICO TIPO LEVINTON, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, COLOCACION, CONEXION FIJACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	4.00	\$107.01	\$107.01
220	TAPA PARA RECEPTACULO COLOR BLANCO	PZA	1.00	4.00	\$123.07	\$123.07
221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA RECEPTACULO GRADO COMERCIAL TIPO LEVINTON, COLOR BLANCO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	4.00	\$107.01	\$107.01
222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARADOR GRADO COMERCIAL TIPO PESADO ROTULADO NOMINANCE, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
223	APARADOR ENCINTO	PZA	1.00	4.00	\$141.73	\$141.73
224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE CLAVIJAS MANO DE OBRERO TIPO INDUSTRIAL DE TRES POLOS TIPO PESADO ROTULADO NOMINANCE, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
225	CLAVIJA	JGO	1.00	4.00	\$1,120.10	\$1,120.10
226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE METALICO FORRO DE PUNO TIPO PESADO ROTULADO NOMINANCE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, CONECTORES, RECTOS Y CURVOS, CONTRA Y MONITOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
227	TPO LIGANTE DE 13MM	ML	1.00	4.00	\$51.03	\$51.03
228	TPO LIGANTE DE 19MM	ML	1.00	4.00	\$50.41	\$50.41
229	TPO LIGANTE DE 25MM	ML	1.00	4.00	\$71.33	\$71.33
230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DE 1A CALIDAD ROTULADO NOMINANCE TIPO CONDULEX O CANAL, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CABLEADO, ESTANADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00
231	TPO 1/2" CABLE 10	ML	1.00	4.00	\$175.92	\$175.92
232	TPO 3/4" CABLE 10	ML	1.00	4.00	\$245.62	\$245.62
233	TPO 1" CABLE 10	ML	1.00	4.00	\$347.83	\$347.83
234	TPO 1 1/2" CABLE 10	ML	1.00	4.00	\$366.70	\$366.70
235	TPO 2" CABLE 10	ML	1.00	4.00	\$528.37	\$528.37
236	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DE 1A CALIDAD ROTULADO NOMINANCE TIPO CONDULEX O CANAL, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL, HERRAMIENTA, PRUEBAS, CABLEADO, ESTANADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00
237	CABLE DEMICO CABLE 10 AWG	ML	1.00	4.00	\$52.12	\$52.12
238	CABLE DEMICO CABLE 10 AWG	ML	1.00	4.00	\$52.14	\$52.14
239	CABLE DEMICO CABLE 10 AWG	ML	1.00	4.00	\$52.62	\$52.62
240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE USO RUBIO DOS POLOS ROTULADO NOMINANCE TIPO CONDULEX O CANAL, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL, PRUEBAS, CABLEADO, ESTANADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.					\$0.00
241	TPO 1/2" CABLE 10	ML	1.00	4.00	\$57.01	\$57.01
242	TPO 3/4" CABLE 10	ML	1.00	4.00	\$52.01	\$52.01



ATN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SÉCURO POPULAR

OFICIO SRM/JUDCCM/0874029/19

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	USUARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO SOLARED O SIMILAR, CON GABINETE INCLUYE: INTERUPTORES TERMOMAGNETICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, BALANCEO DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, DIRECTORIO DE CIRCUITOS, HERRAMIENTA, CONEXION, PENADO, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA DEL AREA DEL AREA DE SERVICIO.					\$0.00	\$0.00
a	TIPO QO27/3H 127 VOLTS 60 HZ 20 A	PZA	1.00	1.00	\$2860.67	\$2860.67	\$2,860.67
b	TIPO QO 30/3H 220/227 VOLTS 60 HZ 750 A	PZA	1.00	1.00	\$10,890.31	\$10,890.31	\$10,890.31
c	TIPO QO 30/3H 40/20/127 VOLTS 60 HZ 750 A	PZA	1.00	1.00	\$15,306.31	\$15,306.31	\$15,306.31
d	TIPO QO 30/3H 220/127 VOLTS 60 HZ 30 A	PZA	1.00	1.00	\$12,955.00	\$12,955.00	\$12,955.00
299	BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL, CONSISTENTE EN TOMA DE LECTURAS, REVISION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CIRCUITOS Y IDENTIFICACION Y DIRECTORIO, BALANCEO DE LAS FASES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA Y REACONDICION DE CABLEADO EXISTENTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$5,548.25	\$5,548.25	\$5,548.25
300	SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS PARA LUMINARIA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA, CABLE TIPO THW CALIBRE 12 TIPO CONDUIT, CONEXION, CONECTOR, CONEXION DE PARED GRUESA, ACCESORIOS, APARADOR TIPO QUINZO CON PLACA PLASTICA COLOR MARFIL, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, REVISION DE CIRCUITOS AL QUE CORRESPONDEN LAS LUMINARIAS, LIMPIEZA DEL AREA, PROTECCION Y MOVIMIENTO DEL REGULADOR POR MEDIO DE MULE, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
301	SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS PARA CONTACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, CALIFICACION, HERRAMIENTA, TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA, CABLE TIPO CONDUIT DE THW CALIBRE 10, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO, CONEXIONES CONEXION, CONECTOR, CONEXION DE PARED GRUESA, ACCESORIOS, CONTACTO, TIPO QUINZO CON PLACA PLASTICA COLOR MARFIL, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, REVISION DE CIRCUITOS AL QUE CORRESPONDEN LAS LUMINARIAS, LIMPIEZA DEL AREA, PROTECCION Y MOVIMIENTO DEL REGULADOR POR MEDIO DE MULE, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$4,006.32	\$4,006.32	\$4,006.32
302	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO GAMA BOMB DE 20 W, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERA, ACARREO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, CABLEADO, SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$1,869.25	\$1,869.25	\$1,869.25
303	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SUBURBANO DE 30W, 127 VOLTS, 60 HZ, ROTULADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIAL, EQUIPO, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DEL SITIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, ANDAMIO, ESCALERA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$2,204.32	\$2,204.32	\$2,204.32
304	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 4 WATTS DE GABINETE DE SOBREPONIBLE DE 0.30 X 0.90 CM INCLUYE: 2 TUBOS TS DE 34 W, ALASTRO ELECTRONICO DE 14 W, 127 VOLTS, ACRILO 100% ROTULADO, NOMINALE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y MATERIAL, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, TIRAZA, MARCAR, CORTAR, QUINDO, CABLEADO, PENAR, ENCINTAR, ESTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$1,600.20	\$1,600.20	\$1,600.20
305	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 4 WATTS DE GABINETE DE SOBREPONIBLE DE 0.30 X 0.90 CM INCLUYE: 2 TUBOS TS DE 14 W, ALASTRO ELECTRONICO DE 14 W, 127 VOLTS, ACRILO 100% ROTULADO, NOMINALE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y MATERIAL, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, TIRAZA, MARCAR, CORTAR, QUINDO, CABLEADO, PENAR, ENCINTAR, ESTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$2,750.91	\$2,750.91	\$2,750.91
306	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 28 WATTS A PRUEBA DE VAPOR INCLUYE: 2 TUBOS, 127 VOLTS, ROTULADO, NOMINALE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIAL, ACARREO, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, TIRAZA, MARCAR, CORTAR, QUINDO, CABLEADO, PENAR, ENCINTAR, ESTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DEL SITIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$2,437.45	\$2,437.45	\$2,437.45
307	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE GABINETE CON BALASTRO ELECTRONICO Y CON TUBO DE 14 WATTS, 127 VOLTS, 60 HZ, ROTULADO, NOMINALE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIAL, ACARREO, COLOCACION, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, TIRAZA, MARCAR, CORTAR, QUINDO, CABLEADO, PENAR, ENCINTAR, ESTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DEL SITIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	\$5,873.44	\$5,873.44	\$5,873.44
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA CONEXION A TIERRA, CON CONECTOR CAMAN INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIAL, ACARREO, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, ESTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DEL SITIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00	\$0.00
a	DE 13 MM DE DIAMETRO DE 300 METROS DE LONGITUD TIPO COPPERWELD	PZA	1.00	1.00	\$607.00	\$607.00	\$607.00
b	DE 19 MM DE DIAMETRO DE 300 METROS DE LONGITUD TIPO COPPERWELD	PZA	1.00	1.00	\$1,097.03	\$1,097.03	\$1,097.03
309	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALITA PLASTICA FLEXIBLE COLOR BLANCA, INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERA, TORILLERIA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00	\$0.00
a	DE ANCHORISTA DE 1/2"	ML	1.00	1.00	\$115.20	\$115.20	\$115.20
b	DE ANCHORISTA DE 1"	ML	1.00	1.00	\$115.20	\$115.20	\$115.20
c	DE ANCHORISTA DE 2"	ML	1.00	1.00	\$115.20	\$115.20	\$115.20
310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALITA DE ALUMINO, INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00	\$0.00
a	DE ANCHORISTA DE 1/2"	ML	1.00	1.00	\$60.91	\$60.91	\$60.91
b	DE ANCHORISTA DE 1"	ML	1.00	1.00	\$122.84	\$122.84	\$122.84
c	DE ANCHORISTA DE 2"	ML	1.00	1.00	\$191.67	\$191.67	\$191.67
311	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA CON REJILLA PARA VOOO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, CABLE TIPO COAXIAL, ELACION, HERRAMIENTA, MATERIAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, ANDAM						

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

ATIN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFÍCIO 68M-1406CM-62-102919

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

SEGURO POPULAR

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2


ZON.

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO
31A	LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR, DIMENSIONES GENERALES: 80 X 122 X 125 mm, EQUIPADO CON 2 LAMPARAS DE 28 W, TIPO T4, TEMPERATURA DE COLOR 4100°K, BALASTRO ELECTRONICO DE A 30 W, 127 VOLTS, 50 Hz, CON DISFUSOR ACILICO 100% PURO DE 1 mm DE ESPESOR.	PZA	1.000	1.000	\$1.088,00	\$1.088,00
30F	LUMINARIO EN GABINETE TIPO SUSPENDER, DIMENSIONES GENERALES: 173 X 127 X 106 mm, EQUIPADO CON DOS LAMPARAS DE 32 W C.O. TIPO T4, TEMPERATURA DE COLOR 4100°K, BALASTRO ELECTRONICO DE A 30 W, 127 VOLTS, 50 Hz, TIPO INDUSTRIAL CON SELLO DE NEOPRENO.	PZA	1.000	1.000	\$2.289,67	\$2.289,67
31E	LUMINARIO EN GABINETE TIPO DE SOBREPONER, DIMENSIONES GENERALES: 80 X 20 X 125 mm, EQUIPADO CON UNA LAMPARA DE 28 W TIPO COMPACTA, TEMPERATURA DE COLOR 4100°K, BALASTRO ELECTRONICO DE A 30 W, 127 VOLTS, 50 Hz, CON DISFUSOR ACILICO 100% PURO DE 1 mm DE ESPESOR.	PZA	1.000	1.000	\$1.040,40	\$1.040,40
210	LUMINARIO EN GABINETE TIPO DE EMPOTRAR, DIMENSIONES GENERALES: 80 X 20 X 106 mm, EQUIPADO CON UNA LAMPARA DE 28 W, TIPO COMPACTA, TEMPERATURA DE COLOR 4100°K, BALASTRO ELECTRONICO DE A 30 W, 127 VOLTS, 50 Hz, CON DISFUSOR ACILICO 100% PURO, CURVA DE DISTRIBUCION DE LUZ CONCENTRADA.	PZA	1.000	1.000	\$1.132,31	\$1.132,31
31E	LUMINARIO DE GABINETE TIPO DE EMPOTRAR, DIMENSIONES GENERALES: 80 X 20 X 125 mm, EQUIPADO CON UNA LAMPARA DE 28 W, TIPO COMPACTA, TEMPERATURA DE COLOR 4100°K, BALASTRO ELECTRONICO DE A 30 W, 127 VOLTS, 50 Hz, CON DISFUSOR TIPO PINCEL DE ALUMINIO COLOR.	PZA	1.000	1.000	\$1.177,50	\$1.177,50
31B	CABLE VTR (FIBRA) CATEGORIA 4, APLICACIONES IEEE 802.3/10 BASET, 10/100/1000 ETHERNET 100 BASE T4 IEEE 802.3, 48 VOLT, 1000 VOICES, ESTANDARES TIA/EIA 568-A, ISOE 1801, VERIFICADOS POR EL VET, LONGITUDES ESTANDARES: 500 m (1639'4") Y 1000 m (3281'4") MATERIALES UTILIZADOS PARA RESISTENCIA FLAMA: UL94, POF 100, 22,5 DB, DESPRENSION DEL CABLE DE CABLE 100 24 KVA, ANILAR DE POLIETILENO, PORRO FRAY, DESPRENSION, CAPACIDAD MUTUA, 95 DB/100 m VELOCIDAD NOM DE PROPAGACION: 95% INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, TRAZO, COLOCACION, CORTES, DESPERDICIO, IDENTIFICACION, PRUEBAS PUNTO POR PUNTO, CONEXIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, PROYECTO Y VERIFICADO POR EL JUT, DE SEA O UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LA NORMAS Y ESTANDARES DEL CABLEADO.					\$60,00
31C	NO: 100-143P 100V.	ML	1.000	1.000	\$186,20	\$186,20
31D	JACK CONECTOR CATEGORIA 6, SALIDA DE TELECOMUNICACIONES, MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK, PROYECTO Y VERIFICADO POR EL CONECTOR TIPO RJ-45, EXISTE LA CONEXION UNIVERSAL DE CABLES PARA CONFIGURARLOS COMO SERIA O, B, A, POSICIONES, 8 CONDUCTORES, CON CANAL Y RESERVA, CORTA, SIN REQUERIMIENTO DE DESMONTAR LA PLACA, CON ESPACIO PARA BARRER UN PROYECTO CON PROTECCION CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512					\$60,00
31E	JACK CONECTOR VOZ RJ-45	PZA	1.000	1.000	\$685,49	\$685,49
31F	JACK CONECTOR DATOS RJ-45	PZA	1.000	1.000	\$1.152,33	\$1.152,33

SUBTOTAL		5274,235.82
-----------------	--	--------------------

ARE ACONDICIONADO

		ABRIL ACORDICIONADO					
324	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION Y RETORNO VARIAS MEDIDAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, SELLADO EN EL PERIMETRO, MANO DE OBRERA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.						
1	DE SECCION DE 15X15	PZA	1.00	4.00	\$1,032.78	\$1,032.78	
2	DE SECCION DE 20X30	PZA	1.00	4.00	\$1,407.54	\$1,407.54	
3	DE SECCION DE 40X60	PZA	1.00	4.00	\$2,785.42	\$2,785.42	
325	FABRICACION Y COLOCACION DE DUCTERIA GALVANIZADA CAL 16 PARA DUCTOS MAYORES DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y ESCALERA, ATILANTE TERCIERO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.					\$0.00	
1	DUCTOS DE 15 X 15 10 LITS	ML	1.00	4.00	\$665.23	\$665.23	
2	DUCTOS DE 15 X 20 LITS	ML	1.00	4.00	\$1,148.79	\$1,148.79	
3	DUCTOS DE 30 X 30 LITS	ML	1.00	4.00	\$2,011.05	\$2,011.05	
4	DUCTOS DE 45 X 45 LITS	ML	1.00	4.00	\$1,719.68	\$1,719.68	
5	DUCTOS DE 60 X 60 LITS	ML	1.00	4.00	\$1,528.84	\$1,528.84	
6	DUCTOS DE 75 X 75 LITS	ML	1.00	4.00	\$2,192.30	\$2,192.30	
326	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAMIENTA DE GRAVEDAD MARCA TIPO SOLERA PAUL, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRERA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (MEDIDA)	PZA	1.00	1.00	\$1,785.50	\$1,785.50	
327	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO PARA AIRE ACORDICIONADO INCLUYE: DESMONTAR DEL EXISTENTE, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBERIA, RAMIFICACION, RESANAR, DONDE DONDES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	4.00	\$8,646.28	\$8,646.28	
328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION AERIAL MARCA TIPO SOLERA PAUL, MODELO HON-160 CON CAPACIDAD NOMINAL 500 F.C.U. DE 127 V.-60 HZ. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, MATERIAL, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS MISCELANEOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, ACABADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	4.00	\$8,412.11	\$8,412.11	
329	SELLADO Y RECCION PARA AIRE ACORDICIONADO EN JUNTAS DE CAJUNA, CON SUPERFICIE DE CONTACTO ALUSTIKEN Y CEMENTO PLASTICO PARA INTERPERIE HASTA CUBRIR PERIFERICAMENTE LA SUPERFICIE DONDE SE PEGAN EN LA PEURA INCLUYE: MATERIALES NECESARIO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	MX	3.00	1.00	\$608.61	\$608.61	
330	SELLADO DE PASO EN LOSA DE DUCTERIA DE AIRE ACORDICIONADO, INCLUYE: GALAFADO DE SUPERFICIE EXISTENTE, LIMPIEZA, SELLADO CON CEMENTO PLASTICO, ZINGHADO A BASE DE SUPERFICIE EXISTENTE, BASE Y SELLADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, TODO LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION					\$0.00	
1	DE SECCION DE 40X40	PZA	1.00	4.00	\$5,076.50	\$5,076.50	
2	DE SECCION DE 60X60	PZA	1.00	4.00	\$1,346.94	\$1,346.94	
3	DE SECCION DE 80X80	PZA	1.00	4.00	\$3,734.87	\$3,734.87	



AT N: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE CALIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO SR M/JUB/CCM/0524/029/19

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

SEGURO POPULAR

ANEXO 2

³²P-DNA

CATEGORÍA DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANEJO (MANTENIMIENTO) DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS.

HOSPITALARIOS		CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.O.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
	Nº							\$0.00	\$0.00
328			SELLADO DE PASEO EN LISA DE TUBERIAS DE AGUA, ELECTRICAS, VAPOR Y GASES, INCLUYE: GALFATED DE AISLAMIENTO EXISTENTE, LIMPIEZA, SELLADO CON DERBENTOPASTICO, CINCHADO A BASE DE AISLAMIENTO, UNDA POR TERMOPUSION, BASE Y SELLADO, NUDO DE OBRA, HERRAMIENTAS TOCOS, LOS MATERIALES, CORTES, DESMOLUCION Y TODOS LO NECESARIO PARA SU CORRECCION	PZA	1.00	4.00	\$122.19	\$122.19	\$488.99
4			EN TUBERIA HASTA 1" DE DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$118.10	\$118.10	\$472.40
5			EN TUBERIA HASTA 2" DE DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$106.01	\$106.01	\$424.04
6			EN TUBERIA HASTA 3" DE DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$284.22	\$284.22	\$1,136.88
7			EN TUBERIA HASTA 4" DE DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$284.22	\$284.22	\$1,136.88
								\$23,741.40	\$132,565.99

MUEBLES SANITARIOS

[illegible]



AT'N: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA,
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SEGURO POPULAR

OFICIO SRM/JUDCCM/0624/029-19


ANEXO 2

ZONA

SUBTOTAL	\$5,826
----------	---------

[illegible]

4/ M 5



LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AT. INMTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES


OFICIO SRM/JUOCCM/0624029/19

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

SEGURO POPULAR	
ANEXO 2	ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	R.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
357	SUMINISTRO E INSTALACION DE COGO DE CORRE RIGIDO, INCLUYE: LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 35 POR METODO DE INMERSION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTES, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FIJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$94.50	\$378.00	\$378.00
	DE COBRE A CORRE DE 60" X 13MM DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$73.52	\$294.08	\$294.08
358	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE CORRE RIGIDO, INCLUYE: LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 35 POR METODO DE INMERSION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTES, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FIJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$87.87	\$351.48	\$351.48
	DE COBRE A CORRE DE 60" X 13MM DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$108.10	\$432.40	\$432.40
359	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE CORRE RIGIDO, INCLUYE: LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 35 POR METODO DE INMERSION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTES, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FIJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$60.51	\$242.04	\$242.04
	DE COBRE A CORRE DE 60" X 13MM DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$74.81	\$299.24	\$299.24
360	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE CORRE RIGIDO SOLDABLE, INCLUYE: LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 35 POR METODO DE INMERSION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTES, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FIJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$59.85	\$239.40	\$239.40
	DE 13MM DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$71.58	\$286.32	\$286.32
361	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE BRONCE A BOSA EXTERIOR, INCLUYE: LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 35 POR METODO DE INMERSION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTES, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FIJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$61.91	\$247.64	\$247.64
	DE 13MM DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$77.08	\$308.32	\$308.32
362	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA, INCLUYE: LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODIO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 35 POR METODO DE INMERSION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTES, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FIJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$72.30	\$289.20	\$289.20
	DE 13MM DIAMETRO	PZA	1.00	4.00	\$815.20	\$3260.80	\$3260.80
363	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA AUDIOVISUAL REMOTA COMPLETA PARA NITROGENO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$6,228.72	\$25,024.72	\$25,024.72
364	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA AUDIOVISUAL REMOTA COMPLETA PARA OXIGENO Y AIRE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$6,228.72	\$25,024.72	\$25,024.72
365	SUPLENTO DE TOMA SENCILLA PARA NITROGENO TIPO PLARRE B CON CONEXION RAPIDA, CONEXION DESE COMPLETA, INCLUYE: MATERIALES DE MONTAJE DE LA EXISTENTE, MANTENIMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$8,172.08	\$32,688.32	\$32,688.32
366	SUMINISTRO DE TANGUERA DE MALLA TRAMADA DE AGUERO PONDABLE DE 18 MM X 10 CON TUERCA UNION, DE 1/2" A 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$1,023.34	\$4,093.36	\$4,093.36
367	SUMINISTRO DE REGULADOR DE LINEA PARA NITROGENO PARA PUNTA DE APLICACION CON CONEXION BLOQUE Y TIPO 3/4" Y 1/2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$6,572.04	\$26,288.16	\$26,288.16
368	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE OXIGENO SENCILLA TIPO PLARRE B CON CONEXION RAPIDA, CONEXION DESE COMPLETA, INCLUYE: MATERIALES DE MONTAJE DE LA EXISTENTE, MANTENIMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$3,862.21	\$15,448.84	\$15,448.84
369	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AIRE SENCILLA TIPO PLARRE B CON CONEXION RAPIDA, CONEXION DESE COMPLETA, INCLUYE: MATERIALES DE MONTAJE DE LA EXISTENTE, MANTENIMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	4.00	\$3,474.18	\$13,896.72	\$13,896.72
370	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE NITROGENO JUNTOS CON CONEXION DESE COMPLETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS: FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$6,105.78	\$24,423.12	\$24,423.12
371	REPARACION A TOMAS DE OXIGENO TIPO PLARRE B DE ENCHUFE RAPIDO, INCLUYE: CAMBIO DE BIFURCACION, FILTRO DE MALLA TRAMADA ENGRASADO CON GRASA VEGETAL, MANTENIMIENTO Y A BIFURCACIONES, SUCCION, PLUSMETRO DE OXIFICACION Y HUMIDIFICADOR, ENSAMBLE, CALIBRACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$3,691.75	\$14,767.00	\$14,767.00



ATIN:MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

[illegible][illegible]



CUPE 53667/0012/000006
Sede: Calle S. Rodríguez # 12, C. 53667/0012/0006

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AFILIADA: MARÍA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO SPM/JUC/CM/24-02/19

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

SEGURO POPULAR

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.V.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
395	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SNAQUEL PARA GUARDA DE BORDOS, DE 1/3200, 25X50/55, HECHO A BASE DE ALAMBRO DE 3MM (1/8") Y 13 AN/12, 100 DIAMETRO, CHAVUCA DE LAMINA CALIBRE 18 Y TUBERIA CALIBRE 18 DE 25X25 MM (1X1), TODO DE ACERO INOXIDABLE, CON ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACABADOS, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION DEL NIVEL, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	4.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$17,280.00
396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PULP PORTAGUERRA A BASE DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO CROMADO, HERRAJES Y CARRETERIA CON DESLIZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENO INTEGRADO, REL. DE ALUMINIO NATURAL, SOPORTE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO, TOTE DE SEGURIDAD PARA CARRETERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACABADOS, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION DEL NIVEL, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	5.00	\$625.00	\$625.00	\$3,125.00
397	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CIRUJANO EN ACERO INOXIDABLE EN ACCESORIOS, CON WUECO PARA MEXCLADIA DE 80X100 CM DE SENSOL, HECHO DE CALIBRE 18, 18 TWO 304, CUERPO, RESISTENTE, CHAVCA DORADOS PULIDO, HABILITADO PARA FUALDOR NINGUNO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACABADOS, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION DEL NIVEL, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DEL SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	8.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$143,040.00
a	SENCILLO DE 0.70X0.90	PZA	1.00	1.00	\$23,117.50	\$23,117.50	\$182,420.00
b	DOBLE DE 0.90X0.90	PZA	1.00	8.00	\$18,255.10	\$18,255.10	\$146,040.00
c	DOBLE DE 1.10X0.90	PZA	1.00	8.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$143,040.00
398	SUMINISTRO, COLOCACION Y COLOCACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, ESTE AL SERVICIO, DESPERDICIO, ACABADO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAPETES, TRAZO, HABILITADO, CONTER, DOBLERES, ANCLAS, EMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	4.00	\$3,070.88	\$3,070.88	\$12,283.52
a	CONJUNTO PARA FILTRO DE EXCLUSA DE 0.40 X 0.60	PZA	1.00	3.00	\$9,233.20	\$9,233.20	\$36,932.80
b	PROTECCION DE CAMELAS EN PANTAS 3.10 X 0.60	PZA	1.00	4.00	\$653.04	\$653.04	\$2,612.16
399	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE UNA SECCION DE 0.30 MTS POR 0.90 MTS CON DOBLERES DE 0.05 MTS, INCLUYE: MATERIAL, PEGAMENTO GUNTHER, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	4.00	\$653.04	\$653.04	\$2,612.16
400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISA CONTRA MURO DE ACERO INOXIDABLE CON MENSULA INTEGRAL CALIBRE 18, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, ESCALERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TAPETES, DE EXPANSION, ACABADOS, CENTRO Y FUERA DEL SERVICIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	4.00	\$2,763.21	\$2,763.21	\$11,052.84
a	0.30X0.60 MTS	PZA	1.00	1.00	\$3,264.94	\$3,264.94	\$13,059.76
b	0.30X1.20 MTS	PZA	1.00	1.00	\$4,905.18	\$4,905.18	\$19,620.72
c	0.30X1.50 MTS	PZA	1.00	1.00	\$5,327.41	\$5,327.41	\$21,309.64
d	0.30X1.80 MTS	PZA	1.00	1.00			
SUBTOTAL						\$185,497.32	\$753,192.00

RECUBIERTO

401	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE IDENTIFICACION, EQUIPO DE SEÑALIZACION PARA ARETEA, FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO RESISTENTE A LA INTERPERIE, ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR ROJO Y CURADO AL HORNO, CUBIERTA DE CRISTAL TIPO GLOBO FRESNEL DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR CLARO, AMARILLO Y VERDE, CON LAMPARA DE 100 W, INCLUIDA PARA 120/220 VCA, CON CIRCUITO TIPO PULSADOR DE TRES LUCES SECUENCIALES, MONTADO EN CAJA DE FUNDICION DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACABADOS, COLOCACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	3.00	\$5,983.40	\$5,983.40	\$23,933.60
a	COMPLETA TIPO 1700 500 LIT. (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	1.00	\$2,763.21	\$2,763.21	\$11,052.84
b	COMPLETA TIPO 1800 500 LIT. (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	1.00	\$4,905.18	\$4,905.18	\$19,620.72
402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE SEÑALIZACION DE EXTERIOR DE SOBREPONER, FABRICADA CON SOMPONER EN FUNDICION DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR ROJO Y CURADO AL HORNO, CUBIERTA TIPO GLOBO DE CRISTAL PRISMATICO EN COLOR ROJO TIPO FRESNEL, FIJO CON CINTURON DE ACERO INOXIDABLE, LAMPARA INCANDESCENTE DE 30 W, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACABADOS, COLOCACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$2,763.21	\$2,763.21	\$11,052.84
a	COMPLETA TIPO 1700 500 LIT. (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	1.00	\$2,763.21	\$2,763.21	\$11,052.84
b	COMPLETA TIPO 1800 500 LIT. (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	1.00	\$4,905.18	\$4,905.18	\$19,620.72
403	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION DE PLATAFORMA O SUPERFICIE DE ATERRIZAJE DE SOBREPONER, FABRICADA CON SOMPONER EN FUNDICION DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR ROJO Y CURADO AL HORNO, CUBIERTA TIPO GLOBO DE CRISTAL PRISMATICO EN COLOR ROJO TIPO FRESNEL, FIJO CON CINTURON DE ACERO INOXIDABLE, LAMPARA INCANDESCENTE DE 30 W, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACABADOS, COLOCACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$2,763.21	\$2,763.21	\$11,052.84
a	COMPLETA TIPO 1700 500 LIT. (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	1.00	\$2,763.21	\$2,763.21	\$11,052.84
b	COMPLETA TIPO 1800 500 LIT. (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	1.00	\$4,905.18	\$4,905.18	\$19,620.72
404	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE SEÑALIZACION DE EXTERIOR PARA PISTA DE TIPO SOBREPONER, FABRICADA CON COMPONENTES EN FUNDICION DE ALUMINIO, BASE TIPO POSTE EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA TIPO GLOBO DE CRISTAL PRISMATICO EN COLOR VERDE TIPO FRESNEL, FIJO CON CINTURON DE ACERO INOXIDABLE, CON LAMPARA INCANDESCENTE DE 30 W, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACABADOS, COLOCACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	4.00	\$2,763.21	\$2,763.21	\$11,052.84
a	COMPLETA TIPO 1700 500 LIT. (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	1.00	\$2,763.21	\$2,763.21	\$11,052.84
b	COMPLETA TIPO 1800 500 LIT. (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	1.00	\$4,905.18	\$4,905.18	\$19,620.72
c	LAMPARA DE 30 W 127/220 VCA	PZA	1.00	1.00	\$581.03	\$581.03	\$2,324.12
d	LAMPARA DE 40 W 127/220 VCA	PZA	1.00	1.00			



ATENCION: MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

[illegible]

EDUARDO ALCEDO RIVEROLIEZ
PERSONA FIEZA CON ACTIVO EMPRESARIAL

SUBTOTAL	\$1,998.89
SUBTOTAL	\$1,498.842
16 % I.V.A.	\$239.814
IMPORTE TOTAL	\$1,738.656



CIUDAD DE MEXICO A 11 DE MARZO DE 2019

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

AT'N: MTRA MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA

EN SEGUIMIENTO AL OFICIO SRM/JUDCCM/0626/030/19 DE FECHA 07 DE LOS CORRIENTES, REFERENTE AL "SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES", ME PERMITO ENVIAR A USTED LA PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA DE ACUERDO AL ANEXOS 2 PARA EL RECURSO FISCAL

P	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	3511-001	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES (RECURSO FISCAL)	SERVICIO	1	S/M	\$2,991,514.40	\$2,991,514.40
SUBTOTAL							\$2,991,514.98
IVA							\$478,642.40
TOTAL							\$3,470,157.37

VIGENCIA DE LA COTIZACION: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LUGAR DE ENTREGA: DONDE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO LO INDIQUE

TIEMPO DE ENTREGA: EL QUE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO LO INDIQUE

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

PERIODO DE GARANTIA: 1 AÑO A PARTIR DE SU CORRECTA RECEPCIÓN

PORCENTAJE DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL: 100% MEXICANO

PAIS DE PROCEDENCIA DE LOS SERVICIOS: MEXICANA

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CURP: SARE711012HDFLDD06

Jacarandas No. 11 Colonia Ciudad de
Alcalá Coyocacán, C.P. 0
5532 7922 / 04455 2218
riveropala@hotmail

NOTAS:

EL GRADO DE INTEGRACION ES 100% NACIONAL Y DE PAIS MEXICO

LA VIGENCIA DE LA PRESENTE ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EL PERIODO DE GARANTIA ES DE 1 AÑO A PARTIR DE SU CORRECTA RECEPCION

TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO ES EL QUE MARQUE LA DEPENDENCIA

PERIODO DE PAGO SERA DE 30 DIAS HABILES DESPUES DE LA ACEPTACION DE LA FACTURA EN LA

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

EL LUGAR DE ENTREGA DEL PRESENTE SERVICIO SE REALIZARA DONDE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO DESIGNE


MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PRESENTE COTIZACION SE ENCUENTRA VINCULADA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DEL ANEXO TECNICO Y SUS ALCANCES DE LA PRESENTE INVITACION, ASI COMO EN CASO DE SER ADJUDICADO PODRE CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS SOLICITADOS CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE.

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUN DE LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO TAMPOCO EN LO CONTEMPLADO EN LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 45 59 Y 67 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASIMISMO NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTOS LEGALES, INHABILITADA O SANCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NI POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CURP: SARE711012HDFLDD06



CIUDAD DE MEXICO A 11 DE MARZO DE 2019

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

AT'N: MTRA MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA

EN SEGUIMIENTO AL OFICIO SRMAJUDCCM/0626/030/19 DE FECHA 07 DE LOS CORRIENTES, REFERENTE AL "SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES", ME PERMITO ENVIAR A USTED LA PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA DE ACUERDO AL ANEXOS 2 PARA EL RECURSO FISCAL.

Nº	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	3511-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES RECURSO FISCAL				
		ZONA 1				
1	N/A	RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE, SANCIONES ADMINISTRATIVAS "TORITO", COMUNIDAD ESPECIALIZADA DR. QUIROZ CUARON, ESCUELA DE ENFERMERIA, CENDI RUBEN LENERO, ALMACEN CENTRAL, COMUNIDAD DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES "CDIA"	SERVICIO	1	NO COTIZO	NO COTIZO
		ZONA 2				
2	N/A	CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PINTENCIARIA "CEVASEP I", CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA "CEVASEP II", CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS "CRUM"	SERVICIO	1	NO COTIZO	NO COTIZO
		ZONA 3				
3	N/A	TORRE MEDICA TEPEPAN, COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES "OTEA", COMUNIDAD PARA MUJERES "CM", COMUNIDAD DE DESARROLLO PARA ADOLESCENTES "CDA", EDIFICIOS SEDE "ALTADENA"	SERVICIO	1	NO COTIZO	NO COTIZO
		ZONA 4				
4	N/A	CLINICA HOSPITAL EMILIANO ZAPATA, HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PENITENCIARIA, RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR, RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE, CENTRO VARONIL DE READAPTACION PSICOSOCIAL "CEVAREPSI", CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA "CEVAREPSO", CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SANTA MARTHA "CFRSSMA", TOXICOLOGICO XOCHIMILCO	SERVICIO	1	\$2,991,514.40	\$2,991,514.40
					SUBTOTAL	\$2,991,514.98
					IVA	\$478,642.40
					TOTAL	\$3,470,157.37

Jacarandas No. 11, Colonia Ciudad Ja
Ajoaldea Coyoacán, C.P. 04
5532 7322 / 044 55 2218.7
riveropaola@hotmail.com



P	CLAVE SAICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	3511-001	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES (RECURSO FISCAL)	SERVICIO	1	S/M	\$2,991,514.40	\$2,991,514.40
SUBTOTAL							\$2,991,514.98
IVA							\$478,642.40
TOTAL							\$3,470,157.37

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LUGAR DE ENTREGA: DONDE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO LO INDIQUE

TIEMPO DE ENTREGA: EL QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO LO INDIQUE

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

PERIODO DE GARANTIA: 1 AÑO A PARTIR DE SU CORRECTA RECEPCIÓN

PORCENTAJE DE GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL: 100% MEXICANO

PAIS DE PROCEDENCIA DE LOS SERVICIOS: MEXICANA

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CURP: SARE711012HDFLDD06

Jacarandas No. 11, Colonia Ciudad
Alcalá, Coahuila, C.P.
5622 7322 / 044 55 22
riveropaola@hotmail.com



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS

LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AT'N: MTRA. MARÍA DEL PILAR ROMERO CABOLLA
JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

PRESENTE

YO EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE, LA PRESENTE COTIZACIÓN SE ENCUENTRA VINCULADA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ANEXO TÉCNICO Y SUS ALCANCES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, ASÍ COMO EN CASO DE SER ADJUDICADO PODRÉ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO CUALITATIVAMENTE Y CUANTITATIVAMENTE.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ
PERSONA FÍSICA

Macarandas No. 11 Colonia Ciudad Jardín
Alcalá de Cuyoacán, C.P. 04370
5832 7322 / 044 58 2218 7798
riveropacila@hotmail.com



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS

AT'N: LIC. EDUARDO E. CASTILLO ARROYO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

PRESENTE

YO EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, NO ME ENCUENTRO DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 39 DE LA "LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL", ASÍ COMO TAMPOCO EN LO CONTEMPLADO POR EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XV, 66 Y 67 DE LA "LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO". ASIMISMO, SEÑALAR QUE NO ME ENCUENTRO EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTOS LEGALES, INHABILITADA O SANCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NI POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ
PERSONA FÍSICA

Jacarandas No. 11 Colonia Ciudad Ja
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04
5632 7322 / 044 55 2218 /
riveropacia@hotmail.com

CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE MARZO DE 2019

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS

AT'N: MTRA. MARÍA DEL PILAR ROMERO CABOLLA
JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EDUARDO SALCEDO RODRÍGUEZ, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ME ENCUENTRO EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, NI INHABILITADO O SANCIONADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS. ASIMISMO PARA PREVENIR Y EVITAR LA CONFIGURACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES IGUALMENTE LOS SOCIOS, DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y EL PERSONAL DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS, NO TIENEN Y NO HAN TENIDO EN EL ÚLTIMO AÑO RELACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR Y DE NEGOCIOS CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ARROYO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, EL LIC. ALBERTO SAN JUAN SOLARES, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y LA MTRA. MARÍA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA, JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL LINEAMIENTO DÉCIMO TERCERO PÁRRAFO II INCISO B, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN EN EL LINEAMIENTO EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE



EDUARDO SALCEDO RODRÍGUEZ
PERSONA FÍSICA

Jacarandas No. 11 Colonia Ciudad de
Alcalá Coyoacán, C.P. 0
5632 7322 / 044 55 2218
riveropaula@hotmail




OFÍCIO SRM/JUDCCM-0R25/030-19

RECURSO FISCAL

ANEXO 2

ZONA

4/ M



CURP: SAR 11012 HFD 0005

ESTADO DE GUATEMALA, R.F.C. SAR 11012 HFD 0005

LIC. JEAN ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

ATN. MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO SRM JUDECM-0576-030 19

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS


ANEXO 2

ZONA

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.V.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
15	DESAMANTEAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 M. DE CUALQUIER ESPESOR EN AREAS INDICADAS POR LA SUPERVISION POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	5.00	\$138.70	\$138.70	\$693.50
16	DESAMANTEAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE A MANO, INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.00	2.00	\$693.26	\$693.26	\$1,386.52
17	DESAMANTEAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.00	2.00	\$794.79	\$794.79	\$1,589.58
18	DESAMANTEAMIENTO DE APLANADO DE HORTERO DE 1.5 A 2.5 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$67.71	\$67.71	\$135.42
19	DESAMANTEAMIENTO DE PUERTAS DE TAMBORES VARIAS MEDIDAS, SIN REUPERACION PARA LA SECRETARIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREO HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$521.24	\$521.24	\$1,042.48
20	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE CANCELERIA MIXTA DE ALUMINIO CON CRISTAL Y/O PANELART, SIN REUPERACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCION DEL AREA, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO ASIGNADO POR EL AREA HOSPITALARIA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	5.00	\$337.23	\$337.23	\$1,686.15
21	REMUEVEDOR DE HORTERO O PISO PARA EL ALOJAMIENTO DE INSTALACION HIDRAULICA O SANITARIA CON UN ANCHO DE 1.50 M. INCLUYE: RESANE DEL MISMO Y ACABADO FINAL, SIN LAR AL EXISTENTE POR MEDIO DE HORTERO DE OBIENTO ARENA 15, ACABADO FINAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DEL AREA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$127.92	\$127.92	\$255.84
22	DESAMANTEAMIENTO Y REUPERACION DE CANALON DE DAINA GALVANIZADA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.50 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOPORTERIA, ACARREOS DE MATERIAL ALUGAR INDICADO POR LA UNIDAD, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DEL AREA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$109.87	\$109.87	\$219.74
23	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE CANCELERIA DE HERRERIA Y CRISTAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESMONTAJE DE POSTES, ACARREOS DE SOBRANTES Y DESPERDICIOS A ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, DETALLES DE ACABADO FINAL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$167.03	\$167.03	\$334.06
24	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE HERRERIA SIN REUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESMONTAJE DE POSTES, ACARREOS DE SOBRANTES Y DESPERDICIOS A ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, DETALLE DE ACABADO FINAL, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$175.04	\$175.04	\$350.08
25	DESAMANTEAMIENTO Y RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" X 1", INCLUYE: DESAMANTEAMIENTO SIN REUPERACION, DESMONTAJE DE PUERTAS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAMANTEAMIENTO A ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, DESANE EN AREA DAÑADA POR EL DESAMANTEAMIENTO, ACABADO FINAL, SIN LAR A LA EXISTENTE, PROTECCION DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$153.00	\$153.00	\$306.00
26	DESAMONTAJE DE FALSO PLAFON DE METAL DESPLEGADO INCLUYE: MOVIMIENTO Y RETIRO DE MOBILIARIO AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION O PERSONAL DEL HOSPITAL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESHECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$13.70	\$13.70	\$27.40
27	MINISTRIO Y COLOCACION DE TAPAL DE MADERA DE BUNO DE 1" X 1/2" PARA PROTECCION DEL MISMO, MATERIALES Y MISCELANEOS, MANO DE OBRA, CORTES, RESMIADO, SELADO CON PINTA ADESIVA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, QUADRO EN NIVEL CULTURA.	M2	1.00	2.00	\$321.30	\$321.30	\$642.60
28	DESAMANTEAMIENTO DE MALLA CILINDRICA DE 2.00 M. A 4.00 M. INCLUYE: DESMONTAJE DE POSTES, LIMPIEZA DE PUERTAS Y/O CERCITAS, ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL SERVICIO A TIRO LIBRE FUERA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$138.08	\$138.08	\$276.16

SUBTOTAL \$5,830.01

IMPERMEABILIZANTE							
29	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE HASTA LLEGAR AL ENTORNO O LOSA DE CONCRETO, PERFILES, CHARPANE, JUNTAS, SOPORTES DE TUBERIA, PERIMETRO DE B.A.P., BASES DE TINACOS, BASES DE EQUIPOS DIVERSOS ENTRE OTROS, NO MOVIER ANDAMIOS O SOPORTES DE DUCTOS DE TUBERIA, CASO DE NECESIDAD DE HACERLO VOLVER A AJUSTARLOS O EN SU CASO REEMPLAZARLOS SE TIENEN ESPECIAL CUIDADO DE ABARCAR PASOS APARENTEMENTE DOUTOS EN TRABAJOS CUALQUIER OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL A TRAVES DE CANALES, TUBERIAS, DUCTOS FORMADOS COMO PARTE DE LA PARED O DE LA ESTRUCTURA, LA SUPERFICIE DEBERA QUEDAR LIBRE DE POLVO, INCLUYE MATERIAL, ALARME, CON CALOR DE SOPLE DE GAS Y MATERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIOS SEGUN LA CUADRILLA ESPECIALIZADA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS INMEDIATOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO, MANO DE OBRA DE DESGASTE DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPERDICIONAMIENTO, ACARREO AL AREA DE ACOPIO Y CARGA A CAMION DE 6 TON. PARA RETIRO FUERA DEL AREA DE SERVICIO AL TRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y LIMPIEZA DE LA ZONA, ASISTIDO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	1.00	\$84.75	\$84.75	\$169.50



CURR.SAREX012H000006

Tehuaquél, Sergio Rodríguez • R.R.C. SA/24/10/19

LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AT. N. MTRA. MARÍA DEL PILAR RÓMERO CHABOLLA,
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO SRM/JUDCCM/0626/01019

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAX.
90	SUMINISTRO Y COLOCACION EN AZOTEA DE IMPERMEABILIZANTE (SISTEMA PREFABRICADO) A BASE DE PRIMERIO ECOLOGICO, CALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION DEL MORTERO PREFABRICADO COMPUESTO DE 1800 (X) 20, EN AZOTEAS, A BASE DE RESINAS ADHESIVAS SENSIBLES AL CALOR, SOBRE UNA BARRERA PLICA, GUARZO DE 45 MM, CON POLIMEROS TIPO SBS O APP PLUS, TERMINADO EN LA PARTE INTERIOR CON UNA PELICULA ANTIAHUMANTE DE POLIESTER Y TERMINADO EN LA PARTE EXTERIOR CON ACABADO APARENTE GRANULAR, COLOR ROJO, CON GRANULA, MOLDADO PARA ENLACE EN CIMA, TEMPLADO A CALDO, CONTINUANDO ESTE PRODUCTO COMO RETANDEANTE AL PUERTO DE CLASE "A", REPARAR GRIETAS EN EL ENTORNO O LOSA CON ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, SELLANDO LA SUPERFICIE, SEDA LIMP, LIBRE DE POLVO Y GRASA, O PARTICULAS SUELTAS, INCLUIR PREPARACION DE LA SUPERFICIE REQUERIDO TALAS ACHERENDAS DE IMPERMEABILIZANTES ANTERIORES, CUANDO LA SUPERFICIE SEDA, LIBRE DE POLVO, GRASA, REPARAR PROYERANDAS Y REPARANDO OLLADORNOS, FISURAS O GRIETAS DE TAL FORMA QUE SE MUYA Y GARANTICE LA ADHERENCIA DEL NUEVO IMPERMEABILIZANTE, CONTER: DESPERDICIO, TRASLAPES DE 40 CM, EN SENTIDO LONGITUDINAL Y 15 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL, A SU COLOCACION, GAS BUTANO SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA FUSION DEL MATERIAL REQUERIDA PARA SU CORRECTA APLICACION, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y ACABADOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO, A TROUBLE, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CADA CUADRILLA ESPECIALIZADA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LA ESPECIALIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO, ACARRIO, CARGA DEL MATERIAL, DE DESPERDICIO Y SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO EN CAMION DE 4 RUEDAS LIBRE O AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$427.76	\$427.76	\$
91	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE, CON IMPERMEABILIZANTE TIPO ELASTOMERICO DE CALOR SENSIBLE, LIQUIDO DE ACORDO AL AGUENTE, PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RETIRAR EL MATERIAL SUERTO, TERMINACION DE TODOS LOS TRASLAPES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES, SELLADO COMO REFUERZO EN TRASLAPES, B, A, R, TUBERIAS, MONTICULOS, ETC. CON CEMENTO PLASTICO CON UN RENDIMIENTO DE 825 LITROS, SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO DE MARCAR PASOS APROPIADAMENTE, CUALQUIER TRABAJO CUALQUIER OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL A TRAVES DE CANALES, TRINCHERAS O DUCTOS FORJADOS COMO PARTE DE LA AZOTEA DE LA ESTRUCTURA, APLICACION EN TODA LA SUPERFICIE DE UN PRIMERIO ACRILICO CON UN RENDIMIENTO DE 200 LITROS, NO MOVER ANCLAJES O SOPORTES DE DUCTERIAS O TUBERIAS, TRINCHERAS, O DUCTOS FORJADOS COMO PARTE DE LA AZOTEA O DE LA ESTRUCTURA, APLICACION DE UNA CAPA BASE CON UN RENDIMIENTO DE 15 LITROS, EN CASO DE NECESIDAD DE MANEJO, MOVER A FUERAS, O EN SU CASO TRINCHERAS, NO PASAR SOBRE DUCTOS DE AIRE, MANEJO SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO DE MARCAR PASOS APROPIADAMENTE, CUALQUIER TRABAJO CUALQUIER OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL A TRAVES DE CANALES, TRINCHERAS O DUCTOS FORJADOS COMO PARTE DE LA AZOTEA O DE LA ESTRUCTURA, APLICACION DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ELASTOMERICO, COMO ACABADO DEL SISTEMA, CON UN RENDIMIENTO DE 15 LITROS, INCLUIR ACARRIO DEL MATERIAL, DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LA ESPECIALIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO, ACARRIO, CARGA DEL MATERIAL, DE DESPERDICIO Y SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO EN CAMION DE 4 RUEDAS LIBRE O AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$260.18	\$260.18	\$
92	REVELACION DE SUPERFICIE PARA CORREGIR PENDIENTE AL 2% COMO MINIMO HACIA LAS BAJADAS PLUVIALES, CON ENTORNO O DE MORTERO LIGERO A BASE DE CEMENTO CAL, Y GRANON DE TEJONTO TEPICUAL, EN PROPORCION 1:1:3, CON 5.5 DE C.M.S. DE ESPESOR PROYECTADO, Y 1.3 ESPESOR PROYECTO MINIMO, INCLUIR: ELABORACION DE MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, FABRICACION DE MORTERO, MECLADO, MAESTRADO, PECAO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, ACARRIO DE DESPERDICIO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.00	2.00	\$201.86	\$201.86	\$
SUBTOTAL						\$1,007.26	

INSTALACION HIDRO-SANITARIA

93	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN RED DE ALIMENTACION HIDRAULICA, CONSULTA DEL MANO DE OBRA, REGADERA, INCLUIR: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, BANCADO EN PISO DE MURO, SOLDADURA, CUBIO DE CONE, NIVEL, TUBERIA Y TEE, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, RESINADO EN MURO O PISO, COLOCACION DEL ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$264.06	\$264.06	
94	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN RED DE ALIMENTACION HIDRAULICA, CONSULTA DEL MANO DE OBRA, REGADERA, INCLUIR: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, BANCADO EN PISO DE MURO, SOLDADURA, CUBIO DE CONE, NIVEL, TUBERIA Y TEE, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, RESINADO EN MURO O PISO, COLOCACION DEL ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$264.06	\$264.06	
95	SUMINISTRO Y SUBSTITUCION DE MECANISMO DE BOTON-ROSCA PARA LAVADO DE CIRUGIANOS, INCLUIR: CONEXION Y ADAPACION PARA NUEVO MECANISMO, FUNCION: TORNILLO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL LAVADO DE CIRUGIANOS, DESMONTAJE DEL MECANISMO EXISTENTE, COLOCACION DE BOTON Y VALVULA SELECCION, COLOCACION Y SELLADO DE CESPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA CON CINTA DE TEFLO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$5,017.82	\$5,017.82	
96	SUMINISTRO Y SUBSTITUCION DE VALVULAS DE ESPERA PARA TUBERIA DE AGUA, CONEXIONES SOLIDARIAS Y MORDAS, RETRO DE EXISTENTE, INCLUIR: RETRO DE EXISTENTE, INSTALACION DEL NUEVA VALVULA, CINTA DE TEFLO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$2,495.48	\$2,495.48	
a	DE 1/2"	PZA	1.00	2.00	\$2,788.85	\$2,788.85	
b	DE 3/4"	PZA	1.00	2.00	\$2,800.30	\$2,800.30	
c	DE 1"	PZA	1.00	2.00	\$3,423.88	\$3,423.88	
d	DE 1 1/2"	PZA	1.00	2.00	\$4,320.88	\$4,320.88	
e	DE 2"	PZA	1.00	2.00	\$4,810.24	\$4,810.24	
f	DE 2 1/2"	PZA	1.00	2.00	\$5,407.40	\$5,407.40	
g	DE 3"	PZA	1.00	2.00	\$6,171.99	\$6,171.99	
97	REPARACION DE MECANISMO DE TAPAJE PARA LAVADO DE CIRUGIANOS, CONSTA DE DESMONTAJE DEL MISMO, INCLUIR: CONEXIONES, KIT DE MECANISMO INTERNO DE BOTON-ROSCA, CAMBIO DE LAVAJE ANULAR, CESPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA, CINTA DE TEFLO, CAMBIO DE KIT DE MATERIALES, BOLLAVE MECLADORA, CUBIO DE CONE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$4,171.99	\$4,171.99	
98	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA TIPO HELIX MODELO: SIMILAR AL X0-110 (REGADERA INTERIOR), INCLUIR: RETRO DE LA EXISTENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, COLOCACION, PACCION, LIMPIEZA HASTA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y RETRO DE SOBRANTES FUERA DEL SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$2,674.00	\$2,674.00	
99	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA TIPO HELIX MODELO: SIMILAR AL X200 (REGADERA EXTERIOR), INCLUIR: RETRO DE LA EXISTENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL DE FUNCION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ENQUELADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$3,256.00	\$3,256.00	



CUBA-SAN-1812H05005

Edificio: Sistema de Control de Materiales y Recursos

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AT: N. MIRA, MARIA DEL PILAR BOMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO DRIA JUDCCM 0026/030115

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIFERIALES TIPO HELIXE SANCARLES AL EXISTENTE PARA REGADERAS O LAVABOS. INCLUYE: REGADERAS DE LA ANTERIOR, BELLAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA, CHAPETON, LLAVE DEMOLICION, REPARACION DE ACABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$165.52	\$165.52	\$331.04
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO TIPO PARA CEMENTAR. INCLUYE: CORTE, ACOPAMIENTO, ACORREDORES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$300.86	\$300.86	\$601.70
42	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO TIPO PARA CEMENTAR. INCLUYE: LAS PIEZAS ESPECIALES, UNIFRATOR, PEGAMENTO DE CONTACTO, AGUA PARA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, ACORREDORES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, PRESENTACION, COLOCACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$300.86	\$300.86	\$601.70
43	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO TIPO PARA CEMENTAR. INCLUYE: LAS PIEZAS ESPECIALES, UNIFRATOR, PEGAMENTO DE CONTACTO, AGUA PARA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, ACORREDORES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, PRESENTACION, COLOCACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$300.86	\$300.86	\$601.70
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECOMUNICADORA TIPO HELIXE MODELO SIMILAR AL N.º 120 CROMADA PARA LAVABO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CANTA DE TELON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$5,000.00
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" DIAMETRO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CANTA DE TELON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$125.00	\$125.00	\$250.00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CORRE DE DIFERENTES DIAMETROS INCLUYE: FIJACION, CORTE, COPIOS, TESTA Y DESPERDICIOS, SOLDADURA, MATERIALES CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACABADOS, ACORREDORES DENTRO Y FUERA DEL SERVICIO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACORREDORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACORREDORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACORREDORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACORREDORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACORREDORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACORREDORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACORREDORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACORREDORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$178.50	\$178.50	\$357.00

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

AT'N: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

OFICIO SRM/JUDCCM/0528-936-19

• CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSÒ FISCAL

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UNO DIAMETROS INCLUYE: LAURADO, BARRIO EN RESCUE MARGO, RELLENDO DE MATERIA, BANCOS, REPOSICION EN PISO Y CUAHILLO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIAL, CONTROL DESPERDICIO, PAGAMENTO, CONDICIONES ACARREO HORIZONTAL Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DE LA UNIDAD HOSPITALARIA A TIPO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$0.00	\$0.00
a	DE 1 1/2 DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$228.90	\$228.90	\$441.80
b	DE 2 DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$263.39	\$263.39	\$526.78
c	DE 2 1/2 DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$306.33	\$306.33	\$612.66
d	DE 3 DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$343.19	\$343.19	\$686.38
e	DE 4 DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$421.40	\$421.40	\$842.80
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA MANUAL DE TELEFONO TIPO HELVEX MODELO SIMILAR AL EXISTENTE O APRORADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA ANTERIOR, MANERIAS, SELLADO, PRUEBA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$0.00	\$0.00
a	REGADERA MANUAL DE TELEFONO TIPO HELVEX MODELO OASIS PARA REGADERA	PZA	1.00	2.00	\$4100.20	\$4100.20	\$8200.40
b	REGADERA MANUAL DE TELEFONO TIPO HELVEX MODELO OASIS PARA TALLA O BANO DE ARTESA	PZA	1.00	2.00	\$4351.22	\$4351.22	\$8702.44
72	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA LINEAS DE INSTALACION EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS, INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, DEMOLICION, MONTAJE DEL RUDO DE PUJAS, SUSTITUCION DE PEZAS EN UNA ESTADA, MATERIAS, ACOMODAR SIMILAR AL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					\$0.00	\$0.00
a	DE 1 1/2"	PZA	1.00	2.00	\$208.55	\$208.55	\$417.10
b	DE 2"	PZA	1.00	2.00	\$270.87	\$270.87	\$541.74
c	DE 2 1/2"	PZA	1.00	2.00	\$341.32	\$341.32	\$682.64
d	DE 3"	PZA	1.00	2.00	\$502.76	\$502.76	\$1005.52
e	DE 4"	PZA	1.00	2.00	\$603.03	\$603.03	\$1206.06
f	DE 5"	PZA	1.00	2.00	\$1,200.80	\$1,200.80	\$2,401.60
g	DE 6"	PZA	1.00	2.00	\$1,437.80	\$1,437.80	\$2,875.60
73	SUMINISTRO Y COLOCACION O SUSTITUCION DE TAPA DE REGISTRO EN EXTERIORES INCLUYE: ARRABO CON VARILLA DE 3/4" ANCHO SENTIDOS, MARGO, CONTRAMARGO, COLADO DE LA MISMA, SELLADO, MANO DE OBRA, PRESENTACION DE TAPA EN REGISTRO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ENCOSTALADO DEL MATERIAL, DE DESMONTE CON CARPETA EN ESTACION DE TIPO PICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO, Y DEL INMUEBLE A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$0.00	\$0.00
a	DE 60 X 60	PZA	1.00	2.00	\$482.29	\$482.29	\$964.58
b	DE 60 X 90	PZA	1.00	2.00	\$537.23	\$537.23	\$1,074.46
c	DE 60 X 120	PZA	1.00	2.00	\$746.87	\$746.87	\$1,493.74
d	DE 90 X 120	PZA	1.00	2.00	\$750.61	\$750.61	\$1,501.22
e	DE 120 X 120	PZA	1.00	2.00	\$799.61	\$799.61	\$1,599.22
74	SUMINISTRO Y COLOCACION O SUSTITUCION DE TAPA DE REGISTRO REFORZADA EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA ANCHOS REGULADOS BASE DE PLACAS, ABERTO DE 3/4" INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 3/4" CONTRAMARGO, CEMENTO ARENA 1:3 PARA EMBOQUILLADO DE LA MISMA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRESENTACION DE TAPA EN REGISTRO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAS FUERA DEL SERVICIO A TIPO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, SELLADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$0.00	\$0.00
a	DE 60 X 60	PZA	1.00	2.00	\$1,120.03	\$1,120.03	\$2,240.06
b	DE 60 X 90	PZA	1.00	2.00	\$2,207.14	\$2,207.14	\$4,414.28
c	DE 60 X 120	PZA	1.00	2.00	\$3,378.84	\$3,378.84	\$6,757.68
d	DE 90 X 120	PZA	1.00	2.00	\$2,441.72	\$2,441.72	\$4,883.44
e	DE 120 X 120	PZA	1.00	2.00	\$5,541.11	\$5,541.11	\$11,082.22
75	SUMINISTRO Y FABRICACION TAPA DE REGISTRO EN INTERIORES, CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE (PISO DE AZULEJO, CERAMICO VINILO) INCLUYE: MARGO Y CONTRAMARGO, MANO CON CONCRETO PG #200/KOLIS, Y ARRABO CON VARILLA DE 3/4" CEMENTO ARENA 1:3 PARA EMBOQUILLADO DE LA MISMA, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL FUERA DEL SERVICIO A TIPO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION					\$0.00	\$0.00
a	DE 60 X 60	PZA	1.00	2.00	\$1,156.28	\$1,156.28	\$2,312.56
b	DE 60 X 90	PZA	1.00	2.00	\$2,084.08	\$2,084.08	\$4,168.16
c	DE 60 X 120	PZA	1.00	2.00	\$3,825.35	\$3,825.35	\$7,650.70
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADORA REALIZADA DE ACERO INOXIDABLE CUADRADA CON CAMPANA Y SELLO HERMETICO TIPO HELVEX MODELO SIMILAR AL 2914, INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$3,660.34	\$3,660.34
77	REPARACION DE REGISTROS DE 40 CM ØS, CONSTA DE: RETIRO DE MUROS DANADOS, HASTA TRES HUACAS, PLANADO DE CARANINTERIA, CERRAMIENTO VARILLAS DE 3/4" CON CONCRETO PG #200/KOLIS Y COLADO DE CONTRAMARGO, INCLUYE: ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE SERVICIO A TIPO LIBRE, MATERIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$1,482.80	\$1,482.80
78	SUMINISTRO, COLOCACION O SUSTITUCION DE COLADORA REDONDA METALICA REDONDA PARA GCSPLA DE ACERO PARA REGADERA DE 3/4" DE DIAMETRO EN REGISTRO, O SALIDA SANITARIA INCLUYE: FLUJO A TAPA EN REGISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$865.35	\$865.35
79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA PROFIL DE WC, INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, DESCONEXION Y RECONEXION DEL MISMO, TORNILLERIA, SELLADO CON ACHILASTIN, MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, REPARACION DE PISO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$581.27	\$581.27
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADORA CON CUPULA PARA AZOTEA, CON CANASTILLA DE SEDIMENTOS, BRUNDA SOLA, PIEZA REMOVIBLE, CON ANILLO ESPECIAL PARA LA COLOCACION DEL INFERNUMBLIZANTE, TIPO HELVEX MODELO SIMILAR AL 4444, INCLUYE: FIJACION SELLADO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, ELUVACION, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$5,121.74	\$5,121.74
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADORA DE PRETA PARA AZOTEA TIPO HELVEX MODELO SIMILAR AL 994 CON EL SUBINMOVIBLE Y AJUSTANTE ESPECIAL PARA LA COLOCACION DEL INFERNUMBLIZANTE PARA SUALDAS AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: FIJACION SELLADO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$1,405.00	\$1,405.00
82	SUMINISTRO O DEUT DE HERRAJES PARA TANQUE DE DESCARGA DE WC, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE Y COLOCACION DE NUEVO DEUT, MECANISMO, SARG, PALANCA, BARRILLO, TORNILLERIA FIJADO Y SELLADO, MATERIAS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$418.87	\$418.87
83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRILLO DE PLOMO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$194.72	\$194.72



CORP. SARETIO 220510006

Eduardo Sarcin Rodríguez y R.C.E. SARETIO 220510006

DR. JESUS ANTONIO BARRIO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

AT: NITRA MARIA DEL PILAR ROMERO CHACOLLA
JEFERA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO BPM-UDCCM-026/03/19

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPULCROMADO TIPO HELVEX; INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$816.38	\$816.38	\$1,632.76
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE DIAMETRO PARA CANCELAR COLADERA Y/O REGISTRO, INCLUYE: FIJACION, SELLADO CON ACRILASTIK, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$237.06	\$237.06	\$474.12
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CUBRE CALZADOS CROMADO, TIPO HELVEX MODELO SH-003 4" DE DIAMETRO PARA COLADERA, COLADERA Y/O REGISTRO, INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SELLADO CON ACRILASTIK, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$472.78	\$472.78	\$945.56
72	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANQUERA FLEXIBLE TIPO COFLEX DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LAVABO, FREGADERO O RETRETE, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$104.21	\$104.21	\$208.42
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCEPTOR PARA GRASA TIPO HELVEX MODELO SINEAR ALI-30 DE 18" X 10" DE GRASA Y UN CAUDAL DE FLUJO DE AGUA DE 48 LTRS. POR MINUTO O SIMILAR, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, DESMONTAJE DEL EXISTENTE, SELLADO CON CONCRETO EP-300 800 KG/M2 Y ANILLO CON VARILLA DE 3/8", CEMENTO Y PENA Y PARA EL BOCALADO DE LA MISMA, SELLADO PERIMETRAL, CONJUNTO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, LIMPIEZA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$10,038.84	\$10,038.84	\$20,077.68
74	MANTENIMIENTO Y PUERTO A TUBERIA LAVABO MANOS DE CROMADO MEDIDAS 18" DE LARGO, 6" DE ANCHO Y 6" DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	2.00	\$51.42	\$51.42	\$102.84
75	MANTENIMIENTO Y PUERTO DE TUBERIA EXISTENTE DE 6000, LOS TRABAJOS INCLUYEN: FABRICACION DE BASE DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE PUERTO DE 1/2" DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	2.00	\$4,638.88	\$4,638.88	\$9,277.76
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE NARIZ, LOS TRABAJOS INCLUYEN: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, CINTA, TERCIO, CAPIZA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$224.89	\$224.89	\$449.78
77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBA CORLE MEDIDAS 18" DE LARGO, 6" DE ANCHO Y 6" DE ALTURA, FABRICADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PUERTO CALIBRE 18 TIPO 304, CON DOS TUBAS DE 60 CM. DE PRENTE, 6" DE ANCHO, 6" DE PROFUNDIDAD Y AREAS DE APOYO A LOS COSTADOS, CUBIERTA CON BORDE PERIMETRAL TIPO NARINO PARA EVITAR ESCURRIJIENTOS, SON LABRIN DE 10 CM. DE PERALTE Y MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE MEDIO CALIBRE 18 DE 1/2" REGATONES, NIVELADORES DE ALUMINIO AL PISO Y CONTRAMASILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS DENTRO Y FUERA DEL SERVICIO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$20,458.18	\$20,458.18	\$40,916.36
78	MANTENIMIENTO Y PUERTO DE TUBERIA EXISTENTE DE 6000, LOS TRABAJOS INCLUYEN: FABRICACION DE BASE DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE PUERTO DE 1/2" DE DIAMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$4,201.38	\$4,201.38	\$8,402.76
79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE TRABAJO MEDIDAS 18" DE LARGO, 6" DE ANCHO Y 6" DE ALTURA, FABRICADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PUERTO CALIBRE 18 TIPO 304, MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE PUERTO CALIBRE 18 DE 1/2" SUELA REGATONES, NIVELADORES DE ALUMINIO AL PISO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$18,672.82	\$18,672.82	\$37,345.64
80	TAPONAMIENTO DE INSTALACION HIDROSANITARIA DE LAVABO, Y/O, TUBERIA, VEREDERO Y REGADERA, INCLUYE: DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RESANES, ACABADO LIBRE, CORTES, CANCELACION Y SELLADO DE SALIDAS, LIMPIEZA DEL AREA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$548.27	\$548.27	\$1,096.54
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, TIPO SPARXARGO, INCLUYE: MIPLE GALVANIZADO DE 1/2" DE CAL, MANIVELA Y TIPO COMPLETA, ROSCABLE, REDUCCION, GAN PARA TURCA UNION GALVANIZADA, COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, PRESENTACION, NIVELACION, ALINEACION Y PRUEBA, EMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82	DE 13 MM DE DIAMETRO.	PZA	1.00	2.00	\$1,415.82	\$1,415.82	\$2,831.64
83	DE 19 MM DE DIAMETRO.	PZA	1.00	2.00	\$2,997.43	\$2,997.43	\$5,994.86
84	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET FLANGE PARA W.C. TIPO TUBER, DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MATERIALES Y LINDO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85	DE 100 MM DE DIAMETRO.	PZA	1.00	2.00	\$307.24	\$307.24	\$614.48
86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA CROMADA, MANO O TIPO VALEZ, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
87	DE 51.3 MM DE DIAMETRO.	PZA	1.00	2.00	\$361.29	\$361.29	\$722.58
88	DE 101.6 MM DE DIAMETRO.	PZA	1.00	2.00	\$499.29	\$499.29	\$998.58
89	DE 152.4 MM DE DIAMETRO.	PZA	1.00	2.00	\$707.83	\$707.83	\$1,415.66
					SUBTOTAL	\$180,351.38	\$360,702.76

INSTALACIONES ESPECIALES

84	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CORLE TIPO 1/2" PARA GAS, TIPO NACORE O SIMILAR, INCLUYE: CORTES, DESPERFICHO, SOLDADURA, MATERIALES CONSUMIBLES, CORRECCIONES, PRUEBA DE ACUERDO A COXCO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE PRESION, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DEL SITIO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$162.40	\$162.40	\$324.80
85	DE 13 MM.	ML	1.00	2.00	\$223.26	\$223.26	\$446.52
86	DE 19 MM.	ML	1.00	2.00	\$210.91	\$210.91	\$421.82
87	DE 25 MM.	ML	1.00	2.00	\$208.41	\$208.41	\$416.82
88	CAMBIO DE VALVULA PARA GAS DE ALTA PRESION EN ESTUFA INDUSTRIAL, INSTALADA EN FLANJA DE DISTRIBUCION, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$393.41	\$393.41	\$786.82
89	CAMBIO DE REGULADOR DE GAS (P PARA BAJA PRESION, INCLUYE: CORTES, SOLDADURAS Y ROSCADOS EN TUBERIA, SEGUN EL CASO, MATERIAL, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$393.41	\$393.41	\$786.82



COMISIÓN DE PRECIOS

Estrategia Nacional de Precios y el Mercado de Materiales

LC. JESUS ANTONIO DARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ATN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHAROLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS HABITRO

RECURSO FISCAL

OFICIO SRM/JUD/CCM/0626030/19

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
97	CAMBIO DE GUARDADOR DOBLE ALIMENTACION PARA BERTUPON INDUSTRIAL ALIMENTADOR POR TUBO SANSANADO DE 3/4 Y TODO ADAPTADOR INCLUIE: MANO DE OBRERA, MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	2.00	\$692.23	\$692.23	\$1.38
98	CAMBIO DE FLAUTA DE DISTRIBUCION Y ADAPTACION DE MACHUELOS PARA ASENTAR VALVULAS DE FLUIDO, RANURADO DE NOCHETAS PARA EXTRAER PLANTAS DANADAS Y REPARACION DE LA MISMA PARA INSTALACION DE FLAUTA NUEVA INCLUIE: MANO DE OBRERA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	2.00	\$1,255.05	\$1,255.05	\$2.51
99	INSTALACION DE BLOQUE FIJO Y HABILITACION DE MACHUELO EN FLAUTA PARA LOS MISMIOS INCLUIE: MANO DE OBRERA, MATERIALES, MISCELANEOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	2.00	\$1,432.36	\$1,432.36	\$2.86
100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 10" INCLUIE: CORTE, RESANES Y ACABADOS SILLARES AL EXISTENTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA YA CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	2.00	\$6,610.47	\$6,610.47	\$13.22
101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 20" INCLUIE: CORTE, RESANES Y ACABADOS SILLARES AL EXISTENTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA YA CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	2.00	\$17,559.20	\$17,559.20	\$35.11
102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 SOLDABLE EN CUALQUIER ZONA INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACION, INSTALACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE PRESION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	1.00	2.00	\$61.00		
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 101 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$268.52	\$268.52	\$0.54
104	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 127 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$268.52	\$268.52	\$0.54
105	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 152 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$1,175.25	\$1,175.25	\$2.35
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 203 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$2,075.73	\$2,075.73	\$4.15
107	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 254 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$3,005.44	\$3,005.44	\$6.01
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 305 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$3,162.92	\$3,162.92	\$6.32
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 356 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$6,373.12	\$6,373.12	\$12.74
110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 406 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$6,132.71	\$6,132.71	\$12.26
111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 457 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00	\$4,171.85	\$4,171.85	\$8.34
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 508 MM DE DIAMETRO	ML	1.00	2.00			
113	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBON SOLDABLE EN CUALQUIER ZONA INCLUIE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACION, INSTALACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS				\$50.00		
114	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 101 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$305.42	\$305.42	\$0.61
115	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 127 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$412.78	\$412.78	\$0.82
116	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 152 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$461.32	\$461.32	\$0.92
117	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 203 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$639.45	\$639.45	\$1.28
118	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 254 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$1,195.84	\$1,195.84	\$2.39
119	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 305 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$1,662.22	\$1,662.22	\$3.32
120	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 356 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$1,821.25	\$1,821.25	\$3.64
121	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 406 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$1,284.82	\$1,284.82	\$2.57
122	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 457 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$1,167.05	\$1,167.05	\$2.33
123	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE Y NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 508 MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00			
124	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE BRIDAS DE ALTA PRESION 150 LIBRAS/PULG. 2 INCLUIE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRERA, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PRESENTACION, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS				\$50.00		
125	BRIDA DE 23 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG. 2	PZA	1.00	2.00	\$735.20	\$735.20	\$1.47
126	BRIDA DE 23 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG. 2	PZA	1.00	2.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$2.07
127	BRIDA DE 23 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG. 2	PZA	1.00	2.00	\$690.44	\$690.44	\$1.38
128	BRIDA DE 23 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG. 2	PZA	1.00	2.00	\$770.03	\$770.03	\$1.54
129	BRIDA DE 23 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG. 2	PZA	1.00	2.00	\$703.14	\$703.14	\$1.41
130	BRIDA DE 23 MM DE DIAMETRO, 150 LIBRAS/PULG. 2	PZA	1.00	2.00	\$580.90	\$580.90	\$1.16
131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERILLA INDUSTRIAL ACORDE A MODELO EXISTENTE DE GUARDADOR INDUSTRIAL YESTUFA ENVASTADO DE ALIMENTACION INCLUIE: FUNDICION, TORNERIA Y SELLADO DE LA URSULA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	2.00	\$214.23	\$214.23	\$0.43
132	REUBICACION E HIDRANTE A 10 PIES DE PROFUNDIDAD DE DIFERENTES DIAMETROS, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESMOLTE Y LANTAJE, TUBERIA RANURADA PARA ALCAIDE, TUBERIA, CONEXIONES, RESANES, SOPORTERA, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALE DE ACABADO A HORILLA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$0.00		
133	4" PALMADAS	PZA	1.00	2.00	\$34,581.57	\$34,581.57	\$69.16
134	6" PALMADAS	PZA	1.00	2.00	\$41,402.02	\$41,402.02	\$82.80
135	SUMINISTRO, COLOCACION DE ACCESORIOS DEL GASINETE CONTRA INCENDIO INCLUIE: MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACARREO, TRAZO, FUNDICION, NIVELACION, PRUEBA DE EQUIPO Y REIRO DE SOBANTES FUERA DEL SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL				\$0.00		
136	VALVULA ANGULAR DE 1 1/2" DE DIAMETRO CONEXION HELICA	PZA	1.00	2.00	\$1,009.85	\$1,009.85	\$2.02
137	NIPLE DE TAPON DE 1 1/2" DE DIAMETRO CONTRA VACUO	PZA	1.00	2.00	\$201.03	\$201.03	\$0.40
138	RACK DE DESQUE RAPIDO PARA MANOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$756.23	\$756.23	\$1.51
139	LANGUERA DE POLIETILENO CON RECUERNO INTERIOR DE NEOPRENO DE 1 1/2" DE DIAMETRO POR 30	PZA	1.00	2.00	\$6,177.35	\$6,177.35	\$12.35
140	BOCULA AJUSTABLE DE TRES POSICIONES DE 1 1/2" DE DIAMETRO DE BRONCE PULIDO	PZA	1.00	2.00	\$7,451.85	\$7,451.85	\$14.90
141	SOPORTE NEGRO EN EL SERVICIO A BASE DE ESPARRAGO ROSGADO EN AMBOS EXTREMOS CON ROLDANAS Y BUNGA HEXAGONAL DE 5/8" DE DIAMETRO POR HASTA 120 CM DE LONGITUD, 1 PERNO ROSGADO DE 1/2" SIN TORNILLO, UNA CAPA DE PRIMArio ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE TERNOS DE 100 G/CM2 NEGRO, INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, REQUERIDOS, FLETES AL SERVICIO, ACARREO, TRAZO, NIVELACION, TRAZO, ORIENTACION, CORTE, REBANCOS, REBANCOS, AVILLANADO EN CASO NECESARIO, COLOCACION, NIVELACION, AJUSTES, LIMPIEZA Y REIRO DE SOBANTES FUERA DEL SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL				\$0.00		
142	PARATUBO DE 1 1/2" INCH. DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA OTTO GRINNEL FIG. 85	PZA	1.00	2.00	\$207.74	\$207.74	\$0.41
143	PARATUBO DE 1 1/2" INCH. DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA OTTO GRINNEL FIG. 85	PZA	1.00	2.00	\$1,065.90	\$1,065.90	\$2.13
144	PARATUBO DE 1 1/2" INCH. DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA OTTO GRINNEL FIG. 85	PZA	1.00	2.00	\$124.74	\$124.74	\$0.25
145	PARATUBO DE 1 1/2" INCH. DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA OTTO GRINNEL FIG. 85	PZA	1.00	2.00	\$144.62	\$144.62	\$0.29
146	PARATUBO DE 1 1/2" INCH. DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA OTTO GRINNEL FIG. 85	PZA	1.00	2.00	\$367.86	\$367.86	\$0.73



EJECUTIVO 1107-HR0006

EJECUTIVO 1107-HR0006

LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ATN:MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFA DE LA UNIDAD, DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO SRM/JUC/CCM/0426/2019

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1	PARA TUBO DE 51MM DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 209.	PZA	1.00	2.00	\$910.52	\$910.52	\$621.94
2	PARA TUBO DE 64MM DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 209.	PZA	1.00	2.00	\$369.19	\$369.19	\$776.30
3	PARA TUBO DE 76MM DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 209.	PZA	1.00	2.00	\$460.49	\$460.49	\$107.28
4	PARA TUBO DE 100MM DE DIAMETRO, CON ABRAZADERA, MARCA O TIPO GRINNEL, FIG. 209.	PZA	1.00	2.00	\$645.42	\$645.42	\$1294.84
5	ABRAZADERA OBRERA, FORJADA A BASE DE SIERA DE FIERRO, DE 1" X 1/2", UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE TIPO GONEX 100, COLORES NEGRO, PARA TUBO COLOCACION DE ALIANTE PARA EVITAR EL CONTACTO CON LA TUBERIA PVC-NEUMENGO, ETC, INCLUYE CARGO DIRECTO POR SU COSTO DE MANO DE OBRERA Y MATERIALES, REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, TACUETES DE EXPANSION Y TORNILLO DE 3/8" DE DIA Y 1" DE LONGITUD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$0.00	\$0.00
6	PARA TUBO DE 13MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$25.06	\$25.06	\$62.12
7	PARA TUBO DE 19MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$26.19	\$26.19	\$52.38
8	PARA TUBO DE 25MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$30.94	\$30.94	\$61.88
9	PARA TUBO DE 32MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$43.02	\$43.02	\$86.06
10	PARA TUBO DE 38MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$70.82	\$70.82	\$141.64
11	PARA TUBO DE 51MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$90.54	\$90.54	\$181.08
12	PARA TUBO DE 64MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$127.92	\$127.92	\$255.84
13	PARA TUBO DE 76MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$165.37	\$165.37	\$330.74
14	PARA TUBO DE 100MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$250.01	\$250.01	\$500.02
SUBTOTAL						\$168,869.72	\$337,739.44

ALBANILERIA							
100	ADECUACION PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO Y SATURADO ZONA A, B O CLASES I, II, III POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA COLOCACION DE OBRA PALEA, TAPAS, Y ADONES, EXTRACCION MEDIANTE TRAMPALCO PROYECTO DE LA ADECUACION A NIVEL DE TERRENO NATURAL, AIRE DE TALUD, FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL MUNICIPIO A TIRO LIBRE, Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$975.70	\$975.70	\$1951.40
101	0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M2	1.00	2.00	\$176.30	\$176.30	\$352.60
102	RELLENO DE MATERIAL TERRE (REPETATE) PARA ALCANZAR NIVELES, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, ALMO 1/2" DE SU P.V.A. MAXIMO, INCLUYE: NIVELACION, CORTE Y/O RELLENO, CARGA Y DESCARGA, DESPERDICCIO, TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.00	2.00	\$637.49	\$637.49	\$1274.98
103	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO INCLUYE: EL ACERO DE REFUERZO, ANILLO RECORRIDO, SILLAS, SEPARADORES, DESPERDICCIO, MANO DE OBRA, EL ACARREO LIBRE, HORIZONTAL O VERTICAL, TRAZO, ENDEREZADO, HABILITADO, CORTES, RANCHOS, TRASLAPES, COLOCACION, APURRES, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.					\$0.00	\$0.00
104	DE 3/4"	KG	1.00	2.00	\$51.72	\$51.72	\$103.44
105	DE 1/2"	KG	1.00	2.00	\$34.74	\$34.74	\$69.48
106	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO, PREMEZCLADO, RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: ARENA, GRANA DE 10 MM, AGUA, MATERIALES REBUSTO EN EL SERVICIO, DESPERDICCIO, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION, EQUIPO, CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CUBRA Y DESMOLDADO, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	1.00	2.00	\$2076.11	\$2076.11	\$4152.22
107	FC DE 300 KG/M3	M3	1.00	2.00	\$1367.62	\$1367.62	\$2735.24
108	FC DE 150 KG/M3	M3	1.00	2.00	\$683.81	\$683.81	\$1367.62
109	PREPARACION Y RENOVACION DE PISO DE CONCRETO SOBRE DE FCM 150 KG/M3, HASTA 1" DE RENOVACION, APLICACION DE AUTOCIVILANTE DE PISO, INCLUYE: MATERIALES MISCELANEOS, AGUA, MANO DE OBRA, RESANADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, COLOCACION Y RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL MUNICIPIO A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA, PICADO DEL AREA A CUALQUIER NIVEL O ALTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$187.81	\$187.81	\$375.62
110	FABRICACION DE CASTILLO DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL, EC = 300 KG/M3, REFORZADO CON VARILLAS DE 6MM (3) Y ESTREBOS DE 4.35 MM (1/4") DE DIAMETRO, 20 CM, ACABADO CON GANAS, INCLUYE: CUBRA Y DESMOLDADO, ARRIADO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO SECCION DE 20 CM, CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL MUNICIPIO A TIRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$321.24	\$321.24	\$642.48
111	FABRICACION DE CALA DE DESPLANTE, INTERMEDIA Y TERMINAL, DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL, EC = 300 KG/M3, REFORZADO CON VARILLAS DE 6MM (3) Y ESTREBOS DE 4.35 MM (1/4") DE DIAMETRO, 20 CM, ACABADO CON GANAS, INCLUYE: CUBRA Y DESMOLDADO, ARRIADO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO SECCION DE 20 CM, CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL MUNICIPIO A TIRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$277.01	\$277.01	\$554.02
112	SUMINISTRO COLOCACION Y DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, EC = 300 KG/M3, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 4-19-19, ACABADO SEGUN SE REQUIERA, PARA ESTACIONAMIENTO, ANDADORES DE SERVICIO Y GUARDACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL MUNICIPIO A TIRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$286.31	\$286.31	\$572.62
113	SUMINISTRO COLOCACION DE ADQUINER PATIOS Y JARDINES, COLOCADO SOBRE GAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL MUNICIPIO A TIRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$53.89	\$53.89	\$107.78
114	SUMINISTRO Y FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.20 X 1.00 M, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO, EC = 300 KG/M3, REFORZADO CON VARILLAS DE 6MM (3) Y ESTREBOS DE 4.35 MM (1/4") DE DIAMETRO, 20 CM, ACABADO CON GANAS, INCLUYE: CUBRA Y DESMOLDADO, ARRIADO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO SECCION DE 20 CM, CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL MUNICIPIO A TIRO LIBRE, PROTECCION DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$514.27	\$514.27	\$1028.54



LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

CUPLA REVISIÓN DE CONCEPTOS

Revisión de Conceptos de la Unidad Departamental de Control de Materiales

AT: MTRA. MARÍA DEL PILAR RIVERA CHAPOLLA
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE MATERIALES

OFICIO 38 MUJOC/MA/00000019

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAX.
118	REPARACIÓN DE APUNADOS DE CEMENTO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SUELTO O MAL COLOCADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, SEÑALAR AL ACABADO DEL EXISTENTE, MATERIAL: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, PROTECCIÓN DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$148.00	\$148.00	\$296.00
119	REPARACIÓN DE EMPUJILLADO A BASE DE MORTERO, YESO O PASTA SEGUN EL CASO EN MARGOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESCUINAS DE MUROS, ACABADO EN PINTURA IGUAL AL EXISTENTE, INCLUYE: ADITIVO PARA FUNDICIÓN, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, PROTECCIÓN DEL AREA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$99.08	\$99.08	\$198.16
120	REPARACIÓN DE MUROS A BASE DE YESO O CEMENTO-ARENA, O PASTA SEMAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SUELTO O MAL ASLUCADO, LIMPIEZA DEL AREA MATERIAL, EQUIPO, SEÑALAR AL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, PROTECCIÓN DEL AREA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$158.38	\$158.38	\$316.76
121	RAMURA DE PISO CON EQUIPO DE CORTE DE SECCIÓN VARIABLE, MINIMO DE SOLIS DE ANCHO, INCLUYE: RESANES SIMILARES AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, PROTECCIÓN DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$74.25	\$74.25	\$148.50
122	FABRICACIÓN DE PASOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ANILADO DE CUALQUIER ESPESOR PARA DESALZO DE AGUAS PLUVIALES CON DIAMETRO DE 3" A 4" INCH, INCLUYE: APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIÓN DE CONCRETO, PULIDO Y VAREADO, COLOCACIÓN DE ORIENTES, TUBERIAS, FLUJOS Y SELLADO, REPARACIÓN DE SUPERFICIALIZANTE EXISTENTE EN ANCHOS EXTREMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, PROTECCIÓN DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2.00	\$815.43	\$815.43	\$1630.86
123	FABRICACIÓN DE BARRICA PARA DESALZO DE AGUA EN AZOTEA CON TIRO CANALIZADO A JARDIN, COADERA O REINTRO POR TUBO DE PVC DE 3" HASTA 4" INCH DE DESARROLLO, INCLUYE: ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, CORTE, DESPERDICIO, CORTES, CORDES DE INDA, UNIONES A BASE DE CEMENTANTE PARA PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, AGUERO LIBRE Y PROTECCIÓN DEL AREA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2.00	\$128.94	\$128.94	\$257.88
124	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APUNADO DE MEZCLA CON IMPERMEABILIZANTE INTERIOR, TIPO PESTERONITA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PROTECCIÓN A 10% INCLUYE: RESELLADO DE 2 X 3 CM, CON REGA Y ACABADO FINO O BUNDOS CON ILANA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, AGUA, BOTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, PROTECCIÓN DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$207.94	\$207.94	\$415.88
125	FABRICACIÓN DE MURO DE BLOQUE LIGERO MEDIDAS 12X20X40 ACABADO APARENTE DOS CARAS, AREPE PLANAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ADMICRE, LIGER, ELEVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, PROTECCIÓN DEL AREA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1.00	2.00	\$198.07	\$198.07	\$396.14
126	FABRICACIÓN DE MURO DE TRABEJO CON BLOQUES DE 14 INCH, ACABADO CON AREPE PLANAS, INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL MORTERO, COLOCACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA EL ACABADO LIBRE, ELEVACIÓN, FABRICACIÓN DEL MORTERO, TRAZO, COLOCACIÓN DEL ELEMENTO, JUNTEO, ENRASES, CORTES, PLOMO, PERFORADO, ACABADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1.00	2.00	\$207.94	\$207.94	\$415.88
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHALLAN DE CONCRETO FIBROSO MEDIDA 10' DE 10X10 CM ACABADO PULIDO, UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE INTERIOR A TRO RESTRAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PROTECCIÓN DE MUROS Y PISOS CON HULE, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPANTE FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$174.86	\$174.86	\$349.72
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AUTONVELANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SECADO DE LA HUMEDAD DEL PISO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	1.00	2.00	\$524.16	\$524.16	\$1048.32
129	REVESTIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE APUNADO EN MURO CON RASA ELABORADA A BASE DE REDIMIR, CEMENTO BLANCO Y ADITIVO ACETATO DE 2 A 3 UNIDADES, PARA MEJORAR LA SUPERFICIE DEL ACABADO, INCLUYE: SELLADO DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINILO 100, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$163.08	\$163.08	\$326.16
130	FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA EN SITIO CON ACABADO LISO DE 10 CM DE DIAMETRO A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO BLANCO Y ADITIVO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, RECAJISTO, ARENA FINA, ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 2.00 A 3.00 METROS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, AGUERO Y RETIRO DE MORTERO, FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$212.83	\$212.83	\$425.66
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANA DE ARENA PARA CAPA PARA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO REFORZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, ACABADO Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$168.24	\$168.24	\$336.48
132	COLOCACIÓN Y RETIRO DE POLINES DE 1/2" X 1/2" DE MADERA O FINO PARA APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL AL CUPO INDICADO POR LA UNIDAD, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2.00	\$110.88	\$110.88	\$221.76
133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARCANADO EN MURO CON MORTERO A BASE DE SULFATO DE BARRA, ACTIVADOR, CEMENTO GRAY, SECADO DE LA HUMEDAD, PROTECCIÓN CON ALFARTE A 3.00 MM DE ESPESOR DE PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, QUE INTERVENGA EN EL SERVICIO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PULIDO DE LAS AREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MASTRADO, RESELLADO, REMATES, EMPUJILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$1,880.25	\$1,880.25	\$3,760.50
134	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, REQUERIDOS, PLANADO, SECADO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, DIBUJACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, TRABAJO, REPARACIÓN DE CONTACTO, ELEMENTOS DE SUFICION, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	2.00	\$1,880.25	\$1,880.25	\$3,760.50
135	DE 2 MM DE ESPESOR, COLOCADA EN EL INTERIOR DEL MURO DE TABLACA O DUBLOCK, COLOCADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA LAMINA DE PLOMO, DE ACUERDO A PROYECTO.	M2	1.00	2.00	\$1,002.74	\$1,002.74	\$2,005.48



CÓDIGO: 00000000000000000000

FOLIO: 00000000000000000000

LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE:

ATN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO GRABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO SRM/JUC/CCM/067603/19

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 3

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
128	VERTEDERO DE ASERVO HECHO EN EL SERVICIO A BASE DE MURETES DE DUKROCK DE DOS CARAS A PARE DE PANES DE DUKROCK DE 12 CM. DE ESPESOR, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 28 INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA PARA: ACABAR HASTA EL CUBO DE SU UTILIZACION, RECUBIERTO CON LOSETA DE CERAMICA TIPO INTERCRANAL, COLORES DE 20 X 20 X 0.8 CM. ASIENTADO CON ADHESIVO ESPECIAL PARA LOSETA Y DUKROCK, EN LAS CARAS EXPUESTAS Y EN LA CUNA FONDO, SUPERABRILIZAR CON UN PINTURA LISA AL COAT DE 4 LITROS DE ESPESOR, SOBRE EL MURO DE DUKROCK Y EN LA CUNA FONDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL SERVICIO, BELLADO CON CEMENTO BLANCO.					\$60.00	\$60.00
129	DE 120 X 0.75 CM. DE 120 X 0.75 CM.	PZA	1.00	2.00	\$1,041.57	\$1,041.57	\$2,083.14
130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO Y TERMINADO OUDADO, COLOR MARRON, CON CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRODADA 26 X 6.6 Y VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CONTIGUAMENTE 90 CM. DE SEPARACION INCLUYE: LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LA COLOCACION Y EL CURADO, EL BARRIDO DE LOS MATERIALES, DESPERDICIO, ACABADO, LA COLOCACION DEL AREA LA HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MA	1.00	2.00	\$306.85	\$306.85	\$613.70
131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ONDANTE PARA CONCRETO TIPO KENJO MODELO KENJO-ONE STAIN A BASE DE DOS MANOS DE SELLADOR URETHANO NEUMATE, INCLUYE LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EL CUBO DE LA MESA, HASTA EL CUBO DE IMPUREZAS DE POLVOS Y GRASAS, FLETES, ACABADOS DE LOS MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIO Y RETIRO DEL SOBANTE DEL AREA DE SERVICIO, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$130.97	\$130.97	\$261.94
SUBTOTAL						\$1,479.37	\$3,958.78

ACABADOS							
132	REPARACION Y SUSTITUCION DE LOSETA-CERAMICA INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZAS AFECTADAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO, PICADO DEL FRASE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE ADHESIVO PARA ASIENTAMIENTO DE PIEZA NUEVA, NIVELACION Y LECHAREADO, SERVICIO DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIO, DEMOLICION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCOSTRADO, ACABADOS HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$245.78	\$245.78	\$491.56
133	DESMONTAJE Y COLOCACION CON RECUPERACION DE PIEZAS SUELTAS DE LOSETA CERAMICA, MEDIANTE PREPARACION DEL AREA, INCLUYE: RETIRO MANUAL DE PIEZAS SUELTAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO, Y PICADO DEL FRASE CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL DE DESMONTAJE, ADHESIVO PARA ASIENTAMIENTO DE PIEZA NUEVA, NIVELACION Y LECHAREADO, SERVICIO DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIO Y DEMOLICION DE LA MESA, LIMPIEZA DEL AREA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACABADO Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIPO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$211.41	\$211.41	\$422.82
134	REPARACION Y SUSTITUCION DE LOSETA DE TERRAZO, INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZAS AFECTADAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO, PICADO DEL FRASE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE ADHESIVO PARA ASIENTAMIENTO DE PIEZA NUEVA, NIVELACION Y LECHAREADO, SERVICIO DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIO, DEMOLICION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCOSTRADO, ACABADOS HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$496.12	\$496.12	\$992.24
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILO DE 37" DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, SERVICIO DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIO, DEMOLICION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCOSTRADO, ACABADOS HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1.00	2.00	\$128.69	\$128.69	\$257.38
136	REPARACION DE DOKO CERAMICO, INCLUYE: RETIRO MANUAL DE PIEZAS SUELTAS, RETIRO DEL ADHESIVO PARA PEGADO, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, LECHAREADO, SERVICIO DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIO, DEMOLICION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCOSTRADO, ACABADOS HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$245.78	\$245.78	\$491.56
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA, ADHESIVO PARA PEGADO, CORTES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, LECHAREADO, SERVICIO DEL AREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIO, DEMOLICION Y PROTECCION DEL AREA REPARADA, ENCOSTRADO, ACABADOS HORIZONTAL Y VERTICAL A ESTACION DE TIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$271.16	\$271.16	\$542.32
138	REPARACION DETALLO PLAFON CORRIDO DE TABLAROCA A BASE DE HOJAS DE YESO, INCLUYE: COBIR TABLAROCA, DE 12 CM. DE ESPESOR, EN PLAFON SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE NO. 20 CANAL, DISTANCIA DE 38 CM. A CADA 122 CM. EN UN SENTIDO, TRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CALABRON REDONDO, CUBIEN PARA JUNTA REDONDO Y DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, TRASCADO, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, ACABADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TIPO LIBRE, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$301.30	\$301.30	\$602.60
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA CON GANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 EN CANAL DIST. CAL 22 A CADA 96 CM. USO, CON HOJAS DE TABLAROCA DE YESO, INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE COLOCACION, ALIENADO, GANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE ELEMENTOS DE FIJACION, GALVANIZADO A BASE DE PERFORACION Y REDONDO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, CANES DE MADERA Y METALICOS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLAROCA, ALAMBRES VERTICALES COMO HORIZONTALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$484.18	\$484.18	\$968.36
140	REPARACION DETALLO DE TABLAROCA Y TABLAMENTO (DUROCK) POR GOLPES, FETRAIONES POR LOSA O EN TUBERIAS DE INSTALACIONES, INCLUYE: CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 60 CAL 22 A CADA 96 CM. USO, CON HOJAS DE TABLAROCA DE YESO EN CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 60 CAL 22 A CADA 96 CM. USO, INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACION, ALIENADO, GANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE ELEMENTOS DE FIJACION, GALVANIZADO A BASE DE PERFORACION Y REDONDO, TABLADO BOQUILA DE MADERA EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MUEBLAS, Y CUALQUIER TIPO DE MUEBLAS Y METALICOS COMO REPUEROS EN VANCOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLAROCA, ALAMBRES VERTICALES COMO HORIZONTALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$705.24	\$705.24	\$1,410.48



LIC. JESUS ANTONIO CARRIÑO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

CURR: 0007110120010006

ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

AT: N. MYRA MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

REGISTRO FISCAL

OFICIO SRM/JUD/COM/030309/39

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2 / CNA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXI
141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISIVO TIPO PANEL PVC DE 0.09 MT9, DE ESPESOR PARA TIPO CONCRETO O MEJOR CALIDAD, ANIVADO POR AMBAS CARAS, CON ACORTE O BORDO OBIENTO, ANCHO 1.40M, DIFERENTES ACABADOS FINO O RUSTICO DE 3 CM, ANGLADO A LOSA PREPARADA, LO LOSA ACERO, CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM, Y CASTILLO DE REFUERZO AJUSTANDOSE AL ESPESOR DEL MURO, INCLUYE BOQUILLAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MISCELANEO, ANCHOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100	200	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLARCA A DOS CARAS HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 90 CAL 20 A CADA 90 CM, USG CON LOMA DE TABLA BOGA DE 12 CM EN CALDE SUS CARAS EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDIMIN, JUNTAS DE CONTROL, RESUMEROS DE PLASTICO BORDO "T", RESORDE "T", TAPAS EN BOQUILLA TIPO TABLARCA EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y METALICAS COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLARCA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCHOS, MISCELANEO, EQUIPO, ACARREO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100	200	\$28.00	\$2,800.00	\$4,000.00
143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLARCA A UNA CARA HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 90 CAL 20 A CADA 90 CM, USG CON LOMA DE TABLARCA DE 12 CM EN EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDIMIN, JUNTAS DE CONTROL, RESUMEROS DE PLASTICO BORDO "T", RESORDE "T", TAPAS EN BOQUILLA TIPO TABLARCA EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y METALICAS COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA TABLARCA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCHOS, MISCELANEO, EQUIPO, ACARREO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100	200	\$20.00	\$2,000.00	\$4,000.00
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO CERAMICO ASEADO CON ADHESIVO PEGAJOSO TIPO CREST DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESBORDOS, DEBORDADO CON CEMENTO BLANCO, RETIRO DEL EXISTENTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PROTECCION DE AREA, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100	200	\$50.00	\$5,000.00	\$10,000.00
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA (LISO O ANTIDERRIVANTE) ASEADO CON ADHESIVO PEGAJOSO TIPO CREST DE IGUAL O MEJOR CALIDAD, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESBORDOS, DEBORDADO CON CEMENTO BLANCO, RETIRO DEL EXISTENTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PROTECCION DE AREA, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100	200	\$50.00	\$5,000.00	\$10,000.00
146	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO TIPO DUREX (TABLA CEMENTO) A UNA CARA HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 90 CAL 20 A CADA 90 CM, USG CON LOMA TIPO DUREX DE 12 CM, INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDIMIN, JUNTAS DE CONTROL, RESUMEROS DE PLASTICO BORDO "T", RESORDE "T", TAPAS EN BOQUILLA TIPO DUREX EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y METALICAS COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA DUREX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCHOS, MISCELANEO, EQUIPO, ACARREO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100	200	\$351.00	\$35,100.00	\$70,200.00
147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TIPO DUREX (TABLA CEMENTO) A DOS CARAS HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 90 CAL 20 A CADA 90 CM, USG CON LOMA TIPO DUREX DE 12 CM EN CALDE SUS CARAS EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDIMIN, JUNTAS DE CONTROL, RESUMEROS DE PLASTICO BORDO "T", RESORDE "T", TAPAS EN BOQUILLA TIPO DUREX EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y METALICAS COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA DUREX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCHOS, MISCELANEO, EQUIPO, ACARREO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100	200	\$351.00	\$35,100.00	\$70,200.00
148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TIPO DUREX (TABLA CEMENTO) A UNA CARA HABITADO CON CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE CAL 22 POSTE ESTRUCTURAL DE 90 CAL 20 A CADA 90 CM, USG CON LOMA TIPO DUREX DE 12 CM EN CALDE SUS CARAS EL P.U. INCLUYE TRAZO SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE COLOCACION, ALMACENAJE, CANAL ESTRUCTURAL DE LAMINA GALVANIZADA DE POSTE ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS DE FIJACION, CALAFATEADO A BASE DE PERFORACION Y REDIMIN, JUNTAS DE CONTROL, RESUMEROS DE PLASTICO BORDO "T", RESORDE "T", TAPAS EN BOQUILLA TIPO DUREX EN MUROS QUE NO LLEGAN A PLAFON Y EN CUALQUIER TIPO DE VANO, PREPARACIONES PREVIAS PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES, ANTEPECHOS, MOCHETAS, Y BOQUILLAS, CANES DE MADERA Y METALICAS COMO REFUERZO EN VAMOS DE PUERTAS Y VENTANAS Y PARA CUALQUIER TIPO DE SOPORTE DE INSTALACIONES, TORNILLERIA PARA DUREX, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCHOS, MISCELANEO, EQUIPO, ACARREO LIBRE, ENCOSTALADO DEL MATERIAL DE DESECHO Y COLOCADO EN ESTACION DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISION O LA UNIDAD HOSPITALARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100	200	\$351.00	\$35,100.00	\$70,200.00



CURR SARELA1012041000

Edmundo Sánchez Rodríguez • R.C.G. 200801101204002

CIC: JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AT: N. MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHACOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO SRM/JUOCCM/0825/01010

CATEGORIA DE CONCEPTOS PARA EL SECTOR DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVIDORIAS

ANEXO 7

ZONA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
148	SARDINEL DE CONCRETO DE 10X12 CM ACABADO CON LOSA DE SARDINEL A PISO EXISTENTE, ACENTADO CON ADHESIVO COMERCIAL DE SECCION CON GRABADA LAS CARAS, UNIDAD CON XARELLAS DEL N.º 10, CON FUR 200 Y 400, Y TESTEROS DEL N.º 10, FUR 2500 KG, Y 1/2, A GAD A 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, OBRERA, DESMORRADO, PREPARACION DE CONCRETO Y ADHESIVO, TRAZO, COLOCACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE A TRO LIBRE, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, PROTECCION DEL AREA, AGARREROS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, EN CASO DE LA UNIDAD, HERRAMIENTA TIPO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$168.26	\$168.26	\$312.80
149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE SARDINEL A PISO EXISTENTE, UNIDAD Y COLOR COMERCIAL, AUTORIZADO POR SUPERVISION, ACENTADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO, INCLUYE: REFINACOS, VIÑEROS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA NIVELAR Y RESANE DE DESPOSTILANDOS, LIMPIEZA PREVIA A LA COLOCACION, MATERIALES, RECORTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGARREROS, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA PARA, PULIDO, BRILLADO, RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DEL TRABAJO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$369.35	\$369.35	\$778.73
151	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA TIPO PLASTICA FLEXIBLE DE HULE DE NEOPRENO DE 25 A 30 CM DE ESPESOR INCLUYE: COLOCACION, ANDAMIOS, MATERIALES, SELLADO, CORTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGARREROS, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.00	2.00	\$253.00	\$253.00	\$506.00
162	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION CONTRA GAVILLAS DE PLASTICO PREFABRICADO SILICAR, EXISTENTE O NO, CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, RUJOS, TORNILLERIA, AJUSTES, CORTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGARREROS, PROTECCION DEL AREA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.00	3.00	\$624.09	\$624.09	\$1874.8
163	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION CONTRA GAVILLAS DE ALUMINO DE 6", ESTRIADA, INCLUYE: MATERIALES, RUJOS, TORNILLERIA, AJUSTES, CORTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SELLADO, PEGADO CON, AGARREROS, EQUIPO, AGARREROS LIBRE Y PROTECCION LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	\$3084.10	\$3084.10	\$1394
164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALSO PLAFON LINEA DE SARDINEL, MODULO DE 120 CM ANCHURAS, FINE, FIBERGLASS, SUSPENSION, COLOCACION CON ALAMBRE GALVANIZADO GAL 14 Y ELACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGARREROS, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, PROTECCION DE PISOS, Y MOBILIARIO, AGARREROS DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DE AREA Y PARA ENTREGA DEL SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$462.98	\$462.98	\$1724
166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRATAMIENTO ANTIDERRAPANTE TIPO: CRESTANTI SLP SOBRE PISO EN AREA DE COCINA CON EL SIGUIENTE PROCESO: HUMEDDEZA LA SUPERFICIE, APLICAR CRESTANTI SLP ESPERE 16 MINUTOS Y ENLACER, INCLUYE: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AGARREROS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIO, PISOS Y VANDOS CON PLASTICO, LIMPIEZA DE AREA Y PARA ENTREGA DEL SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE FUERA DEL SERVICIO A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$467.26	\$467.26	\$97
168	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA SANITARIA PREFABRICADA DE P.V.C., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PERIL BASE DE ELACION, TORNILLERIA, SELLADORES, AGARREROS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER ALTURA, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL O ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	1.00	2.00	\$537.87	\$537.87	\$11
a	2.0 cm	ML	1.00	2.00	\$428.30	\$428.30	\$11
b	3.0 cm	ML	1.00	2.00	\$537.87	\$537.87	\$11
c	4.0 cm	ML	1.00	2.00	\$648.30	\$648.30	\$11
d	5.0 cm	ML	1.00	2.00	\$758.30	\$758.30	\$11
169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO PARA MUROS TIPO NIPOLAN SELLADO MEJOR CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, COVE-STICK (PERIL ELASTICO) PARA LA INTEGRACION DE CURVA SANITARIA, MASILLA EPOXICA PARA SELLADO EN PUNTOS TERMINALES, CORTE, DESPERDICIO, RETIRO DE NIPOLAN EXISTENTE, SELLADO, TENSIONADO, JUNTAS A HUEL, DESPERDICIO, AGARREROS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PEGAMENTO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$2418.22	\$2418.22	\$4
169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO PARA PISO TIPO NIPOLAN CONDUCTIVIDAD: SARDINEL O MEJOR CALIDAD, FABRICADO EN PVC DE 200 LIB, EL ESPESOR DE UNA SOLA CAPA, CONDUCTIVIDAD ENTRE 2500 Y 100000 DE OHMS, VULNERA DE AGUA DESPUES DE INMERSION DE 14 DIAS A 20 GRAUOS, C DE 25% MAXIMO, RESISTENCIA A LA CARBONIZACION DURANTE 7500 CICLOS, LAMINILLA DE COBRE, INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO EXISTENTE, MATERIAL SIMILAR AL COVE-STICK (PERIL PLASTICO) PARA LA INTEGRACION DE CURVA SANITARIA, MASILLA EPOXICA PARA SELLADO EN PUNTOS TERMINALES, MATERIAL, REJATES, BOCILLAS, TERMINACIONES, PUNTERAS, COLOCACION DE LA JUNTA MEDIANTE SOLDADURA TENSIOFUSIONADA, PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDO, NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$2418.22	\$2418.22	\$4
160	ELABORACION DE MUJICO SOBRE PLAFON DE TABLADOR, BURDO O METAL, DESPLEGADO PARA ALIMENTAR DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, REJECION POR DOBLE CANAL DE ALAMBRE Y COLOCACION CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL N.º 14, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, CORTE, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO PERIFERADO EN CASO DE SER NECESARIO, AGARREROS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL SOBANTE PRODUCTO DEL SERVICIO FUERA DEL AREA Y DE LA UNIDAD A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	2.00	\$69.97	\$69.97	
161	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO LINEA GREYER MODELO TIPO O SIMILAR 1001, DE 2 CM DE ESPESOR ANTI BACTERIAL, ANTISTATICO, FONGOSTATICO Y EXISTENTE A LOS CUADROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA ANTES DE LA COLOCACION, SELLADO DE PISO DE VARIOS DIAMETROS CON APLICACION DE PEGAMENTO DE CONTACTO, APLICACION DEL PEGAMENTO LATEX PARA SU INSTALACION DEL PISO EN ROLLO, SOLDADURA CON APLICACION TENSIOFUSIONABLE, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, EQUIPO, AGARREROS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$2341.11	\$2341.11	
162	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE PRIMERA, RETIFICADO ACENTADO CON ADHESIVO PORCELANATO TIPO CREST, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTE, DESPERDICIO, LEBANAREADO CON CEMENTO BLANCO, AGARREROS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL Y AL LUGAR DE SU INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DEL SERVICIO, AGARREROS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$463.16	\$463.16	
163	PULIDO DE PISO, INCLUYE: DESASTAMADO CON MAQUINA, RETAPADO CON CEMENTO, PULIDO Y BRILLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES A SERVICIO, AGARREROS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL SERVICIO, INSTALACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO A CUALQUIER NIVEL.	M2	1.00	2.00	\$192.29	\$192.29	\$620
a	DE CONCRETO CON MAQUINA	M2	1.00	2.00	\$256.38	\$256.38	\$256.38
b	DE MARMOL CON MAQUINA	M2	1.00	2.00	\$256.38	\$256.38	\$256.38



LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ATN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO				RECURSO FISCAL		OFICIO SRM/UD/CCM/625/30/19		
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS				ANEXO 2				
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	
164	DE TERRAZO DE GRANITO CON ALAQUINA, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVIENEN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DEL SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES, DEPRECIACION Y DEBES SERVIR DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	1.00	2.00	574.87	574.87	574.87	574.87
SUBTOTAL						574.87	574.87	574.87

HERRERIA								
165	FABRICACION DE REJILLA TIPO RING-A A BASE DE ANGULO 1X1X1/2" ESTRUCTURAL Y SOQUERA DE 3/4X1/2" A CADA 100 CM Y CON UN ANCHO VARIABLE DE 300 A 650 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	51,105.20	51,105.20	51,105.20	51,105.20
166	MANTENIMIENTO DE REJILLA TIPO RING-A A BASE DE ANGULO 1X1X1/2" ESTRUCTURAL Y SOQUERA DE 3/4X1/2" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	50,153.25	50,153.25	50,153.25	50,153.25
167	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REJILLA A BASE DE HERRERIA INCLUYE: REPARACION DE PARTE DAÑADA, SOLDADO DE LA NUEVA PARTE O DESCARAZADO Y AHOGADO EN CONCRETO, BASE PRIMARIO, ANTI CORROSION Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE HASTA CUBRIR ZONA AFECTADA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	51,533.25	51,533.25	51,533.25	51,533.25
168	REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA DE ACCESO AL HOSPITAL A BASE DE TUBULAR, ACERO TIPO ESTRUCTURAL, METAL DESPESADO, LAMINA DE 6 O 8 ANCHADA, CON RETIRO DE LA PARTE DAÑADA, COLOCADO Y SOLDADO CON MATERIAL NUEVO, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA MISMA, O ANCHO O COLOCACION DEL REFUERZO O TRANTES, BASE DE PRIMARIO ANTI CORROSION Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE HASTA CUBRIR ZONA AFECTADA, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	52,025.60	52,025.60	52,025.60	52,025.60
169	REPARACION DE PROTECCION CONTRA CHUBASCA DE PLASTICO, MADERA Y ALUMINIO MEDIANTE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS MISMAS, INCLUYE AJUSTE CON PEGAMENTO DE CONTACTO Y PASTA DON TAJUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCION DEL AREA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	53,110.02	53,110.02	53,110.02	53,110.02
170	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE HERRERIA TIPO PERSIANA, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA MISMA, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	51,235.52	51,235.52	51,235.52	51,235.52
171	MANTENIMIENTO A MAMPARAS DE ALUMINIO Y PANELES O PLASTICO LAMINADO, CAMBIO DE SOBANTES DE LA PUERTA, FIJACION Y AJUSTES, PASADORS, BISCORRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION DEL MARCO, AJUSTES, UNA MANO DE PRIMARIO DE ANTI CORROSION, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	51,105.20	51,105.20	51,105.20	51,105.20
172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE PVC PARA PROTECCION DE SOQUINA INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU FIJACION, TORNILLOS Y TAJUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	52,111.15	52,111.15	52,111.15	52,111.15
a	112 X 112 X 120 MTS.	PZA	1.00	2.00	51,463.31	51,463.31	51,463.31	51,463.31
b	75 X 75 X 120 MTS.	PZA	1.00	2.00	52,025.60	52,025.60	52,025.60	52,025.60
c	75 X 75 X 120 MTS.	PZA	1.00	2.00	52,025.60	52,025.60	52,025.60	52,025.60
173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 90° DE ACERO ESTRUCTURAL PARA PROTECCION DE SOQUINA INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU FIJACION, TORNILLOS Y TAJUETES, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	52,451.15	52,451.15	52,451.15	52,451.15
a	112 X 112 X 120 MTS.	PZA	1.00	2.00	52,451.15	52,451.15	52,451.15	52,451.15
b	75 X 75 X 120 MTS.	PZA	1.00	2.00	52,025.60	52,025.60	52,025.60	52,025.60
c	75 X 75 X 120 MTS.	PZA	1.00	2.00	52,025.60	52,025.60	52,025.60	52,025.60
174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA AGUAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON UN DESARROLLO DE 70 A 100 MTS. A CUALQUIER NIVEL O ALTURA, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA MATERIAL, DOBLAJES, DESPERDICIO MATERIAL DE FIJACION EQUIPO, HERRAMIENTA, REYES, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, PROTECCION DEL AREA, ANDAMIOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, BORDADOS DE NEGRO BORDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	53,777.08	53,777.08	53,777.08	53,777.08
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADOR METALICO DE 1/2" DE RUDO PARA PUERTA, INCLUYE: FIJACION A LA MISMA, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	52,575.57	52,575.57	52,575.57	52,575.57
176	MANTENIMIENTO DE CANGALLERIA DE HERRERIA INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, CAMBIO DE LAMINA TIPO BOLA, BOLA INCLUYE: SOLDADO, LUGAR, PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	52,575.57	52,575.57	52,575.57	52,575.57
177	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CALIBRE 18 USA, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSION, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	2.00	52,575.57	52,575.57	52,575.57	52,575.57

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

ATENCION: MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

1302 *Journal of Interpersonal Violence 25(7)*

CATALOGUE DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSOS FISCAIS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 3

ZONA

Nº.		CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
175		SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS A BASE DE CUADRADO DE ACERO ESTRUCTURAL DE 10" DE ESPESOR EN FORMA DE BARROTES A CADA 150.00 O.S. DE SEPARACION ENTRE ELLOS CON MARCO DE ANGULO DE 1"x1" X 610" REFUERZO LONGITUDINAL DEL MISMO MATERIAL AL CENTRO DEL ANCHO DE VENTANA SEJALAR ALA EXISTENTE, INCLUYE TRABAJOS DE ALAMBRERIA Y ALICATADO DE PINTURA DE ESMALTE SEJALAR 1RO: CONEX 100 EN HERRERIA, PROTECCION DEL AREA PREVIA APLICACION A DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$446.37	\$446.37	\$892.74
176		FABRICACION DE BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 10"x1" Y SOLERA DE 1"x1" X 100 MTS. DE ANCHO Y DE 100 A 200 MTS. DE LARGO, INCLUIDO PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES, ANDANOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$555.97	\$555.97	\$1,111.94
177		REPARACION DE PUERTA DE DOS HOJAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 2.20 MTS. A BASE DE MALLA CILINDRICA CON ENTRAJADO DE 50x50 MM, CALIBRE 10 CON TUBO DE CEDIJA 40, INCLUIDO DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA CAMBIO DE BISAGRAS, PASADIS, CORRES, RENOVACIONES, TORNILLOS, SOPORTERIA AJUSTE Y RELACION DE PUERTA, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, PINTURA, PROTECCION DEL AREA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$800.30	\$800.30	\$1,600.60
178		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CILINDRICA CON ENTRAJADO DE 50x50 MM CAL. 10, SOBRE MURO Y/O ELEMENTO DE CONCRETO, CINTA PLASTICA DE 6 CM DE ANCHO, MAS LOS TRES NILOS DE PUAS, INCLUIDO DESMONTAJE DE ENREDADEIRA, RETIRO DE LA MALLA EXISTENTE SIN RECUPERACION, TRAZO, NIVELACION, BASES PARA POSTES (20x2000) DE 1"x1" A BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 200x200x3000 Y VARILLA DEL # 3 (18" Ø) EN FORMA TRANSVERSAL, HORIZONTAL DE RETIRO, QUINERA DE MADERA DE 3"x4" DESECA, POSTE DE ALUMINIO DE 3"x3" INTERMEDIO DE 2 1/2" CEDIJA 30 PESADO DE 30 MM DE DIAMETRO CON UNA ALTURA DEL 250 MAXIMO, ANCLAJE DE POSTERIA, ISOLADO, CURADO, POSTES, RETENIDA HORIZONTAL, BARRA SUPERIOR E INFERIOR, BAYONETAS, ALAMBRE DE PUAS, TRES NILOS DE PUAS, ANDANOS, ELEVACIONES, AGARRES ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ANDANOS, ELEVACIONES, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DE MATERIALES SOBANTES Y DESPERDICIO FUERA DEL AREA DE SERVICIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	1.00	2.00	\$5476.16	\$5476.16	\$10,952.32
179		FABRICACION DE PUERTA DE HERRIERA A BASE DE ANGULO 10" Y LAMINA CALIBRE 16 INCLUIDO BISAGRAS, SOPORTERIA, MONTAJE, ISOLADO, MANO DE OBRERA, SOLDADOLLEADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDANOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$4,135.32	\$4,135.32	\$8,270.64
180		0.002-40	M2	1.00	2.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00
181		1.202-40	M2	1.00	2.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00
182		FABRICACION DE ESTRUCTURA DE FTE CON CORTES A 45 PARA SOPORTE DE BOMBO, INCLUIDO: SOLERA DE 1"x1" EN MALLADA: SOLDADOLLEADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDANOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$1,095.20	\$1,095.20	\$2,190.40
183		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASO DE GATO A BASE DE ANGULO DE 1"x1" X 10" Y SOLERA DE 3"x4" X 1-1/2" DE ACERO COMERCIAL PARA AGOTER Y ENTRESEROS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUIDE PASADIS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, SOLDADOLLEADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDANOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$1,095.20	\$1,095.20	\$2,190.40
184		FABRICACION DE ESTRUCTURA DE FTE CON CORTES A 45 PARA SOPORTE DE BOMBO, INCLUIDO: SOLERA DE 1"x1" EN MALLADA: SOLDADOLLEADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDANOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$1,095.20	\$1,095.20	\$2,190.40
185		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASO DE GATO A BASE DE ANGULO DE 1"x1" X 10" Y SOLERA DE 3"x4" X 1-1/2" DE ACERO COMERCIAL PARA AGOTER Y ENTRESEROS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUIDE PASADIS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, SOLDADOLLEADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDANOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$1,095.20	\$1,095.20	\$2,190.40
186		FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES A BASE DE ANGULO DE 1"x1" X 10" Y SOLERA DE 3"x4" X 1-1/2" DE ACERO COMERCIAL PARA GALIAS DE PROTECCION PARA FUDIZACIONES EN BARROS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIDE: FUNDACION, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, SOLDADOLLEADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR APROBADO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ANDANOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y DEL INMUEBLE A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$1,095.20	\$1,095.20	\$2,190.40
187		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ACERO DE 0.08 O.S. DE APERTURA PARA PROTECCION DE PALANQUAS A CUALQUIER NIVEL, INCLUIDE: MARCO DE ANGULO DE 1" X 1" PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, LAFUNDACION, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, MATERIALES, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	1.00	2.00	\$434.51	\$434.51	\$869.02
188		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTIMANCO DE 0.08 MTS. DE ESPESOR DE 0.90 MTS. ACABADO ESMALTADO A CUALQUIER NIVEL, INCLUIDE MATERIAL EN LOS CANALES, NECESARIOS, EQUINEROS, TAPAS CANALES, FUNDACION DE SOPORTE, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ELEVACIONES, ANDANAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$2,205.20	\$2,205.20	\$4,410.40
189		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTIMANCO DE 0.08 MTS. DE ESPESOR DE 0.90 MTS. ACABADO ESMALTADO A CUALQUIER NIVEL, INCLUIDE MATERIAL EN LOS CANALES, NECESARIOS, EQUINEROS, TAPAS CANALES, FUNDACION DE SOPORTE, AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ELEVACIONES, ANDANAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1.00	2.00	\$2,205.20	\$2,205.20	\$4,410.40
190		MESETA PARA LAVABO, CONTENENDO 2 PIEZAS DE LAMINA METAL CALIBRE Nº 10, ACABADO PINTURA ESMALTE FIJADO, DE 9" X 5" CM. X HASTA 3" CM. DE LONGITUD, 2 PIEZAS DE SOLERA DE FIERRO DE 8" X 10" X 600 MM, CON 2 PERFORACIONES DE 4 MM DE DIAMETRO, 2 PIEZAS DE FIERRO REDONDO DE 8" X 10" DE DIAMETRO, 2 CENTRAL DE LONGITUDIN CUBIERTA, 2 PIEZAS DE FIERRO REDONDO DE 8" X 10" DE DIAMETRO, 2 JUEGOS DE TUBERIA HEXAGONAL Y RODANA DE 8 MM DE DIAMETRO, 4 TAPETES DE PULVERIZADORES CON TORNILLOS DE 8" MM DE DIAMETRO, LAS PIEZAS DE FIERRO, TENDRAN ACABADO: PRIMER ANTICORROSIVO	M2	1.00	2.00	\$423.00	\$423.00	\$846.00

SUBTOTAL	\$32,130.78
----------	-------------

CARPENTERIA

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE.

ATINI MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

RECURSO FISCAL

ANEXO 2

ZONA

OFFICIALS: JUDGE: 02/09/2019

[illegible]

SUBTOTAL	586,454.18
----------	------------

GIRARD

CERRAJERIA						
198	SUSTITUCION DE CERRADURAS Y JALADERAS EXISTENTES PARA PUERTAS DORREDDA DE ALUMINIO. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, ENCHASADO DE REJES, CAJAS DE GARRETLAS, SELLADO DE CRISTALES CON SILICON, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$501.20	\$501.20
200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO HORIZONTAL CERRA PUERTAS TIPO PENCHETOS K.O. DE ALUMINIO, USO BUDO BHOJHAS DE ALUMINIO O MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, SELLADO DE TIPIOS CON SILICON, SERRAVAL, ANILLOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$511.20	\$511.20
201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TIPO TOWER MODELO O TIPO 4500 DE IGUAL O MEJOR CALIDAD. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA, FUNCION, REPARACION DE PUERTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$1,830.20	\$1,830.20
202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE PICAPORTE EN PUERTA DE DIFERENTE TIPO Y MATERIAL, TIPO PIANO, MODELO SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPARACION DE PUERTA DE PICAPORTE EXISTENTE PARA SU NUEVA CERRAJERIA, SELLADO, BARNIZADO, LAQUEADO, PINTURA, REPARACION DE PORNAL, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$1,515.00	\$1,515.00



AT NUESTRA MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

RECURSO FISCAL

$$W(DK) \cong \mathbb{R}M, \quad W(DC^2M) \cong \mathbb{R}A \oplus \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^4$$

ANEXO 2

ZONA

SUBTOTAL:	\$29,864.19	\$59
-----------	-------------	------

CANCELERIA DE ALUMINIO VIDRIO Y DOMOS									
214	REPARACION Y AJUSTE GENERAL DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2 PULGOS A 3 PULGOS, INCLUYENDO MARCO Y CHAMBRANAS, CAMBIO DE BRACERAS DE LIBRO SI FALTA; CAMBIO DE ELASTICO LAMINADO; PUERTA DE ALUMINIO O PANELAR COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, COLOCACION O CAMBIO DE CARREJAS O RUEDAS Y FILIPAS; SELLO CON GELCON INDUSTRIAL, RECESO DESMONTAJE Y CORTE DE BORDOS DE VIDRIO; AJUSTE DE 1/2 MEDIAS, UNDO, EL PARA ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		PZA	1.00	2.00	\$1,493.11	\$1,493.11		
a	DE 5/8" HASTA 0.75" X 2' 0" 0"		PZA	1.00	2.00	\$1,712.70	\$1,712.70		
b	DE 5/8" HASTA 0.90" X 2' 0" 0"		PZA	1.00	2.00	\$2,030.25	\$2,030.25		
c	DE 1.00" HASTA 1.20" X 2' 0" 0"		PZA	1.00	2.00				
215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA EN JUNTA ESTRUCTURALES O PARA DE INSTALACIONES DE DUELA DE ALUMINIO ACABADO ANTIDERRAPANTE DE 1/2" INCLUIE: ANODIZO, NATURALES, TORNERILERIA, A SELLADO, BORDADOS DE DESPRECHO, CORTES DESPRENDIDOS; ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MARCO DE OBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		ML	1.00	2.00	\$621.83	\$621.83		
216	FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO Y VIDRIO FLOTADO DE 1/2" DE ESPESOR, PANELAR O LAMINA DE ALUMINIO ANTIRREFLEJO O ADANALARA SEPRILAR AL EXISTENTE, INCLUIE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, FISCOMEDS, CORTES VASISTADO, DESPRENDIDOS, ANODIZO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL Y NATURA, MARCO DE OBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
a	3" PULGADAS		M2	1.00	2.00	\$3,816.38	\$3,816.38		
b	3" PULGADAS		M2	1.00	2.00	\$2,718.44	\$2,718.44		
217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE FORMA PRISMAL CON ACRILOCO O POLICARBONATO DE 6MM DE ESPESOR INCLUIE: RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SELLADO, MARCO DE ALUMINIO DE 1/2" ELEMENTOS DE SUECION, ANODIZO, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL, ALTURA, SELLADO, MARCO DE OBRAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PERIFILADO DE BORDURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
a	0.60 X 0.60 MTS.		PZA	1.00	2.00	\$1,839.50	\$1,839.50		
b	0.60 X 0.90 MTS.		PZA	1.00	2.00	\$1,806.24	\$1,806.24		
c	1.20 X 1.20 MTS.		PZA	1.00	2.00	\$2,009.30	\$2,009.30		
d	1.20 X 1.80 MTS.		PZA	1.00	2.00	\$2,102.30	\$2,102.30		
218	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CANCEL DE BAÑO EN REGADERA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DE 1/2" ACRILOCO LECHOSO O POLICARBONATO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUIE: HERRAJES, TORNERILERIA, APLICACION DE SELLADOR TIPO DOW CORNINE BLANCO Y/O TRANSPARENTE, ESPOTIFER, PASADORS, MAJAS, VINIL ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MARCO DE OBRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	1.00	2.00	\$1,845.28	\$1,845.28		
219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 1/2" PARA LAVABO EXISTENTE, INCLUIE: MONTAJE, Y DESMONTAJE, HABITADO, FUNCION, TACUETES Y TORNERILLO O RUAS, APLICACION DE SELLADOR ULTIMEX, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL A CUALQUIER NIVEL, MARCO DE OBRAS, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		PZA	1.00	2.00	\$1,345.18	\$1,345.18		
220	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DOMO DE FORMA PRISMAL CON VIDRIO DE 6 MM. CON PELICULA INASTELABLE INCLUIE: RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SELLADO DE VIDRIO, MARCO DE ALUMINIO DE 1/2" ELEMENTOS DE SUECION, ANODIZO, ACARREO, SELLADO, MARCO DE OBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERIFILADO DE BORDURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
a	0.60 X 0.60 MTS.		PZA	1.00	2.00	\$1,415.24	\$1,415.24		
b	0.60 X 0.90 MTS.		PZA	1.00	2.00	\$1,328.28	\$1,328.28		
c	1.20 X 1.20 MTS.		PZA	1.00	2.00	\$2,109.30	\$2,109.30		
d	1.20 X 1.80 MTS.		PZA	1.00	2.00	\$3,002.29	\$3,002.29		



LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIZ OSA,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,
PRESENTE.

CÓDIGO: 548071032000005

Edificio: Edificio de Oficinas de la Secretaría de Salud, SAREP, 15 de Mayo 2005.

AT N: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICINA: MARIA JUDECA 15 DE MAYO 2019

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO CANON DE ACRILICO DE 3 MM COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION Y DIRECCION, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, RETIRO DEL EXISTENTE, SELLADO, MARGO DE ALUMINIO DE 2" ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, BENTATES, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$3,261.30	\$3,261.30	\$6,522.60
222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE LOSQUERO, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, PERFILES DE ALUMINIO DE 3", MATERIALES DE FIJACION, CORTES, SELLADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MARGO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO, MARGO DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$3,745.20	\$3,745.20	\$7,490.40
223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO A CUALQUIER NIVEL CON PERFIL PESADO, INCLUYE: PANELAR, VORIO DE 3 MM, LAMINA DE ALUMINIO ASTRADA O ACANALADA SINLAR AL EXISTENTE, BISAGRA, CHAPA, BATENTE MARGO, FIJACION, MATERIALES, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a	2" PULGADAS	M2	1.00	2.00	\$3,850.20	\$3,850.20	\$7,700.40
b	2" PULGADAS	M2	1.00	2.00	\$4,200.20	\$4,200.20	\$8,400.40
224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELAR, VORIO DE 3 MM, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEOS, SELLADO, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, EQUIPO, MARGO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$1,602.20	\$1,602.20	\$3,204.40
225	SELLADO DE CANCELERA DE ALUMINIO Y/O HERRERA INTERIOR Y/O EXTERIOR CON ACRILICO TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: ANDAMIOS, RETIRO DEL EXISTENTE, SELLADO A CUALQUIER ALTURA, MARGO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$78.20	\$78.20	\$156.40
226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO DE 3 UN PARA CANCELERIAS, INCLUYE: ANDAMIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, HERRAMIENTA, MARGO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$2,510.20	\$2,510.20	\$5,020.40
227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTA DE ALUMINIO DE 6" EN CAMBIO DE NIVEL, TIPO ASTRADO PARA PROTECCION DE SALIDA DE ELEVADORES, INCLUYE: FIJACION, SELLADO, TAQUETES, PLATA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, MARGO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$3,807.72	\$3,807.72	\$7,615.44
228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE ACRILICO DE MEDIO PUNTO, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, MARGO DE ALUMINIO DE 2", ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILEADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a	60 X 60 CM	PZA	1.00	1.00	\$1,578.72	\$1,578.72	\$1,578.72
b	60 X 60 CM	PZA	1.00	1.00	\$2,034.24	\$2,034.24	\$2,034.24
c	120 X 120 CM	PZA	1.00	1.00	\$2,500.24	\$2,500.24	\$2,500.24
229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VORIO PLOTADO DE 3 MM, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILEADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$175.00	\$175.00	\$350.00
230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VORIO EMPLOADO DE 3 MM, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILEADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$1,000.20	\$1,000.20	\$2,000.40
231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPETA DE VORIO DE 3 MM DE ESPESOR POR 100 CM DE ANCHO MAXIMO DE 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PERFILEADO DE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$182.20	\$182.20	\$364.40
232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO CELULAR DE 4 MM, COLOR ASIGNADO POR LA SUPERVISION Y DIRECCION, INCLUYE: TIRAS DE ALUMINIO DE 1" DE ESPESOR, Y ROMPA VENTANERA DE NEOPRENO Y PUA PUNTA DE BROCA, RETIRO DEL EXISTENTE, CORTES, COLOCACION Y SELLADO DE ALUMINIO PERIMETRAL, ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$740.44	\$740.44	\$1,480.88
233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEGICULA DE PANTALLA TIPO EMERGENCIA, CUADRO COLADA, RAYADA Y/O CUALQUIER TIPO DE FIGURA, 30 X 30 CM, INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, SELLADO, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$915.20	\$915.20	\$1,830.40
234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORTA ANTRACITRIN, INCLUYE: ANDAMIOS, RULOS, RIFLES Y CURVAS DE ALUMINIO BLANCO Y/O PLACADO, CANGCHOS PLASTICOS Y TOPES, MATERIAL DE FIJACION, METALLOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MARGO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	1.00	2.00	\$1,050.50	\$1,050.50	\$2,101.00
235	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA GUERO DE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA DE BARRA DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO, EXTENSION DE BARRA DE ACERO 3/8" 2 PUL PARA AJUSTAR ALTURA DEL ALUMINIO, SOLERA DE ALUMINIO CON BALERO DE ACERO, TON DE SEGURIDAD DE ALUMINIO, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, ANDAMIOS, MATERIAL DE FIJACION METALLOS, SELLADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, MARGO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	2.00	\$1,000.50	\$1,000.50	\$2,001.00
236	MANTENIMIENTO A VENTANERIA DE ALUMINIO EXISTENTE CAMBIANDO RESBALONES Y CAMBIO DE LAMINAS EN VENTANAS, RETIRANDO LOS ANTERIORES ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MARGO DE OBRA, VINIL, SELLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, ALTURA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$2,190.20	\$2,190.20	\$4,380.40
237	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO, VORIO PLOTADO DE 3 MM Y ALUMINIO COMPUESTO DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEOS, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA, SELLADO PERIMETRAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a	2" PULGADAS	M2	1.00	2.00	\$3,204.50	\$3,204.50	\$6,409.00
b	2" PULGADAS	M2	1.00	2.00	\$3,700.50	\$3,700.50	\$7,401.00
238	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO 3", CON PERFIL PESADO A CUALQUIER NIVEL, VORIO PLOTADO DE 3 MM Y ALUMINIO COMPUESTO DE 3 MM DE ESPESOR, CON UNA ALTURA DE 2.10 METROS, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, BISAGRA, CHAPA, BATENTE MARGO, FIJACION, MATERIALES, MARGO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a	PUERTA DE 0.70 MT	PZA	1.00	2.00	\$1,027.75	\$1,027.75	\$2,055.50
b	PUERTA DE 0.80 MT	PZA	1.00	2.00	\$1,250.25	\$1,250.25	\$2,500.50
c	PUERTA DE 0.90 MT	PZA	1.00	2.00	\$1,513.31	\$1,513.31	\$3,026.62
d	PUERTA DE 1.00 MT	PZA	1.00	2.00	\$1,800.34	\$1,800.34	\$3,600.68
e	PUERTA DE 1.20 MT	PZA	1.00	2.00	\$2,084.41	\$2,084.41	\$4,168.82
239	FIJACION DE PUERTA TIPO LOUVER DE ALUMINIO NATURAL O BLANCO Y LOUVER DE 3 MM DE PERFILES DE 3", INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MARGO DE OBRA, CHAPA CON JAUERA, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES MISCELANEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	2.00	\$8,931.77	\$8,931.77	\$17,863.54
a	ALUVER 2.10 MT	PZA	1.00	2.00	\$10,700.20	\$10,700.20	\$21,400.40
b	ALUVER 2.10 MT	PZA	1.00	2.00	\$11,000.50	\$11,000.50	\$22,001.00
c	ALUVER 2.10 MT	PZA	1.00	2.00	\$11,300.20	\$11,300.20	\$22,600.40



AT/NIMTRA, MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SUBTOTAL	\$187,263.81	\$34
----------	--------------	------

CAMBIO DE TUBOS EN LUMINARIA CURVALUM



LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

CUENTA 10210200000

ESTADO DE CUENTA DE GASTOS - E.C.G. 1021020000

A/EN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

OFICIO 001/2023/0000000000

CATALOGO DE CONCEPTOS MASIVO

RECURSO FISCAL

ANEXO 2

ZONA

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MERCU A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS CURVALUM (PIEZAS) PARA QUE INSTANTANEOS TIPO INTERIOR O INTERPER, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, PAJUELA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100	1.00	2.00	\$408.28	\$408.28	\$816.56
255	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALAS TRAFALUM CURVALUM, ENCHENDIDO RANDO TIPO INTERIOR O INTERPER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$426.28	\$426.28	\$852.56
256	SUMINISTRO DE DIFUSOR DE ALUMINIO DE REJILLA DE 30x30 CMS. DE SECCION VARIABLE CON SUSPENSION DESMONTABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$235.32	\$235.32	\$470.64
257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE DISTRIBUCION DE CONTROL DE CARGAS CONSISTENTE EN DESMONTAR LAS TAPAS, PROBAR BALANZOS DE CARGAS Y MEGRO Y CONTINUIDAD DEL CABLEADO, HACER LIMPIEZA GENERAL, APLICAR DIELECTRICOS, APRETAR CADA CONEXION ELECTRICA, VERIFICAR Y/O CORREGIR TIERRAS FISICAS, VERIFICAR Y/O CORREGIR NEUTROS, IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS DE CADA CARGA, EL INTERRUPTOR PRINCIPAL, HACER DIRECTORIO DE LOS CIRCUITOS, EN CASO DE SER NECESARIO CONTAR LA ENERGIA, DEBERA SOLICITAR PERMISO AL RESPONSABLE DEL SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	15.00	\$54,482.00	\$54,482.00	\$817,230.00
258	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILOCO ENVOLVENTE PARA GABINETE DE UNO DE 2X30, INCLUYE: TAPAS CROMADAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$248.35	\$248.35	\$496.70
259	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE LUMINARIA SIMILAR A LA EXISTENTE DE 12X40.00 LITS DE DIFERENTES TIPOS, INCLUYE: CORTE DE PUEROS DE TABLERO A CUALQUIER NIVEL Y ACTUA SEGUN SEA EL CASO, MATERIALES DE FIJACION, CONEXION, SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$80.00	\$80.00	\$160.00
260	EMPOTRE	PZA	1.00	2.00	\$1,125.24	\$1,125.24	\$2,250.48
261	CONEXION DE CONTACTOS, V/O APAGADORES, INCLUYE: DESMONTAJE A CUALQUIER ALTURA TAPA BISEL SERVIDOR DE LUMINA GALVANIZADA, RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE Y ENCHENDIDO, HERRAMIENTA, PAJUELA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$1,660.23	\$1,660.23	\$3,320.46
262	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO, INCLUYE: TUBERIA TIPO CONDUIT, PARED GRUESA, CONEXIONES, CABLEADO TIPO CONDUIT DE CALIBRE NO. 10, ACCESORIOS, CONTRAS, MONITOR, COPIES PARA UNION, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PAJUELA DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$1,455.36	\$1,455.36	\$2,910.72
263	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO SQUARE, DE ACUERDO A LA NOMINACION, INCLUYE: RETIRO DEL ANTERIOR, HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$30.00	\$30.00	\$60.00
264	CAPACIDAD DE 100 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$211.34	\$211.34	\$422.68
265	CAPACIDAD DE 100 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$228.10	\$228.10	\$456.20
266	CAPACIDAD DE 100 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$228.64	\$228.64	\$457.28
267	CAPACIDAD DE 100 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$231.46	\$231.46	\$462.92
268	CAPACIDAD DE 100 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$263.25	\$263.25	\$526.50
269	CAPACIDAD DE 100 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$281.10	\$281.10	\$562.20
270	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMAGNETICO TIPO SQUARE DE DIFERENTES AMPERES, DE ACUERDO A LA NOMINACION, INCLUYE: RETIRO DE LAS EXISTENTES, HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$1,455.36	\$1,455.36	\$2,910.72
271	CAPACIDAD DE 300 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$1,591.13	\$1,591.13	\$3,182.26
272	CAPACIDAD DE 300 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$1,704.62	\$1,704.62	\$3,409.24
273	CAPACIDAD DE 300 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$1,992.18	\$1,992.18	\$3,984.36
274	CAPACIDAD DE 300 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$2,998.21	\$2,998.21	\$5,996.42
275	CAPACIDAD DE 300 AMP.	PZA	1.00	2.00	\$2,998.21	\$2,998.21	\$5,996.42
276	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO APARENTE, INCLUYE: CABLE DE CALIBRE 10, CABLE DESNUDO, CALIBRE 12, TIPO CONDUIT, TUBERIA TIPO CONDUIT DE PARED GRUESA DE 1.1/2", ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES Y MISCELANEOS, COPIES NIFLES, ABRAZADERAS DE CUBIERTA, CAJA REGISTRO CONDUIT, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	2.00	\$1,589.29	\$1,589.29	\$3,178.58
277	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR APARENTE, INCLUYE: CABLE DE CALIBRE 12, TIPO CONDUIT, TUBERIA TIPO CONDUIT DE PARED GRUESA DE 1.1/2", ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES Y MISCELANEOS, COPIES NIFLES, ABRAZADERAS DE CUBIERTA, CAJA REGISTRO CONDUIT, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	2.00	\$1,589.29	\$1,589.29	\$3,178.58
278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCOS DE 2X1/2 VOLT, ANCHADOR DE 2 A 4 PLS DE CONEXION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERA, RETIRO DE ACERUGO DIFUSOR O CRISTAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$223.02	\$223.02	\$446.04
279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS DE TODOS LOS TIPO CONDUIT Y SELLO DE HULE DE NEOPRENO EN TUBERIAS DE AZOTEA, INCLUYE LA COLOCACION CON SUS TORNILLOS Y SELLADO DE LA MISMA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$48.75	\$48.75	\$97.50
280	DE ANCHO HASTA DE 1/2"	PZA	1.00	2.00	\$42.30	\$42.30	\$84.60
281	DE ANCHO HASTA DE 1"	PZA	1.00	2.00	\$77.45	\$77.45	\$154.90
282	DE ANCHO HASTA DE 1 1/2"	PZA	1.00	2.00	\$82.22	\$82.22	\$164.44
283	DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA TIPO CONDUIT PARED GRUESA Y O DEL SADA DESDE 1/2" HASTA 2 1/2" IN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FUERA DE SITIO, ACARREOS, ESCALERA, CORTES VERTICALES Y/O HORIZONTALES, ESCALERA, CORTES LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	1.00	2.00	\$35.09	\$35.09	\$70.18
284	DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIO EN GABINETE DE EMPOTRADO O DE SOBREPONER, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA, FUETE, A RITO, ACARREOS, ESCALERA, CORTES LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	2.00	\$304.04	\$304.04	\$608.08
285	LUMINARIO DE 60 W. X 1.50 MTS.	PZA	1.00	2.00	\$458.06	\$458.06	\$916.12
286	LUMINARIO DE 60 W. X 1.50 MTS.	PZA	1.00	2.00	\$458.06	\$458.06	\$916.12
287	LUMINARIO DE 60 W. X 1.50 MTS.	PZA	1.00	2.00	\$458.06	\$458.06	\$916.12
288	LUMINARIO DE 60 W. X 1.50 MTS.	PZA	1.00	2.00	\$458.06	\$458.06	\$916.12
289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PARED GRUESA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, COPIES, CONTRA, MONITOR, 2000, CONDUIT, ACARREOS, CORTES, ELABORACION DE CURVAS, COLOCACION, FIJACION, GUJA DE ALUMINIO GALVANIZADO, INSTALACIONES, REPARACION, RETIRO DE SOBRESANTER FUERA DE SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	2.00	\$20.53	\$20.53	\$41.06
290	DE 13 MM DE DIAMETRO PARED GRUESA	ML	1.00	2.00	\$20.53	\$20.53	\$41.06
291	DE 19 MM DE DIAMETRO PARED GRUESA	ML	1.00	2.00	\$20.53	\$20.53	\$41.06
292	DE 25 MM DE DIAMETRO PARED GRUESA	ML	1.00	2.00	\$20.53	\$20.53	\$41.06
293	CAJA REGISTRO 3.5 LITROS GALVANIZADA TIPO PESADO, ROTULADO NOMINANCE INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FUETE AL SERVICIO, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTER, FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES Y SUPERFICIAS Y DEMAS GASTOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$338.50	\$338.50	\$677.00
294	DE 100 LITROS X 1.50 MTS. PARA TUBO DE 13 Y 19 MM.	PZA	1.00	2.00	\$430.18	\$430.18	\$860.36
295	DE 120 LITROS X 1.50 MTS. PARA TUBO DE 25 LITROS.	PZA	1.00	2.00	\$430.18	\$430.18	\$860.36



CURP: SARX130127DFID006

Rafael Ángel Rodríguez Rodríguez, REPÚBLICA DE COLOMBIA

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AT: N. MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHACOLLA
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO 00000000000000000000

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U. (1)	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
222	UNICANAL TIPO STRUT CALIBRE 12 /SERVICIO PESADO PARA TUBERIAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION CADA 3 METROS TRAMOS DE 30 CM DE CARGO CADA UNO MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
223	TIPO CHISGAL 12/12/12	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
224	ABRAZADERA PARA UNICANAL TUBO RIGIDO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION CADA 3 MTS, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
225	PARA 13 MM	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
226	PARA 15 MM	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
227	PARA 25 MM	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
228	SOPORTE DE ANILLO DE AGUERO AL CARBON DE 3/4" - 3/8" SOLDADO ELECTRICAMENTE Y FIADO A LOCA CON TAQUETE DE EXPANSION DE 50 CM ANCHO Y HASTA 3.50 CM DE ALTURA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO, INSTALACION, NIVELADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
229	SOPORTE A TECHO FABRICADO POR UNICANAL Y ESPARADORES DE 2MT INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TUBERIAS, RODAMIENTOS, TAQUETES DE EXPANSION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ABRAZADERAS OMEGA GALVANIZADA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
230	ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADA, INCLUYE: TAQUETES, PIAAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
231	PARATUBO DE 13MM	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
232	PARATUBO DE 15MM	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
233	PARATUBO DE 25MM	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
234	RECEPTACULO GRADO MEDICO DUPLEX POLARIZADO ROTULADO NOMINANCE, TIPO LEVINTON, CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
235	RECEPTACULO COLOR NARANJA	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
236	RECEPTACULO COLOR BLANCO	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
237	RECEPTACULO COLOR ROJO	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
238	RECEPTACULO GRADO MEDICO DUPLEX POLARIZADO FALLA A TIERRA ROTULADO NOMINANCE, TIPO LEVINTON CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
239	RECEPTACULO FALLA A TIERRA COLOR BLANCO	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA RECEPTACULO GRADO MEDICO TIPO LEVINTON, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
241	TAPA PARA RECEPTACULO COLOR BLANCO	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
242	TAPA PARA RECEPTACULO COLOR ROJO	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA RECEPTACULO GRADO MEDICO TIPO LEVINTON, COLOR BLANCO INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
244	TAPA PARA RECEPTACULO COLOR BLANCO	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR GRADO MEDICO TIPO PESADO ROTULADO NOMINANCE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
246	APAGADOR SENCILLO	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE CLAVIA LARGO Y HERRA TIPO INDUSTRIAL DE TRES PULGAS TIPO PESADO ROTULADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
248	CLAVIA	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
249	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE METALICO, RORRO DE 1/2" TIPO PESADO ROTULADO NOMINANCE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE AL SERVICIO, ACABADOS, PINTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
250	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 10 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
251	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 12 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
252	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 14 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
253	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 16 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
254	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 18 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
255	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 20 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DE 1A CALIDAD ROTULADO NOMINANCE TIPO CONDULEX O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIAL, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GUADO, ESTANADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
257	CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
258	CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
259	CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DE 1A CALIDAD ROTULADO NOMINANCE TIPO CONDULEX O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIAL, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GUADO, ESTANADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, PRECIO POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO.	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
261	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 10 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
262	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 12 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
263	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 14 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
264	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 16 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
265	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 18 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48
266	TIPO THWLS-75 C CALIBRE 20 AWG	ML	1.00	2.00	\$1,527.24	\$1,527.24	\$3,054.48



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Eduardo Roldán Rodríguez, R.R.C. 948631032002

LIC. JESÚS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

AT N.º MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLIX
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL


ANEXO 2 ZONA A

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA A

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
294	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO SQUARE D O SIMILAR, CON GABINETE, INCLUYE: RETIRO Y DESCONEXION DEL EXISTENTE, INTERRUPTORES TIPO MAGNETICOS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, BALANCEO DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, DIRECTORIO DE CIRCUITOS, HERRAMIENTA, CONEXION, PUNTO EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION LIMPIEZA DEL AREA DEL AREA DE SERVICIO.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
a	TIPO QOE 3P 50/125 VOLTS 60 HZ 30 A.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
b	TIPO QOE 3P 50/125 VOLTS 60 HZ 30 A.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
c	TIPO QOE 3P 50/125 VOLTS 60 HZ 30 A.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
d	TIPO QOE 3P 50/125 VOLTS 60 HZ 30 A.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
295	BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL, CONSISTENTE EN TOMA DE LECTURAS, REVISION DE INTERRUPTORES TIPO MAGNETICOS, CIRCUITOS Y IDENTIFICACION Y DIRECTORIO, BALANCEO DE LAS FASES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, LIMPIEZA Y REACORDO DE CABLEADO EXISTENTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
296	RECONEXION DE CIRCUITOS PARA LUMINARIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBERIA CONDUIT PARED GUESA, GASKE TIPO TBM CALIBRE 12 TIPO CONEXION DE CABLES, CABLES, CONECTORES DE PARED GUESA, ACARREOS, APARADOR TIPO QUINZON, CABLE PLASTICO COLOR NEGRO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, REVISION DE CIRCUITOS AL QUE CORRESPONDEN LAS LUMINARIAS, LIMPIEZA DE AREA, PROTECCION Y MOVIMIENTO DEL MOBILIARIO POR MEDIO DE MULE, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
297	RECONEXION DE CIRCUITOS PARA CONTACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, TUBERIA CONDUIT PARED GUESA, CABLES TIPO CONEXION DE TBM CALIBRE 10, INTERRUPTORES TIPO MAGNETICOS, CONEXIONES, CABLES, GASAS CONEXIONES DE PARED GUESA, CONTACTOS, CABLES, CONECTORES DE PARED GUESA, ACARREOS, APARADOR TIPO QUINZON, CABLE PLASTICO COLOR NEGRO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, REVISION DE CIRCUITOS AL QUE CORRESPONDEN, LIMPIEZA DE AREA, PROTECCION Y MOVIMIENTO DEL MOBILIARIO POR MEDIO DE MULE, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
298	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO GAMA SONIC DE 30 W. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ESCALERA, ACARREO, LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, CABLEADO, SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
299	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO SUBURBANO DE 55 W. 127 VOLTS, 60 HZ, BOTILLO NOMINADO INCLUYE: MANO DE OBRERA, MATERIAL, COLOCACION, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES DE FUERA DE SITIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, CABLEADO, PUNTO EN SERVICIO, ESTANAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
300	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 14 WATTS DE GABINETE DE SOBREPONER DE 0.36 X 0.60 CM INCLUYE: 2 TUBOS DE 14 W, BALASTRO ELECTRONICO DE 14 W, 127 VOLTS, ACILLO, 127 VOLTS, BOTILLO NOMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRERA, MATERIAL, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, TRAZAR, MARCAR, GUARDAR, CABLEADO, PUNTO EN SERVICIO, ESTANAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
301	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 14 WATTS DE GABINETE DE SOBREPONER DE 0.36 X 0.60 CM INCLUYE: 2 TUBOS DE 14 W, BALASTRO ELECTRONICO DE 14 W, 127 VOLTS, ACILLO, 127 VOLTS, BOTILLO NOMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRERA, MATERIAL, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, TRAZAR, MARCAR, GUARDAR, CABLEADO, PUNTO EN SERVICIO, ESTANAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
302	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO GAMA SONIC DE 30 W. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ESCALERA, ACARREO, LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, CABLEADO, SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
303	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 14 WATTS DE GABINETE DE SOBREPONER DE 0.36 X 0.60 CM INCLUYE: 2 TUBOS DE 14 W, BALASTRO ELECTRONICO DE 14 W, 127 VOLTS, ACILLO, 127 VOLTS, BOTILLO NOMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRERA, MATERIAL, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, TRAZAR, MARCAR, GUARDAR, CABLEADO, PUNTO EN SERVICIO, ESTANAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
304	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 14 WATTS DE GABINETE DE SOBREPONER DE 0.36 X 0.60 CM INCLUYE: 2 TUBOS DE 14 W, BALASTRO ELECTRONICO DE 14 W, 127 VOLTS, ACILLO, 127 VOLTS, BOTILLO NOMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRERA, MATERIAL, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, TRAZAR, MARCAR, GUARDAR, CABLEADO, PUNTO EN SERVICIO, ESTANAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
305	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 14 WATTS DE GABINETE DE SOBREPONER DE 0.36 X 0.60 CM INCLUYE: 2 TUBOS DE 14 W, BALASTRO ELECTRONICO DE 14 W, 127 VOLTS, ACILLO, 127 VOLTS, BOTILLO NOMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRERA, MATERIAL, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, TRAZAR, MARCAR, GUARDAR, CABLEADO, PUNTO EN SERVICIO, ESTANAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
306	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO GAMA SONIC DE 30 W. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ESCALERA, ACARREO, LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, CABLEADO, SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
307	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO GAMA SONIC DE 30 W. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ESCALERA, ACARREO, LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, CABLEADO, SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA CONEXION A TIERRA CON CONECTOR CANNAN, INCLUYE: MANO DE OBRERA, MATERIAL, ACARREOS, CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS, ESTANAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE SERVICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
a	DE 1/2" DE DIAMETRO DE 30 METROS DE LONGITUD TIPO COPPERWELD	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
b	DE 1/2" DE DIAMETRO DE 30 METROS DE LONGITUD TIPO COPPERWELD	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
309	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALITA PLASTICA FLEXIBLE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES PARA 50' FIJACION, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ESCALERA, TORNILLERIA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
a	DE ANCHO HASTA DE 1/2"	ML	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
b	DE ANCHO HASTA DE 1/2"	ML	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
c	DE ANCHO HASTA DE 1/2"	ML	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALITA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
a	DE ANCHO HASTA DE 1/2"	ML	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
b	DE ANCHO HASTA DE 1/2"	ML	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
c	DE ANCHO HASTA DE 1/2"	ML	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
311	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCINA CON REJILLA PARA VOCERO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRERA, CABLE TIPO COAXIAL, FIJACION, HERRAMIENTA, MATERIAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, ANCLAJE, CONEXION, SOPORTERIA, CONEXION, RETIRO DE SOBANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
a	6" PULGADAS DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
b	6" PULGADAS DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
312	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIMBRE HALABRICO DE 22 METROS DE ALCANCE RESISTENTE AL AGUA, DIMENSIONES ANCHO 4.8 CM, ALTO 12 CM, PROFUNDIDAD 27 CM, CON BOTON TRANSISOR, ANCHO 4.8 CM, AUTO 42 CM, PROFUNDIDAD 22 CM, MODELO LITON A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: 1 PILA DE 12 VOLTS, MODELO A25, INSTRUCTIVO Y GARANTIA, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
313	REUBICACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE DIFERENTES CAPACIDADES DE CIRCUITOS, A UN DISTANCIA MAYOR DE 66 CM, INCLUYE: MANO DE OBRERA, MATERIAL, MANO DE OBRERA, TABLERO, REVISION, CABLEADO, CABLEADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE GABINETE, RANURAR MUROS, PREPARACION DE AREA PARA LA UBICACION DEL GABINETE, CABLEADO, INSTALACION DE INTERRUPTORES, CONEXION DE CABLEADO, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESUMES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, ACARREOS DE MATERIAL, SOBANTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
a	12 CIRCUITOS	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
b	18 CIRCUITOS	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
c	24 CIRCUITOS	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00
d	30 CIRCUITOS	PZA	1.00	2.00	50.00	50.00	100.00



AT: NUESTRA MARIA DEL PILAR SOMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

RECORSO FISCALE


© 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674,

ANEXO 2

ZONA

SUBTOTAL	5274335.82	56
----------	------------	----

				AIRE ACONDICIONADO				
321	a	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION Y RETORNO VARIAS MEDIDAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MUEBLES, CORTES, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, SELLADO EN EL PERIMETRO MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.						
	b	DE SECCION 15X15	PZA	1.00	2.00	\$1,022.78	\$1,022.78	
	c	DE SECCION 20X30	PZA	1.00	2.00	\$1,467.54	\$1,467.54	
	d	DE SECCION 30X30	PZA	1.00	2.00	\$2,765.42	\$2,765.42	
322	a	FABRICACION, COLOCACION DE DUCTERIA GALVANIZADA CAL. 3A PARA DUCTOS NUEVOS DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIO Y ESQUELERA, AISLANTE TERMICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.					\$0.00	
	b	DUCTOS DE 8" x 0.15 MTS	ML	1.00	2.00	\$266.59	\$266.59	
	c	DUCTOS DE 8" x 0.20 MTS	ML	1.00	2.00	\$319.67	\$319.67	
	d	DUCTOS DE 8" x 0.30 MTS	ML	1.00	2.00	\$341.19	\$341.19	
	e	DUCTOS DE 8" x 0.30 MTS	ML	1.00	2.00	\$1,716.94	\$1,716.94	
	f	DUCTOS DE 8" x 0.30 MTS	ML	1.00	2.00	\$1,526.84	\$1,526.84	
	g	DUCTOS DE 8" x 0.20 MTS	ML	1.00	2.00	\$2,102.35	\$2,102.35	
	h	DUCTOS DE 8" x 0.15 MTS	ML	1.00	2.00			
323	a	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA DE GRAVEDAD MARCA TFO SOLER & PAUL, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MISCELANEOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (MEDIDA)	PZA	1.00	2.00	\$1,798.36	\$1,798.36	
324	a	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBERIA, SANIIFICACION, RESANES, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	2.00	\$5,619.25	\$5,619.25	
325	a	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION AXIAL LIGA TIPO SOLER & PAUL, MODELO HEN 1150 CON CAPACIDAD NOMINAL 500 FCU DE 127 V. AMPERIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, MISCELANEOS, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA, SERVICIO, ACABADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA ZONA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$5,412.13	\$5,412.13	
326	a	SELLADO DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN JUNTAS DE CAMINO CON EPIMERIZANTE EN TIPO AUSTINER Y CEMENTO PLASTICO PARA INTERIOR, HASTA 10 CM, PERFORANDO LA SUPERFICIE COMO SE PRESENTA LA PINTURA INCLUIDA, MATERIALES NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MR	1.00	2.00	\$504.61	\$504.61	
327	a	SELLADO DE PASO EN LOSA DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: GALAFATEO DE EPIMERIZANTE EXISTENTE, ENPIEZA, SELLADO CON CEMENTO PLASTICO ZINCADO A BASE DE EPIMERIZANTE, BASE Y SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TODOS LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					\$0.00	
	b	DE SECCION 10X30	PZA	1.00	2.00	\$1,075.50	\$1,075.50	
	c	DE SECCION 20X30	PZA	1.00	2.00	\$1,349.94	\$1,349.94	
	d	DE SECCION 30X30	PZA	1.00	2.00	\$1,233.87	\$1,233.87	



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MÉXICO

LIC. JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIZOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

ATN. MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLEA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO 34M JUJUGCM 0014/2019


CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA A

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P.U.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
328	SELLADO DE PASO EN OBRA DE TUBERIAS DE AGUA, ELECTRICAS, VAPOR Y GASES, INCLUYE: GALAFATEO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA SELLADO CON CEMENTO PLASTICO, CINCADO A BASE DE IMPERMEABILIZANTE UNIDA POR TERNIFICACION, BASE Y SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$122.15	\$122.15	\$2
a	EN TUBERIA HASTA 1" DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$143.10	\$143.10	\$2
b	EN TUBERIA HASTA 2" DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$168.01	\$168.01	\$2
c	EN TUBERIA HASTA 3" DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$284.22	\$284.22	\$2
d	EN TUBERIA HASTA 4" DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00			
SUBTOTAL						\$33,341.46	\$64

MUEBLES SANITARIOS							
329	SUMINISTRO E INSTALACION DE MECIDORA CUELLO DE GANZO M-138 PLATINGO TIPO HELVEX, BURRERIA SIMILAR MEJOR CALIDAD PARA FREGADERO, TAJA A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: DESMONTAJE DE LA ANTERIOR, SELLADO, PRUEBAS, COLEX, MANGUERAS, LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$3,851.30	\$3,851.30	\$2
330	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANZO Y MANUA CORITA TIPO HELVEX, MODELO V-100, PARA LAVABOS DE CERILLAS A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CAMBIO DE LLAVE, ANGULAR, CAMBIO DE COLEX, COLOCACION DE CINTA TEPON EN UNIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$3,259.54	\$3,259.54	\$2
331	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO TIPO AMERICAN STANDARD, MODELO VERACRUZ, INCLUYE: FIJACION, SOPORTE, JACQUETS EXPANSIVOS, TORNILLERIA, SOPORTERIA, APLICACION DE SELLADOR TIPO DOW CORNING TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$3,841.20	\$3,841.20	\$2
332	SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. TIPO AMERICAN STANDARD PARA FLOJOMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, SIN REPERCUSSION, ACABADO LIBRE, MATERIALES MISCELANEOS, FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, JUNTA PROEL SELLADO CON CEMENTO BLANCO, ACRIPLAST, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$5,094.81	\$5,094.81	\$2
a	32MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	\$5,527.65	\$5,527.65	\$2
b	38MM DE DIAMETRO	PZA	1.00	2.00			
333	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TIPO AMERICAN STANDARD, MODELO 01821, 01829, TAZA, TANQUE CON ACCESORIOS ASIENTO 1 DE 4.8 LBS DE DESMONTAJE, INCLUYE: RETIRO DEL MUEBLE ANTERIOR SIN REPERCUSSION, JUNTA PROEL VALVULA ANGULAR Y MANGUERA COLEX, PLAS FUORAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$5,736.65	\$5,736.65	\$2
334	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO CONTARA, PARA W.C. TIPO AMERICAN STANDARD PARA MODELO OLAPPO, INCLUYE: DESMONTAJE, ACABADO LIBRE, MATERIALES MISCELANEOS, FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$603.00	\$603.00	\$2
a	ASIENTO OVALADO	PZA	1.00	2.00	\$534.33	\$534.33	\$2
b	ASIENTO REDONDO	PZA	1.00	2.00			
335	SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO DE 80 X 30 DE 15 CMS DE PROFUNDIDAD DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: FIJACION, MATERIALES MISCELANEOS, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO LIBRE, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$3,611.36	\$3,611.36	\$2
336	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA DE 50 X 90 DE 25 CMS DE PROFUNDIDAD DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: FIJACION, MATERIALES MISCELANEOS, HERRAMIENTA, SOPORTERIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO LIBRE, CORTES, LIMPIEZA DEL AREA DEL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$3,312.60	\$3,312.60	\$2
337	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINDITORIO ECOLOGICO TIPO HELVEX MODELO SIMILAR AL GORI, KGS-1, EN COLOR BLANCO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESMONTAJE SIN REPERCUSSION DEL MUEBLE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPORTE FUERA DEL AREA DE SERVICIO A TIPO UPL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$6,276.66	\$6,276.66	\$2
338	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DEL SISTEMA TIPO OSTI COOLSTON CON ESFERA TIPO MAKE-40 SALLAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, ACCESORIOS Y MATERIALES MISCELANEOS, RESINAS, ACABADOS, FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SELLADO CON CEMENTO BLANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$2,105.26	\$2,105.26	\$2
339	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DEL SISTEMA MODELO CON TIPO HELVEX O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, ACCESORIOS Y MATERIALES MISCELANEOS, RESINAS, ACABADOS, FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SELLADO CON CEMENTO BLANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$2,487.11	\$2,487.11	\$2
340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA PARA LIMOSVALDO DE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO CON ACERO INOXIDABLE, ANTIVANDALICO TIPO TSI O SIMILAR (COURIER O DERECHO, SEGUN UBICACION), INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MISCELANEOS, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO, MISCELANEOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	\$4,728.31	\$4,728.31	\$2
a	MODELO BARRA HORIZONTAL	PZA	1.00	2.00	\$4,873.48	\$4,873.48	\$2
b	MODELO BARRA HORIZONTAL TRIPLE	PZA	1.00	2.00	\$3,544.54	\$3,544.54	\$2
c	MODELO BARRA CURVADA	PZA	1.00	2.00	\$3,612.32	\$3,612.32	\$2
d	MODELO BARRA DOBLE	PZA	1.00	2.00	\$3,531.81	\$3,531.81	\$2
e	MODELO BARRA COMBINADA	PZA	1.00	2.00	\$3,568.10	\$3,568.10	\$2
f	MODELO BARRA HORIZONTAL CON BRAZO VERTICAL PARA REGADERA	PZA	1.00	2.00	\$3,591.92	\$3,591.92	\$2
g	MODELO BARRA HORIZONTAL PARA REGADERA	PZA	1.00	2.00	\$3,547.23	\$3,547.23	\$2
h	MODELO BARRA PERIFERICA PARA REGADERA	PZA	1.00	2.00	\$450.00	\$450.00	\$2
i	GANCHOS PARA MUEBLES DE 12 CMS DE LARGO	PZA	1.00	2.00			
341	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAN PARA OMISCRAS EN ACERO PORCELANIZADO TIPO ALFIER DEJANDO ESPASO LIBRE DE 30 CMS DEL NIVEL DE PISO TERMINADO A UNA ALTURA DE 1.00 MTS, CON PUERTA EN COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAJES, FIJACION, TRABAJO, HABILITADO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, NIVELADO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ME	1.00	2.00	\$3,627.30	\$3,627.30	\$2
342	ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA MUEBLES DE BAÑO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, SERVICIO, ACABADO, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPORTE FUERA DEL SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIALES, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						\$0.00
a	LLAVE MECIDORA, DE SENSOR DE PRESENCIA, TIPO HELVEX, MODELO TV-202, ELECTROVALVULA, VALVULA OPERADOR BATERIAS (L-1E).	PZA	1.00	2.00	\$5,400.06	\$5,400.06	\$2
b	LLAVE MECIDORA, DE SENSOR DE PRESENCIA, CON SURTIDOR TIPO VERTICAL, EMPOTRADO, OPERADO POR BATERIAS PARA UNA DESCARGA DE 10 LRS (L-1C).	PZA	1.00	2.00	\$4,070.42	\$4,070.42	\$2
343	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOJOMETRO TIPO HELVEX O SIMILAR AL EXISTENTE PARA W.C. INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, CINTA DE TEPON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						\$0.00
a	PARA W.C. ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD 32MM MODELO SALLAR A 110 WC-18	PZA	1.00	2.00	\$3,912.00	\$3,912.00	\$2
b	PARA W.C. DE DESMONTAJE ALTERNATIVO, ENTRADA SUPERIOR SPUD 32MM MODELO SALLAR A 110 WC-18	PZA	1.00	2.00	\$3,620.94	\$3,620.94	\$2
c	PARA W.C. DE DESMONTAJE ALTERNATIVO, ENTRADA SUPERIOR SPUD 32MM MODELO SALLAR A 110 WC-18	PZA	1.00	2.00	\$4,735.82	\$4,735.82	\$2



AT: N. MIRA, MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES.

RECURSO FISCAL

OFICIO SRM., JUEVES, 24 DE ABRIL DE 2013

APPENDIX 2

APPENDIX 2

		INSTALACION DE GASES MEDICINALES			
956	MINUS TRO EN INSTALACION DE TUBO DE COBRE TIPO L EN DOSTURAS FRIGIDA NOL-HWIS-SCB YAS TUM B. INCLUDE LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISOMIO SIPLETADO CON NITROGENO O AIRE COMPRIMIDO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION 1:1.5 POR METODO DE INMERSION MONTADO EN LOS EXTREMOS, LAVADO DE CUBA, LANTERNAS REQUERIDOS, RETE A SITO, AGUJEROS TUBO CORTA LUGAR, DESPERNICO, COLOCACION, MATERIAL DE FUSION SOPORTERIA A CADA 2.5 MTS. BASE DE BRONCO, PLATINA O ANGULO METALICO, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50 % CON LITO PUNTO DE FUSION Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA Y RETORNO SCRANTES FUERA DE SITO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, UN CALCIUM VAL Y TODOS LOS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ME	1.00	2.00	3.00
		ML	1.00	5.00	6.00
	DE 10 M. DIAMETRO				
	DE 12 M. DIAMETRO				



JESUS ANTONIO GARRIDO ORTIGOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

CUERPO SANITARIO 12 HORAS
Eduardo Roberto Rodríguez - R.C.C. 34741000 D63

ATIN: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS MAESTRO

RECURSO FISCAL

OFICIO SRM-JUCCM 0026-2019

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y HOSPITALARIAS

ANEXO 2

ZONA

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PU.	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
397	DE 19 MM DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CORRO DE COBRE RIGIDO, INCLUYE LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODICO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 3% POR METODO DE INMERSION MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FLUJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	1.00	2.00	3405.00	3405.00	393
a	DE COBRE A COBRE DE 20" X 13 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	364.38	364.38	51
b	DE COBRE A COBRE DE 20" X 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	373.32	373.32	51
398	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE RIGIDO, INCLUYE LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODICO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 3% POR METODO DE INMERSION MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FLUJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					50.00	3
a	DE COBRE A COBRE DE 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	367.87	367.87	5
b	DE COBRE A COBRE DE 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	368.10	368.10	5
399	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE COBRE RIGIDO, INCLUYE LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODICO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 3% POR METODO DE INMERSION MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FLUJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					50.00	
a	DE 19 A 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	380.31	380.31	1
b	DE 19 A 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	380.61	380.61	1
400	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE COBRE RIGIDO SOLDABLE, INCLUYE LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODICO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 3% POR METODO DE INMERSION MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, MATERIAL DE FLUJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					50.00	
a	DE 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	359.85	359.85	
b	DE 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	371.59	371.59	
401	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE BRONCE A ROSCA EXTERIOR, INCLUYE LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODICO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 3% POR METODO DE INMERSION MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FLUJACION, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					50.00	
a	DE 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	341.91	341.91	
b	DE 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	377.99	377.99	
402	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA, INCLUYE LAVADO CON CARBONATO DE SODIO O TRISODICO Y AGUA CALIENTE EN UNA PROPORCION AL 3% POR METODO DE INMERSION MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, TRAZO CORTE, LIADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FLUJACION, NIVELACION, SOLDADURA DE PLATA AL 50% CON ALTO PUNTO DE FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					50.00	
a	DE 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	372.35	372.35	
b	DE 19 MM DIAMETRO	PZA	1.00	2.00	3815.20	3815.20	
403	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA AUDIOVISUAL REMOTA COMPLETA PARA NITROGENO, INCLUYE MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	2.00	58,228.72	58,228.72	
404	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA AUDIOVISUAL REMOTA COMPLETA PARA OXIGENO, INCLUYE MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	2.00	58,228.72	58,228.72	
405	SUMINISTRO DE TONIA DE NITROGENO TIPO PUNTERA 3.0 INCLUYE MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	2.00	58,112.68	58,112.68	
406	SUMINISTRO DE MANEJO DE MALLA TRABAJADA DE ACERO INODORABLE DE 19 MM X 19 MM CON FUERZA UNION DE ALTA PRESION, INCLUYE MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION, FLUJACION, SOPORTERIA, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	5122.35	5122.35	
407	SUMINISTRO DE REGULADOR DE LINEA PARA NITROGENO PARA PUNTA DE APLICACION, CON CONEXION BLOQUE Y TIPO 3/4" Y 1/2" INCLUYE MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION, FLUJACION, SOPORTERIA, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	54,572.94	54,572.94	
408	SUMINISTRO E INSTALACION DE TONIA DE OXIGENO TIPO PUNTERA 3.0 INCLUYE MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	2.00	53,602.71	53,602.71	
409	SUMINISTRO E INSTALACION DE TONIA DE AIRE SEÑALLA TIPO PUNTERA 3.0 INCLUYE MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, FLUJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	2.00	53,474.18	53,474.18	
410	SUMINISTRO E INSTALACION DE TONIA DE NITROGENO TIPO PUNTERA 3.0 INCLUYE MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREO, COLOCACION, FLUJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BORRANTES FUERA DE SITIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	2.00	58,106.76	58,106.76	
411	REPARACION A TONIA DE OXIGENO TIPO PUNTERA 3.0 INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE, RETIRO DE MALLA TRABAJADA, ENGRASADO CON GRASA VEGETAL, MANTENIMIENTO A INYECTORES DE FLUJACION, FLUJACION DE DOSIFICACION Y HUMIDIFICADOR, ENSAMBLE, CALIBRACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	2.00	53,551.70	53,551.70	



AT N I M T R A : MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOULA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES:

RECURSO FISCAL

OFFICE OF THE JUDGE CLERK


ANEXO 2

ANEXO 2

SUBTOTAL	\$97,216.57	
----------	-------------	--

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE									
34	FABRICACION Y COLOCACION DE TARJA O VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE SIN ACCESORIOS, INCLUYE CUBIERTA DE 1" CALBRE "N" CON RESPALDO Y TAREA DE BORNAS CNR, GARNETE Y ENTREPASOS DE LAMINA COR. CURS. FIBROZOS ACABADOS ENLUTADOS A PNEUMATICO, ARREDA. ESTRUCTURA BASE, TUBO C.R. CM. 12 DE 30X1/8, HERRAJES ENLUTADOS A PNEUMATICO, ARREDA. REGATOR DE ALUMINIO DE 25MM DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE, PLANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CON PUERTAS Y CLOQUERAS SIN CARGO, AGUARDADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION DE XIJUELE, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOLANTES FUERA DEL SERVICIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DE PRECIPITACION, DEMAS. CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER MATERIAL.				PZA	1.00	2.00	\$7,416.77	\$7,416.77
	MESA DE TRABAJO (W.A. TAREA DE 0.90 X 0.70 M.)	PZA	1.80	2.00	\$8,100.00	\$8,100.00			
	MESA DE TRABAJO (W.A. TAREA DE 0.60 X 0.75 M.)	PZA	1.90	2.00	\$10,140.31	\$10,140.31			
	MESA DE TRABAJO (W.A. TAREA DERECHA O IZQUIERDA DE 1.30 X 0.70 M.)	PZA	1.90	2.00	\$11,000.20	\$11,000.20			
	MESA DE TRABAJO (W.A. TAREA DERECHA O IZQUIERDA DE 1.30 X 0.70 M.)	PZA	1.00	2.00	\$12,000.21	\$12,000.21			
	MESA DE TRABAJO (W.A. TAREA DERECHA O IZQUIERDA DE 1.60 X 0.70 M.)	PZA	1.00	2.00	\$16,150.55	\$16,150.55			
	MESA DE TRABAJO (W.A. TAREA CENTRAL DE 1.20 X 0.70 M.)	PZA	1.00	2.00	\$16,027.34	\$16,027.34			
	MESA DE TRABAJO (W.A. TAREA CENTRAL DE 1.80 X 0.70 M.)	PZA	1.00	2.00					



AT.N: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABOLA
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

RECURSO FISCAL


06/06/2010 10:00:00 AM

ANEXO 2

ZONA

RURTOTAL	\$188,497.32
-----------------	---------------------

		HELIPUERTO							
401	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE IDENTIFICACION, EQUIPO DE SEÑALIZACION PARA AZOTEA, FABRICADO DE ALUMINIO RESISTENTE A LA INTemperie, ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR ROJO Y CURADO AL HORNO, CUBIERTA TIPO OLOSO DE CRISTAL, TIPO DIBO-PRINTEL, DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR CLARO, AMARILLO Y VERDE, CON LAMPARA DE HALOGENO DE 100 W, EQUIPADA PARA 120-220 VCA, CON CIRCUITO TIPO PULSADOR DE TRES LUSSES, SEGURANCIAS MONTADO EN CAJA DE FUNCION DE ALUMINIO RESISTENTE AL CORROSION, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.								
a	COMPLETA TIPO 170-1500W (TRES LAMPARAS)	PZA	1.00	2.00	\$5,989.40		\$5,989.40		
b	COMPLETA TIPO 1800-500W (INDIVIDUAL)	PZA	1.00	2.00	\$2,363.91		\$2,363.91		
c	LAMPARA DE HALOGENO DE 500W 120-220 VCA	PZA	1.00	2.00	\$149.55		\$149.55		
402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE OBSTRUCCION, DE USO EXTERIOR DE SOBREPONER, FABRICADA CON COMPONENTES EN FUNCION DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR AMARILLO Y CURADO AL HORNO, CUBIERTA TIPO OLOSO DE CRISTAL PRISMATICO EN COLOR ROJO TIPO FRESNEL, FUNDOS CON ENTURON DE ACERO INOXIDABLE, LAMPARA HALOGENO DE 30 W, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						\$0.00		
a	COMPLETA TIPO AAL-1510-100 LUMENOLIA	PZA	1.00	2.00	\$4,654.36		\$4,654.36		
b	COMPLETA TIPO AAL-1010-100 LUMENOLIA	PZA	1.00	2.00	\$13,488.27		\$13,488.27		
c	COMPLETA TIPO AAL-1510-100 LUMENOLIA CON FOTOCELDA	PZA	1.00	2.00	\$11,305.85		\$11,305.85		
d	LAMPARA HALOGENO DE 100 W	PZA	1.00	2.00	\$212.54		\$212.54		
403	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION DE PLATAFORMA O SUPERFICIE DE ATERRIZAJE DE SOBREPONER, FABRICADO CUERPO Y VISERA EN FUNCION DE ALUMINIO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR ROJO Y CURADO AL HORNO, OPERACION LAMPARAS REMILAS DE HALOGENO DE 150 W, INCLUIDO EN CENTRO DE 300 O SUPERFICIE DE 200 W EN CUBIERTA TIPO DIBO-PRINTEL, PRISMATICO EN COLOR AMARILLO VERDE PARA 120-220 VCA, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						\$0.00		
a	COMPLETA TIPO 1700 INCAN LAMPARAS GEMILAS DE 150 W	PZA	1.00	2.00	\$2,786.20		\$2,786.20		
b	COMPLETA TIPO 1700 LED 1W LAMPARAS LED DE 2.2W	PZA	1.00	2.00	\$3,781.04		\$3,781.04		
c	LAMPARA DE 50 W 120-220 VCA	PZA	1.00	2.00	\$505.50		\$505.50		
d	LAMPARA LED DE 2.2 W 120-220 VCA	PZA	1.00	2.00	\$580.53		\$580.53		
404	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ PERIMETRICA O LUZ DE SEÑALIZACION DE EXTERIOR PARA PISTA DE TIPO SOBREPONER, FABRICADA CON COMPONENTES EN FUNCION DE ALUMINIO, MANO DE OBRA DE ACERO PULIDO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR AMARILLO CURADO AL HORNO, DIVISOR TIPO DIBO-PRINTEL EN COLOR VERDE TIPO FRESNEL, FUNDOS CON ENTURON DE ACERO INOXIDABLE, CON LAMPARA HALOGENO DE 35 Y 45 W, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A SITIO, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						\$0.00		
a	COMPLETA TIPO L300-30 W CON LAMPARA DE 30W 127-227 VCA	PZA	1.00	2.00	\$3,780.94		\$3,780.94		
b	COMPLETA TIPO L300-30 W CON LAMPARA DE 30W 127-227 VCA	PZA	1.00	2.00	\$4,075.93		\$4,075.93		
c	LAMPARAS 30 W 127-227 VCA	PZA	1.00	2.00	\$312.20		\$312.20		
d	LAMPARAS 45 W 127-227 VCA	PZA	1.00	2.00	\$320.03		\$320.03		



AT'N: MTRA. MARIA DEL PILAR ROMERO CHABULLA,
Jefa del Departamento de Compras y Control de Materiales

RECURSO FISCAL

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

ANEXO 2

ZONA

SUBTOTAL	876,453.46	318
----------	------------	-----

SUBTOTAL	\$1,508.80	
----------	------------	--

SUBTOTAL	\$1,498,842.28
16% I.V.A.	\$239,814.76
IMPORTE TOTAL	\$1,738,657.04

ATTENTION

EDUARDO LUIS DO ROSARIO
PERSONALIDADE CONECTIVA EMPRESARIAL